Доминг јтд Радовиш


Трговија со материјали за хидроградба
Проектирање и изградба на градежни објекти
и водоводни инсталации

Ул."Илија Алексов" б.б., 2420 Радовиш, Р. Македонија
Тел. 00 389 (0)32 630 240 | Моб. 00 389 (0)78 214 499
Жиро сметки. 200-0000270149-77 Стопанска Банка
270-0520979001-22 Халк Банка
ЕДБ. МК 4023998107436
www.doming.mk | info@doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг
Доминг ЈТД Јован Костадинов
Бр. 08-96/26
11.03 2025 год.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.8 – ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20)KV КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД ОД ТС СУШИЦА 110/10KV ДО ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)KV, КО СУШИЦА - ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Техн. бр. 115 / 2024 - У



Инвеститор:	ДПТУ „ЕКОВАТ-ГРУП“ ДОО Струмица
Објект:	Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија (кабелски подземен вод)
Место:	КО Сушица, Општина Ново Село
Ниво на проект:	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план
Ознака:	Урбанистички проект (У)
Дата:	Март, 2025

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг Доминг 2 Радовиш

Jovan Kostadinov
Digitally signed by Jovan Kostadinov
DN: cn=Jovan Kostadinov gn=Jovan c=MK o=Doming JTD Jovan Kostadinov Radovish ou=VAT - 4023998107436
Reason:
Location:
Date: 2025-03-11 13:56+01:00

ALEKSANDAR GJORGIEV
Digitally signed by ALEKSANDAR GJORGIEV
Date: 2025.03.11 14:04:28 +01'00'

ФАЗА: | У |

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Bojan Mulichkovski
Digitally signed by Bojan Mulichkovski
DN: c=MK, ou=VAT - 4057015528431, 2.5.4.97=NTRMK-7023499, o=DTU BILD URBAN DOOEL Skopje, serialNumber=236675, title=Upravitel, sn=Mulichkovski, givenName=Bojan, cn=Bojan Mulichkovski
Date: 2025.03.21 08:59:56 +01'00'

Известување:

Оваа проектна документација е авторско дело на Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов увоз-извоз – Радовиш, заштитено со Законот за авторски права и претставува нивна Интелектуална сопственост. Инвеститорот има право да ја користи оваа документација за свои цели, но единствено за објектот кој е обработен во документацијата.

Се забранува целосно или делумно копирање на поедини делови од Проектот. Се забранува да се користи истиот проект за други објекти. Се забранува промена на техничките решенија, без писмена согласност од проектантите.

Се забранува измена на предвидената опрема без писмена согласност на проектантите, затоа што со тоа може да се наруши квалитетот на функционалноста на целиот систем. При неовластени измени, проектантот нема обврска кон Инвеститорот во однос на квалитетот на проектот и може да бара обештетување заради неовластени измени.

Инвеститорот и Изведувачот на работите се должни да го почитуваат Законот за авторски права и за заштита на интелектуалната сопственост.

Управител:

Јован Костадинов д.г.и.

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Инвеститор:	ДПТУ „ЕКОВАТ-ГРУП“ ДОО Струмица
Објект:	Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија (трансформаторски станици и кабелски подземни водови)
Место:	КО Сушица, Општина Ново Село
Категорија на објект:	II (Втора) категорија
Ниво на проект:	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план
Содржина / Фаза:	У Урбанистички проект
Одговорен планер:	Александар Ѓоргиев м.и.а., Овластување 0.0705
Технички број:	115/2024-У
Датум на изработка:	Март, 2025

Управител

Јован Костадинов д.г.и.

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

СОДРЖИНА

- **ОПШТ ДЕЛ**
- **ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА**
- **ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**
- **ПРОЕКТЕН ДЕЛ**

ОПШТ ДЕЛ

- ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ
- ЛИЦЕНЦА А ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР
- ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Трговски регистар и регистар на други правни лица

www.crm.com.mk

Број: 0809-50/150120250004384

Датум и време: 24.2.2025 г. 09:02

ПОТВРДА

за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5209790
Назив:	Друштво за градежништво,трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш
Седиште:	ИЛИЈА АЛЕКСОВ 5Б РАДОВИШ, РАДОВИШ

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	43.22 - Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил: _____

Овластено лице: _____

Број: 0809-50/150120250004384

Страна 1 од 1

Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 16 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 и 18/20), Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А А
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПРВА КАТЕГОРИЈА
на

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ИЛИЈА АЛЕКСОВ ББ РАДОВИШ, РАДОВИШ
ЕМБС: 5209790

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО 25.09.2027 година

Број П.268/А
25.09.2020 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР

Благој Бочварски

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/20, 111/23, 171/24 и 224/24), и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.225/20, 219/21, 104/22, 99/23 и 08/25), управителот на Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД – Радовиш го донесува следното :

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг
Доминг ЈТД Јован Костадинов
Бр. 08-96/22
18.12. 2024 год.
Радовиш

Р Е Ш Е Н И Е

За одредување на **одговорен планер** за изработка на проектната документација

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.8 – ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20)KV КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД ОД ТС СУШИЦА 110/10KV ДО ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)KV, КО СУШИЦА - ОПШТИНА НОВО СЕЛО

За одговорен планер за урбанистички проект се одредува:

Александар Ѓоргиев, м.и.а., Овластување 0.0705

Образложение

Одредениот планер е сопственик на Овластување за изработување на урбанистички планови односно планер-потписник на планска документација.

Радовиш,
12.2024 год.

Управител

Јован Костадинов д.г.и.

Друштво за градежништво, трговија и ин... Доминг 2 ЈТД Јован Костадинов Радовиш

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

АЛЕКСАНДАР ЃОРГИЕВ

магистер инженер архитект (NQF 304 ECTS)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: 0.0705

Издадено на: 15.02.2023 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

М-р Кристинка Радевски
дипл. инж. арх.

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

- ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
- ГРАФИЧКИ ДЕЛ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ – документациона основа

1.ВОВЕД

2. ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕ

3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО ВО БЛИЗИНА НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА НЕПОСРЕДНА ОКОЛИНА

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ КОИ ЈА СИНТЕТИЗИРААТ СОСТОЈБАТА НА НАЧИНОТ НА ЧОВЕКОВАТА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

6. ИНВЕТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

7. ИНВЕТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИ СО РЕЖИМ НА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ, КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ И ДРУГО

8. ИНВЕТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА (СООБРАЌАЈНИТЕ, ЕЛЕКТРИЧНИТЕ, КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ, ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДИТЕ, ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И ДРУГИ ВОДОВИ)

II. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА - ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1.ВОВЕД

Постапката за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село, е иницирана од страна на нарачателот – ДПТУ „ЕКОВАТ-ГРУП“ ДОО Струмица.

Цел на изработката на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село е изработка на урбанистичко-проектна документација која ќе се изработи на основа на важечката законска регулатива, Ажурирана геодетска подлога, Услови за планирање на простор, увид на лице место, известување за постојната инфраструктура од Јавните претпријатија, а се во согласност со Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/20, 111/23, 171/24 и 224/24), и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.225/20, 219/21, 104/22, 99/23 и 08/25).

2. ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕ

Предметниот проектен опфат за кој се изработува Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село, е со површина од 1237m2 (0.12ha).

Должината на трасата на планираните инфраструктурни градби изнесува 620m. (0.62km).

Предметниот опфат се наоѓа на надморска висина од 360 до 544m.

Границите на проектниот опфат за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село, се претставени описно со координати по X и Y на секоја прекршна точка:

X=7653739.4424 Y=4588862.1909	X=7653905.7438 Y=4588809.5273
X=7653740.3636 Y=4588861.6629	X=7653923.5952 Y=4588807.7648
X=7653746.4490 Y=4588844.7826	X=7653944.6946 Y=4588813.9417
X=7653766.5360 Y=4588835.7066	X=7653961.1879 Y=4588802.7672
X=7653806.0555 Y=4588822.7193	X=7653966.0676 Y=4588800.9178
X=7653864.9444 Y=4588809.3056	X=7653969.9700 Y=4588797.3000
X=7653866.8150 Y=4588808.8795	X=7654030.3600 Y=4588778.4100
X=7653864.9612 Y=4588782.4562	X=7654035.5800 Y=4588787.5600
X=7653863.8330 Y=4588765.8639	X=7654099.8500 Y=4588763.1700
X=7653867.0000 Y=4588765.0800	X=7654101.9107 Y=4588763.6260
X=7653894.3500 Y=4588758.3100	X=7654122.2800 Y=4588822.8486
X=7653901.3500 Y=4588786.1500	X=7654122.2800 Y=4588829.4158

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

X=7654169.9595 Y=4588829.4158	X=7653944.2900 Y=4588811.8000
X=7654171.7452 Y=4588812.1457	X=7653923.3987 Y=4588805.7745
X=7654169.7345 Y=4588812.1457	X=7653907.3709 Y=4588807.3569
X=7654168.1557 Y=4588827.4158	X=7653903.3044 Y=4588785.7210
X=7654124.2800 Y=4588827.4158	X=7653895.8037 Y=4588755.8898
X=7654124.2800 Y=4588822.5143	X=7653861.7238 Y=4588764.3257
X=7654103.4373 Y=4588761.9155	X=7653862.9700 Y=4588782.5900
X=7654099.6989 Y=4588761.0882	X=7653864.7000 Y=4588807.3100
X=7654036.4696 Y=4588785.0832	X=7653805.5200 Y=4588820.7900
X=7654031.2994 Y=4588776.0206	X=7653765.8100 Y=4588833.8400
X=7653969.1365 Y=4588795.4652	X=7653744.8544 Y=4588843.3084
X=7653965.0083 Y=4588799.1804	X=7653738.7314 Y=4588860.2932
X=7653960.2600 Y=4588800.9800	X=7653738.4478 Y=4588860.4558

Предмет на изработка ќе биде оформување на коридор за изградба на кабелскиот подземен вод и сите негови елементи, со оформување на површина за инфрастурктурна градба согласно стандардите и нормативите за урбанистичко планирање.

3. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО ВО БЛИЗИНА НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА НЕПОСРЕДНА ОКОЛИНА

Со оглед на значителните промени на изменетите општествено политички услови и самата урбанистичка регулатива, се наложува изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село, со цел да се создадат услови за развој.

Проектниот опфат е во граници на проектен опфат на:
- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за ГП 1 со намена Е1.13 – градби за производство на електрична енергија од обновливи извори фотоволтаична електрана со капацитет поголем од 1MW КО Сушица, Општина Ново Село - Услови за планирање на простор - Y24322 (l=132m)
- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за пречистителна станица на фекален канализационен систем за с.Сушица и испусен колектор во реципиент,Општина Ново Село - Услови за планирање на простор - Y00521 (l=29m)
- Услови за планирање на просторот за изработка на урбанистички план за село Сушица кои произлегуваат од просторниот план на Р.Македонија – Y25215 (144m)
- Услови за планирање на просторот со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, општина Ново Село кои произлегуваат од просторниот план на Р.Македонија – Y25215 (315m)

При изработка на урбанистичко проектната докуметанција ќе се користат и почитуваат параметрите од Условите за планирање на простор и Решението за УПП.

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ КОИ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ НА РАЗВОЈОТ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја создадени од природата, а без учество и влијанието на човекот. Тие ги опфаќаат: географската и геопрометната положба на подрачјето, релјфните каратеристики, геолошки, педолошки, хидрографски, сеизмички, кламатски и др.
Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја создадени од природата, без учество и влијание на човекот. Тие ги опфаќаат: географската положба на подрачјето, релјефните карактеристики, хидрографски, сеизмички, климатски и др.

Географски карактеристики

Општина Ново Село се наоѓа на крајниот југоисточен дел од Република Северна Македонија и опфаќа површина 237.45 km^2 на надморска височина од 260 м.н.в. и вкупно 11.567 жители. Граничи со општините Струмица, Берово и Босилово од македонска страна и општините Петрич и Муриес од бугарска и грчка страна. Ново Село е втора по големина населба во струмичката котлина со градска физиономија. Таа е единствена општина во Република Северна Македонија што граничи со две држави од Европската унија. На нејзина територија се наоѓа највисокиот водопад во Република Северна Македонија, Смоларски водопад – 39,5 м.
Општина Ново Село го сочинуваат следниве 16 населени места: Ново Село, Сушица, Мокриево, Ново Коњарево, Колешино, Мокрино, Смолари, Зубово, Старо Коњарево, Дражево, Борисово, Самоилово, Барбарево, Стиник, Бадилен и Бајково.

Климатски карактеристики

Климатските елементи (температура, влажност, инсолација, облачност, врнежи, ветрови, итн.) и климатските фактори влијаат на развојот и егзистенцијата на живиот свет, на целосната активност на човекот и на одредени процеси во природата, како значаен елемент во биосферата.
Дистрибуцијата на загадувачките материи, покрај другото зависи и од метеоролошките прилики. Се работи за взаемно дејство, бидејќи загадувачките материи влијаат врз промена на климата.
Тоа се манифестира како промени во температурата на воздухот, воздушни струења, облачноста, атмосферски талози, влажност на воздухот, неговите физичко хемиски карактеристики, итн.
Специфичната географска и топографска положба на Струмичкиот микрорегион ја карактеризираат две зонални клими. Субмедитеранска, со поголемо или помало вкрстосување со источно-континентална клима, чија испреплетеност на Регионот му даваат посебен белег долги топли лета со високо среднодневни температури и намалено годишно количество врнежи, намалени зимски температури и појава на ветрови од сите насоки.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

Просечната годишна температура на воздухот изнесува 12,6°C со највисоки просечни месечни температури во јули-23,7°C и најниски просечни месечни температури во јануари -1,0°C. Температурната амплитуда е 22,2°C, додека разликата помеѓу максималната апсолутна од 40,5°C и апсолутната минимална температура од -24,06°C е 64,5°C.

Карактеристични за овој регион се северозападниот, југозападниот, а поретко северецот и јужниот топол ветер. Карактеристични ветрови за Регионот се северозападниот со фреквенција од 163‰ и просечна брзина од 2,1 m/s и максимална брзина во јули од 8 m/s, југозападниот со фреквенцијаод 109 ‰ и просечна брзина од 1,7 m/s и максимална брзина на пролет, од 7 m/s, а поретко северецот и јужниот топол ветер.

Во однос на светлината, Струмичкиот микрорегион се одликува со долг период сончеви денови и со висок светлосен интензитет што позитивно влијае на фруктификацијата. Има околу 230 сончеви денови, сончевиот сјај трае просечно 2.377 часа годишно. Во просек, магла има најмногу 20 дена. Поради субмедитеранските влијанија од Егејското Море и влијанието на континенталната клима, климатските услови во Струмичкиот микрорегион се карактеризираат со намалено годишно количество врнежи, засилена аридности менлив плувометриски режим со намалена зимска температура.

Хидрографски и хидролошки податоци

Вкупната должина на реката Струмица е 114 km, од кои 81 km се во Република Северна Македонија и 33 km во Бугарија. Просечниот годишен проток на реката Струмица за периодот 1961-2010 кај Сушево е 1,61 m3/s, и за последната деценија 2001-2010 тоа е 2 m3/s.

Максималниот проток е регистриран во 1962 (210 m3/s) и во 2010 година (155 m3/s). Просечниот проток кај Ново Село за периодот 1961-2008 бил 3,86 m3/s и за последната деценија 2001-2008 е 4 m3/s. Најголем проток од 280 m3/s е забележан во 2004 година. Годишниот просек на вкупно достапна вода е околу 132 милиони m3 со специфичен проток од 3,1 l/s.

Водните ресурси во Струмичкиот регион се претставени со површински води, реки, резервоари и минерални води. Реките во овој регион, се од најголемо значење за водната рамнотежа. Хидрографската мрежа во Струмичкиот регион е доста богата и испреплетена со повеќе извори, реки и нивни притоки. Главен реципиент во Струмичката котлина е реката Струмица, со регулирано речно корито од 31 km. Лева притока на реката Струмица е реката Турија со должина наречно корито од 22 km-од браната Турија до вливот со р. Струмица, со 8 km регулирано корито.

Десна притока на реката Струмица е Моноспитовскиот канал со 14,1 km речно корито. Во него од левата страна се влива реката Водочница со 15 km регулирано речно корито.

Десна притока на Моноспитовскиот канал со 6 km регулирано речно корито е реката Тркања.

Водата од акумулациитее исто така од големо значење за рамнотежа на водите. Нај голема акумулација во Регионот е Турија, која зафаќа површина од 1,8 km^2 и има капацитет од 50 милиони m3 вода.
Оваа акумулација се користи за наводнување, водоснабдување и производство на енергија. Втора по големина е акумулацијата Водоча, кое се наоѓа на околу 6km јужно од Струмица и се користи за наводнување и водоснабдување.

Биолошка разновидност
Специфичните морфолошки, хидролошки, педолошки и климатолошки карактеристики на овој терен, претставуваат лимитирачки фактор за егзистирање на растителните и животински видови, карактеристични и за двата суштински различни биосистеми (копнен и воден). Во тој контекст, посебно лимитирачко влијаније имаат релативно високите природни концентрации на тешки метали во плитките подземни води и почвите, кои се резултат на карактеристиките на матичниот супстракт од кои тие настанале.
Просторот на поширокаата локација е доста хомоген по однос на биомската застапеност. Имено, на целата површина на овој простор се наоѓаат два биома, и тоа биомот на медитерански полупустини (МПП), и биомот на субмедитеранско-балкански шуми (СБШ), кои меѓусебно се преплетуваат.

5. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ КОИ ЈА СИНТЕТИЗИРААТ СОСТОЈБАТА НА НАЧИНОТ НА ЧОВЕКОВАТА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

Границата на проектниот опфат преставува површина која ја опфаќа проектираната траса за за изградба на кабелскиот подземен вод и сите негови елементи со површина од 1237m². Предмет на оваа документација е анализа на потребната површина за проектираниот инфраструктурен вод, намена на површини кои тој ќе ги користи како и површини кои се потребни за реализација на трасата и нивните вкрстувања со друга комуналана инфраструктура.
Пристапот до проектниот опфат е преку постоечки земјани патишта.
Методот со кој се собирани дадените податоци се базира на обезбедување увид во постојна документација, податоци доставени од јавни претпријатија и министерства и увид на лице место.
Сите резултати од анализата за состојбата на терен се систематизирани за секој сегмент одделно и се прикажани во текстуални и графички прилози.

6. ИНВЕТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИИ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

За целосно согледување на постоечката состојба извршено е детално истражување по пат на директен увид на лице место - теренска работа и детална анализа на добиените податоци.

При увид на лице место во граници на проектниот опфат нема постоечки објекти, а површината предметниот опфат претставува постоечка сообраќајна патна инфраструктура, водена површина и неизградено земјиште.
Од аспект на изграден градежен фонд, констатирано е дека проектниот опфат на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село**,** претставува земјиште со постоечка инфраструктурна градба – нектагоризирани земјани патишта, трансформаторска станица, соларна фотоволтаична електрана, земјани канали за одведување на атмосферска вода и неизградено земјиште.

Вкупната површина на проектниот опфат предвидена со Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село, изнесува П=1237m2.

Во граници на проектниот опфат постои следната намена на површини:

Сообраќајни патни инфраструктури (Е1.1)	34m²(3%)
Инфраструктури за пренос на електрична енергија (Е1.8)	37m²(3%)
Површински и соларни и фотоволтаични електрани (Е1.13)	265m²(21%)
Неизградено земјиште (НЗ)	889m²(73%)
Водена површина (ВП)	12m²(0%)
Вкупно (проектен опфат)	**1237m²(100%)**

Во граници на проектниот опфат не постојат објекти, постои подземен резевоар за вода на кој ќе се приклучи планираниот доводен цевковод.

Урбани параметри на ниво на проектн опфат:

Површина на проектниот опфат	1237m²
Површина под градби	/
Развиена површина	/
Процент на изграденост	0%
Коефициент на искористеност	0.00
Катност на градби	/

7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ГРАДБИ СО РЕЖИМ НА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ, КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ И ДР.

Според добиени податоци и информации од Управа за заштита на културно наследство – Министерство за култура на РСМ (бр.17-3053/2 од 27.09.2024) во граници на проектниот опфат не постои културно наследство, ниту добра за кои основано се претпоставуваат дека претставуваат културно наследство.
Доколку при реализација на планот се појави археолошко наоѓалиште треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културно наследство (Сл. Весник на РМ бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19).

8. ИНВЕТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА (СООБРАЌАЈНИТЕ, ЕЛЕКТРИЧНИТЕ, КАНАЛИЗАЦИСКИТЕ, ВОДОВОДНИТЕ, ПОШТЕНСКИТЕ, ГАСОВОДИТЕ, ТОПЛОВОДНИТЕ, ТЕЛЕФОНСКИТЕ И ДРУГИ ВОДОВИ)

- **Сообраќај**

Пристап до проектниот опфат е постоеки земјани патишта.
Од Јавното претпријатие за државни патишта на РСМ не се добиени податоци, испратено е барање по електронски пат преку системот е-урбанизам (постапка бр. 64915 од 11.09.2024).
Согласно добиените податоци од Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на РСМ (бр.2001-4042/2 од 23.09.2024), проектниот опфат се наоѓа надвор од заштитниот појас на железничка пруга и на предметната локација нема планирани и постојни инсталации и објекти во сопственост на ЈП ЖРСМ Инфраструктура – Скопје.
Од Агенцијата за цивилно воздухопловство не се добиени податоци, испратено е барање по електронски пат преку системот е-урбанизам (постапка бр. 64915 од 11.09.2024).

- **Хидротехничка инфраструктура**

Согласно добиените податоци од АД Водостопанство на РСМ - Скопје (бр.11-1860/3 од 27.09.2024) во граница на проектниот опфат има свои објекти и инфраструктура, подземен цевковод Л-29 од ХС Турија. Цевководот е изработен од азвест цементни цевки со дијаметар во распон од Ф400 до Ф200 и е на просечна длабочина од 1.20м.
Согласно добиените податоци од АД Водостопанство на РСМ – Скопје, подружница Струмичко поле Струмица (бр.2005-49/2 од 13.02.2025). во граница на проектниот опфат нема водостопански објекти и водостопански инсталации.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

Од ЈП Комуна Ново Село не се добиени податоци, испратено е барање по електронски пат преку системот е-урбанизам (постапка бр. 64915 од 11.09.2024).

- **Електроенергетска инфраструктура**

Согласно добиените податоци од АД Мепсо (бр.11-5995/1 од 13.09.2024) предметниот проектен опфат се пресекува со ЕЕ Објекти во сопственост на АД МЕПСО, и тоа: оппфатот влегува во ТС Сушица.
Согласно добиените податоци од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје со (бр.10-15/5-398 од 27.09.2024), во граница на проектниот опфат има:
постоечка електроенергетска мрежа и објекти:

- 110(35)kV Трафостаница 110kV
- 10(20)kV Подземна мрежа
- 10(20)kV Надземна мрежа

- **Телекомуникациска инфраструктура**

Согласно податоците добиени од Агенција за електронски комуникации на РСМ (бр.1404-2814/2 од 25.11.2024) во граница на проектниот опфат има постоечка телекомуникациска инфраструктура.
Согласно податоците добиени од Македонски телеком АД Скопје (бр. 64915 од 12.09.2024), во границите на предметниот опфат има постојна МКТ инфраструктура.
Од А1 Македонија ДООЕЛ Скопје не се добиени податоци, испратено е барање по електронски пат преку системот е-урбанизам (постапка бр.64915 од 11.09.2024).
Согласно податоците добиени од Министерството за внатрешни работи на РСМ (бр.11.2.104216/2 од 22.10.2024), во границите на проектниот опфат нема податоци за постоење на телекомуникациска инфраструктура во сопственост на МВР.
Согласно податоците добиени од Министерството за одбрана на РСМ (бр.19/2-5/720 од 31.10.2024 во врска со проектниот опфат МО не располага со техничка документација за кабелски инсталации.

- **Гасоводна инфраструктура**

Согласно податоците добиени од НОМАГАС АД Скопје (бр.08-915/2 од 14.02.2025) во граница на проектниот опфат нема изградено ниту планирано гасоводна мрежа.

- **Останати податоци добиени за проектниот опфат**

Од Дирекција за заштита и спасување – подрачно одделение Струмица добиени се услови за заштита и спасување (бр.11-6201/1 од 22.11.2024).
Согласно податоците добиени од Министерството за животна средина и просторно планирање на РСМ – Сектор за природа (бр.11-6201/4 од 22.11.2024) констатирано е дека проектниот опфат не влегува во граници на заштитените

подрачја, границите на идентификуваното Натура 2000 подрачје и Емералд подрачја.

Согласно податоците добиени од Министерството за животна средина и просторно планирање на РСМ – Сектор за води (бр.11-6200/4 од 27.11.2024) проектниот опфат поминува преку два повремени водени текови, поради што согласно Законот за води (Службен весник на Република Македонија бр. 87/09, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/2016) треба да бидат испллнети следните критериуми од аспект на заштита на водите:

1. Заради заштита и одржување на природните и уредените речни корита и бреговите на водотеците, забрането е, освен со дозвола или согласност, изградба на постојки и објекти во заштитениот крајбрежен појас во широчина од 50 метри зад линијата на допирањето на педесетгодишната вода кој нерегулираните водотеци, односно зад ножицата на насипот кој регуларните водотеци, а во населените места ширината на крајбрежниот појас ја определуваат советот на општините и советото на град Скопје на предлог на градоначалникот на општината, по предходна согласност на органот на државната управа надлежен за вршење на работните од областа на животната средина.
2. Заради заштита на коритата и бреговите на природните водотеци, езерата и акумулациите се забранува:
• Да се менува правецот на водотеците;
• Да се врши градба или зафат кои што би имале негативно влијание врз протокот на водотеците;
• Да се градат напречни насипи, прегради, други објекти и насади во коритата на водотеците кои го влошуваат режимот на течението на водите;
• Да се сечат дрвја, грмушки и друга вегетација во речните корита и бреговите на водотеците, езерата и акумулациите
• Да се фрлаат отпадни материјали (комунален, индустриски идр.), земја градежен шут, јаловина и слично.
• Да се вршат други активности со кои се оштетуваат речните корита и бреговите на водотеците, езерата и акумулациите.
3. Заради заштита и спречување на оштетување на водостопанските објекти и постројки, се забранува да се изведуваат градби или да се вршат работи со кои се оштетуваат објектите и постројките.
4. Изведувањето на водостопанските објекти и постојки, како и други активности да се врши во согласност со прифатени современи технички и стандарди, прилагодени на научно техничкиот развој на начин кој нема да предизвика негативно влијание врз режимот на водите и врз корисниците.
5. Да се спроведат сите неопходни технички мерки за спречување на индиректно испуштање на масла и загадувачки материи и супстанции.

Согласно Законот за води Министерството за животна средина и просторно планирање издава Водостопаснка согласност, заради изградба на нови или реконструкција или доградба на постојни објекти, кои се наоѓаат во или покрај површинските води, објекти коишто поминуваат преку или под површински води

или пак објекти кои се сместени во близина на површински води или крајбрежните земјиште, а кои можат да да влијаат врз режимот на водите.

Воедно, Ве извесуваме дека согласно Законот за води, Министерството за животна среди и просторно планирање издава водостопанска согласнот заради изградба на нови или реконструкција или доградба на постојни објекти, кои се наоѓаат во или покрај површинските води, објекти коишто поминуваат преку или под површинските води или пак објекти кои се сместени во близина на површинските води или крајбрежените земјишта, а кои можат да влијаат врз режимот на водите. При реализација на планот, потребно е да се има во предвид дека Министерството за животна средина и просотрно планирање издава Дозвола за користење на води, односно Дозвола за испуштање во водите на правните и физичките лица, вклучувајќи ги и органите на државна управа и општините, кои испуштаат отпадни води или испуштаат или фрлаат материи и супстанции во реципиентите, под услови и на начин утврден со Законот за водите.

По однос на постојните водостопански објекти во склоп на системот за наводнување и системите за одводнување, надлежен правен субјект кој управува со истите е АД Водостопаснтво на РСМ.

ГРАФИЧКИ ДЕЛ – документациона основа

1. ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН 1:25000
2. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ М=1:1000
3. КАРТА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНА ИФРАСТРУКТУРА М=1:1000

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Биланс на намена на површините

Користење на земјиштето

Карта бр. 20

Легенда:

- шуми и шумско земјиште
- земјоделско земјиште
- наводнувани површини
- високопланински пасишта
- акумулации
- зони за експлоат. на минерали
- туристички простори
- транзитни коридори
- туристички центри
- автопат
- магистрален пат
- регионален пат
- железничка мрежа
- воздухопловно пристаниште



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти

Тема:
Просторно-функционална организација

Систем на населби и сообраќајна мрежа

Карта бр. 22

Легенда:

Центар на макрорегион

Центар на микрорегион

Центри на просторно-функционални единици

Управа

Просторно-функц. единици

Граници на влијанија на макрорегион. центри

Општински центар

Образование

Средно Вишо Високо

Здравствена заштита

2 Секундарна 3 Терцијална

Оски на развој

источна

југ-југ

север-југ

северна

западна

Слободна економ.зона

Автопат

Магистрален пат


Регионален пат

Железничка мрежа

Воздухоплов. пристан.

Стопански аеродром

Спортски аеродром



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Техничка инфраструктура

Водостопанска и енергетска инфраструктура

Карта бр. 23

Легенда:

- Изворишта
- Водоводен систем
- Регионален водост. систем
- Акумулации
- Акумулации по 2020г.
- Природни езера
- Наводнувани површини
- Водостопански подрачја
- Термоелектрани
- Хидроелектрани
- Далноводи: 110 kV, 220 kV, 400 kV
- Трафостаници: 110 kV, 220 kV, 400 kV
- Рафинерија
- Нафтовод
- Индустриски топлани
- Рудник на јаглен
- Брикетара
- Гасовод
- Регулациони станици
- Канализационен систем



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Заштита на животната средина


Реонизација и категоризација на просторот за заштита

Карта бр. 24

Легенда:

- Граници на региони за управување со животната средина
- Заштита на простори со природни вредности
- Рекултивација на деград. простори
- Управување со загад. на воздух и вода
- Заштита на реки со нарушен квалитет
- Заштита на акумулации и реки за водозафати
- Рекултивација на деградирани простори
- Заштита на земјоделско земјиште
- Заштита на шуми
- Поволни подрачја за лоцирање регионални санитарни депонии
- Поволни хидрогеолошки средини за лоцирање на депонии
- Споменичко подрачје
- Археолошки локалитети
- Споменички целини






ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

N

ЛЕГЕНДА:

- катастарска парцела
- ограда
- објекти
- земјан пат
- земјан канал
- далековод - столбно место
- фотонапонски панели
- трафостаница
- изохипси
- шахта
- детална точка
- канделабра

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ лиценца бр.П.268/А	ОЗНАКА: У	ЦРТЕЖ БР.: 2	РАЗМЕР: 1:1000	ВЕРЗИЈА: 1
ИНВЕСТИТОР	ДПТУ „ЕКОВАТ-ГРУП“ ДОО Струмица	ВИД НА ПРОЕКТ	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ		
		ТЕХ. БРОЈ	115/2024-У		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		ДАТА	МАРТ 2025		
		ДИМЕНЗИИ	765 x 297 mm		
НИВО НА ПРОЕКТ	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 - инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ				
ФАЗА	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ				
СОРАБОТНИЦИ			ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ		
ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР ПЕЧАТ И ПОТПИС АЛЕКСАНДАРЃОРГИЕВ М.И.А. овластување бр.0.0705	ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ ПЕЧАТ И ПОТПИС		Управител ЈОВАН КОСТАДИНОВ		



ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

N

НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ

Е1.1	СООБРАЌАЈНИ ПАТНИ ИНФРАСТРУКТУРИ	34m2 (3%)
Е1.8	ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА (ТС)	37m2 (3%)
Е1.13	ПОВРШИНСКИ И СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ	265m2 (21%)
НЗ	НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ	889m2 (73%)
ВП	ВОДЕНА ПОВРШИНА	12m2 (0%)
	ПРОЕКТЕН ОПФАТ	**1237m2 (100%)**

ИНФРАСТРУКТУРА

- ПОСТОЕЧКИ ЗЕМЈАН ПАТ
- ЗЕМЈАН КАНАЛ
- ПОСТОЕЧКИ НАДЗЕМЕН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОД 10/20kV
- ПОСТОЕЧКИ ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОД 10/20kV
- ПОСТОЕЧКА 110/35-10(20)kV ТРАНСФОРМАТРОСКА СТАНИЦА
- ПОСТОЕЧКИ ПОДЗЕМЕН ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ КАБЕЛ
- ПОСТОЕЧКИ СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ - ЦЕВКОВОД

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		У	**3**	**1:1000**	**1**
ИНВЕСТИТОР	**ДПТУ „ЕКОВАТ-ГРУП" ДОО Струмица**	*ВИД НА ПРОЕКТ*	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**		
		ТЕХ. БРОЈ	**115/2024-У**		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*	**МАРТ 2025**		
		ДИМЕНЗИИ	**765 x 297 mm**		
НИВО НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 - инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**КАРТА НА ИЗГРАДЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД И ВКУПНАТА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА**				
ФАЗА	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**				
СОРАБОТНИЦИ		*ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ*			
ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР *ПЕЧАТ И ПОТПИС*	**АЛЕКСАНДАР ЃОРГИЕВ М.И.А.** **овластување бр.0.0705**	*ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ* *ПЕЧАТ И ПОТПИС*		*Управител* **ЈОВАН КОСТАДИНОВ**	

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
- ГРАФИЧКИ ДЕЛ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ – планска докуметација

1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ ВО ГРАДЕЖНИТЕ ПАРЦЕЛИ, ВО КОИ Е УТВРДЕН ПРОСТОР ОПРЕДЕЛЕН СО ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ ВО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПОСТАВУВААТ ПОВЕЌЕ ГРАДБИ
3. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ
4. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

1.ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

ОПШТИНА НОВО СЕЛО
ГРАДОНАЧАЛНИК
БР.10-138 / 3
Од 16.01.2025год.
Ново Село

Градоначалникот на Општина Ново Село, решавајќи по барањето на Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД, поднесено под број 10- /1 од 16.01.2025 година, за одобрување на проектна програма, врз основа на член 44 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.32/2020 и 111/23), го издава следното:

РЕШЕНИЕ

Се одобрува Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село.,со технички број 115/2024-У декември 2024год., изработена од Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село.

.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Барателот Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД, поднесе барање за одобрување на Проектна програма,со технички број 115/2024-У декември 2024год., изработена од Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД за изработка на проектна програма за изработка Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село.

.

Со барањето ја приложи следната документација и докази:

1. Проектна програма

2. Барање

Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на општина Ново Село, со Решение бр. 09-2058/1 од 08.08.2022, по проучувањето на приложената документација со барањето

и извршениот увид, констатира дека барањето е основано и Проектната програма може да се одобри. Истото го потврди со Предлог одобрување со бр. 10- /2 од 16.01.2025 година.

Градоначалникот на општината Ново Село по извршениот увид на приложената документација со барањето и предлогот од Комисијата за урбанизам констатира дека барањето е основано и се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Р.С.М. 32/20 и 111/23). Врз основа на тоа, а согласно член 44 од Законот за урбанистичко планирање донесе решение како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА

Против ова Решение,барателот може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одобранието до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

ОПШТИНА НОВО СЕЛО
ГРАДОНАЧАЛНИК

Ѓорѓе Божинов

Доминг јтд Радовиш


Трговија со материјали за хидроградба
Проектирање и изградба на градежни објекти
и водоводни инсталации

Ул."Илија Алексов" б.б., 2420 Радовиш, Р. Македонија
Тел. 00 389 (0)32 630 240 | Моб. 00 389 (0)78 214 499
Жиро сметки. 200-0000270149-77 Стопанска Банка
270-0520979001-22 Халк Банка
ЕДБ. МК 4023998107436
www.doming.mk | info@doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг
Доминг ЈТД Јован Костадинов
Бр. 08-96/19
27.12 2024 год.
Радовиш

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.8 – ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20)KV КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД ОД ТС СУШИЦА 110/10KV ДО ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)KV, КО СУШИЦА - ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Техн. бр. 115 / 2024 - У



Инвеститор:	ДПТУ „ЕКОВАТ-ГРУП" ДОО Струмица
Објект:	Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија (кабелски подземен вод)
Место:	КО Сушица, Општина Ново Село
Ниво на проект:	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план
Ознака:	Урбанистички проект (У)
Дата:	Декември, 2024

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг Доминг 2 ЈТД Јован Костадинов Радовиш

Jovan Kostadinov

Digitally signed by Jovan Kostadinov
DN: cn=Jovan Kostadinov gn=Jovan c=MK o=Doming JTD Jovan Kostadinov Radovish ou=VAT - 4023998107436
Reason:
Location:
Date: 2025-01-14 15:35+01:00

ALEKSANDAR GJORGIEV

Digitally signed by ALEKSANDAR GJORGIEV
Date: 2025.01.14 15:28:25 +01'00'

ФАЗА: | У |

Известување:

Оваа проектна документација е авторско дело на Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов увоз-извоз – Радовиш, заштитено со Законот за авторски права и претставува нивна Интелектуална сопственост. Инвеститорот има право да ја користи оваа документација за свои цели, но единствено за објектот кој е обработен во документацијата.

Се забранува целосно или делумно копирање на поедини делови од Проектот. Се забранува да се користи истиот проект за други објекти. Се забранува промена на техничките решенија, без писмена согласност од проектантите.

Се забранува измена на предвидената опрема без писмена согласност на проектантите, затоа што со тоа може да се наруши квалитетот на функционалноста на целиот систем. При неовластени измени, проектантот нема обврска кон Инвеститорот во однос на квалитетот на проектот и може да бара обештетување заради неовластени измени.

Инвеститорот и Изведувачот на работите се должни да го почитуваат Законот за авторски права и за заштита на интелектуалната сопственост.

Управител:

Јован Костадинов д.г.и.

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Инвеститор:	ДПТУ „ЕКОВАТ-ГРУП“ ДОО Струмица
Објект:	Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија (трансформаторски станици и кабелски подземни водови)
Место:	КО Сушица, Општина Ново Село
Категорија на објект:	II (Втора) категорија
Ниво на проект:	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план
Содржина / Фаза:	У | Урбанистички проект – Проектна програма
Одговорен планер:	Александар Ѓоргиев м.и.а., Овластување 0.0705
Технички број:	115/2024-У
Датум на изработка:	Декември, 2024

Управител

Јован Костадинов д.г.и.

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

СОДРЖИНА

- **ОПШТ ДЕЛ**
- **ПРОЕКТЕН ДЕЛ**

ОПШТ ДЕЛ

- ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ
- ЛИЦЕНЦА А ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР
- ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА лица

Трговски регистар и регистар на други правни

www.crm.com.mk

Број: 0809-50/150020240350433
Датум и време: 7.10.2024 г. 13:46

Дигитално потпишан од: CRRSM
Централен Регистар на Република Северна Македонија
Датум и час на потпишување: 07.10.2024 во 13:46
Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qseal CA G2
Сертификатот е валиден до: 07.11.2024
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

/Електронски издаден документ/

П О Т В Р Д А

за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5209790
Назив:	Друштво за градежништво,трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш
Седиште:	ИЛИЈА АЛЕКСОВ ББ РАДОВИШ, РАДОВИШ

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	43.22 - Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Број: 0809-50/150020240350433 Страна 1 од 1

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/D22BD1EDF5B27A2BF7F2BC2EBC4251DD45A93B49f10BA35E1C6EA311FDD363D9

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 16 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 и 18/20), Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А А
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПРВА КАТЕГОРИЈА
на

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ИЛИЈА АЛЕКСОВ ББ РАДОВИШ, РАДОВИШ
ЕМБС: 5209790

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО 25.09.2027 година

Број П.268/А
25.09.2020 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР

Благој Бочварски

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/20, 111/23, 171/24 и 224/24), Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.225/20, 2019/21, 104/22 и 99/23), управителот на Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД – Радовиш го донесува следното :

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг
Доминг ЈТД Јован Костадинов
Бр. 08-96/18
27.12.2024 год.
Радовиш

Р Е Ш Е Н И Е

За одредување на **одговорен планер** за изработка на проектната документација

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.8 – ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20)KV КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД ОД ТС СУШИЦА 110/10KV ДО ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)KV, КО СУШИЦА - ОПШТИНА НОВО СЕЛО

За одговорен планер за урбанистички проект се одредува:

Александар Ѓоргиев, м.и.а., Овластување 0.0705

Образложение

Одредениот планер е сопственик на Овластување за изработување на урбанистички планови односно планер-потписник на планска документација.

Радовиш,
12.2024 год.

Управител
Јован Костадинов д.г.и.

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

АЛЕКСАНДАР ЃОРГИЕВ

магистер инженер архитект (NQF 304 ECTS)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: 0.0705

Издадено на: 15.02.2023 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

М-р Кристинка Радевски
дипл. инж. арх.

ПРОЕКТЕН ДЕЛ

- ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
- ГРАФИЧКИ ДЕЛ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

- ВОВЕД
- ОПИС НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
- ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ
- ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.8 – ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20)KV КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД ОД ТС СУШИЦА 110/10KV ДО ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)KV, КО СУШИЦА – ОПШТИНА НОВО СЕЛО

ВОВЕД

Изработката на Проектна програма е законска обврска согласно член 60, точка 1, Правилникот за урбанистичко планирање (“Сл.весник на РСМ.” бр.225/20, 219/21, 104/22 и 99/23).

Пред изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план се спроведува постапка за изработка, односно одобрување на Проектна програма.
Согласно горенаведеното изработена е Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село, согласно потребите на нарачателот: ДПТУ „ЕКОВАТ-ГРУП“ ДОО Струмица.

Предмет: Проектна програма
Документација: Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село

Согласно член 21, став 1 од Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на Р.С.М бр. 225/20, 219/21, 104/22 и 99/23) Проектната програма е документ со кој донесувачот на планот ги дефинира програмските цели, програмските барања за градбите во рамките на проектниот опфат и проектните барања за инфраструктура на кој се изработува урбанистичкиот план / урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план.

Проектната програма треба да овозможи изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, а со што ќе се уреди намената и начинот на користење на просторот, како и условите за градење на градбите во рамките на дефинираниот урбанистичко-проектен опфат. Проектната програма се изработува од страна на правно лице со лиценца за проектирање и овластен планер носител на овластување за урбанистичко панирање.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село, ќе се изработи за Проектен опфат согласно ажурираната геодетска подлога која е составен дел на оваа Проектна програма.

Проектниот опфат на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село, е дефиниран во графичкиот прилог-ажурирана геодетска подлога.

Границите на проектниот опфат на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село, се представени описно со координатите по X и Y на секоја прекршна точка:

X=7653739.4424 Y=4588862.1909
X=7653740.3636 Y=4588861.6629
X=7653746.4490 Y=4588844.7826
X=7653766.5360 Y=4588835.7066
X=7653806.0555 Y=4588822.7193
X=7653864.9444 Y=4588809.3056
X=7653866.8150 Y=4588808.8795
X=7653864.9612 Y=4588782.4562
X=7653863.8330 Y=4588765.8639
X=7653867.0000 Y=4588765.0800
X=7653894.3500 Y=4588758.3100
X=7653901.3500 Y=4588786.1500
X=7653905.7438 Y=4588809.5273
X=7653923.5952 Y=4588807.7648
X=7653944.6946 Y=4588813.9417
X=7653961.1879 Y=4588802.7672
X=7653966.0676 Y=4588800.9178
X=7653969.9700 Y=4588797.3000
X=7654030.3600 Y=4588778.4100
X=7654035.5800 Y=4588787.5600
X=7654099.8500 Y=4588763.1700
X=7654101.9107 Y=4588763.6260
X=7654122.2800 Y=4588822.8486
X=7654122.2800 Y=4588829.4158
X=7654169.9595 Y=4588829.4158
X=7654171.7452 Y=4588812.1457
X=7654169.7345 Y=4588812.1457
X=7654168.1557 Y=4588827.4158
X=7654124.2800 Y=4588827.4158
X=7654124.2800 Y=4588822.5143
X=7654103.4373 Y=4588761.9155
X=7654099.6989 Y=4588761.0882
X=7654036.4696 Y=4588785.0832
X=7654031.2994 Y=4588776.0206
X=7653969.1365 Y=4588795.4652
X=7653965.0083 Y=4588799.1804
X=7653960.2600 Y=4588800.9800
X=7653944.2900 Y=4588811.8000
X=7653923.3987 Y=4588805.7745
X=7653907.3709 Y=4588807.3569
X=7653903.3044 Y=4588785.7210
X=7653895.8037 Y=4588755.8898
X=7653861.7238 Y=4588764.3257
X=7653862.9700 Y=4588782.5900
X=7653864.7000 Y=4588807.3100
X=7653805.5200 Y=4588820.7900
X=7653765.8100 Y=4588833.8400
X=7653744.8544 Y=4588843.3084
X=7653738.7314 Y=4588860.2932
X=7653738.4478 Y=4588860.4558

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

Површината на проектниот опфат изнесува 1237m2 (0.12ha)
Должината на трасата на планираните инфраструктурни градби изнесува 620m. (0.62km).
Проектниот опфат е во граници на проектен опфат на:

- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за ГП 1 со намена Е1.13 – градби за производство на електрична енергија од обновливи извори фотоволтаична електрана со капацитет поголем од 1MW КО Сушица, Општина Ново Село - Услови за планирање на простор - Y24322 (l=132m)
- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за пречистителна станица на фекален канализационен систем за с.Сушица и испусен колектор во реципиент,Општина Ново Село - Услови за планирање на простор - Y00521 (l=29m)
- Услови за планирање на просторот за изработка на урбанистички план за село Сушица кои произлегуваат од просторниот план на Р.Македонија – Y25215 (144m)
- Услови за планирање на просторот со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, општина Ново Село кои произлегуваат од просторниот план на Р.Македонија – Y25215 (315m)

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

При изработката на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село ќе се почитуваат одредбите од горенаведените урбанистички плански документи.
Пристап до проектниот опфат е постоечки земјани патишта.
Проектниот опфат на УП претставува појас потребен за изградба кабелскиот подземен вод и сите негови елементи.
Планираниот среднонапонски кабел (СН 10(20)kV) се планира за приклучок на фотоволтачини електрани ЕКОВАТ ГРУП (ФНЦ-1, ФНЦ-2, ФНЦ-3), преку компактна трафостаница ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV" на електродистрибутивната мрежа.
Барателот за приклучок ДПТУ „ЕКОВАТ-ГРУП" ДОО Струмица има потреба од поврзување на 10(20)kV напонско ниво. За таа цел предвидено е изградба на нов подземен кабелски приклучен вод за дистрибуција на произведената електрична енергија.
За приклучување на главната разводна постројка 0.8/10(20)kV на електродистрибутивната мрежа предвидена е нова кабелска врска со два едножилни кабли. Главната разводна постројка ќе се приклучи на мрежата директно од новопредвидена 10(20) kV среднонапонска ќелија во ТС Сушица 110/10kV.
Ширината на дното на ровот треба да е 0.4 m и длабочина на ровот од 0.8m на регулирана површина.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

Предметната градба претставува инфраструктура градба сама за себе и согласно тоа не се планираат дополнителни инфраструктирни водови и објекти за потребите на градбата во проектниот опфат.

МЕТОДОЛОГИЈА

Методологијата на изработка на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план ќе биде во согласност со Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/20, 111/23 и 171/24) и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.225/20, 219/21, 104/22 и 99/23).
При изработка на Урбанистичкиот прокет ќе се обезбедат податоци од надлежни институции во врска со постојна комунална инфраструктура, културно наследство, мерки за заштита и спасување, животна средина и сл.
Покрај урбанистичкото решение составен дел на урбанистичкиот проект ќе биде и идеен за новопланираната инфраструктурна градба.

Изработил: Александар Ѓоргиев, миа

Нарачател: ДПТУ „ЕКОВАТ-ГРУП“ ДОО Струмица

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
SEKTORI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

Арх.бр./Nr. Arkivi. УП/UP1-15-2127/2024
Дата/Data: 26-12-2024

Врз основа на член 42, став (1) и став (9) од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32/20, 111/23 и 171/24), а во врска со член 4, став (3) од Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 39/04), министерот за животна средина и просторно планирање, го донесе следното:

Bazuar në nenin 42 paragrafi (1) dhe paragrafin (9) të Ligjit për planifikim urban ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 32/20, 111/23 dhe 171/24), dhe në lidhje me Në nenin 4, paragrafi (3) të Ligjit për zbatimin e planit hapësinor të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 39/04), ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor miratoi:

РЕШЕНИЕ
за Услови за планирање на просторот

AKTVENDIM
për Kushtet e Planifikimit Hapësinor

1. Со ова Решение на Општина Ново Село се издаваат Услови за планирање на просторот со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, Општина Ново Село.

1 Me këtë Aktvendim Komunës së Novo Sellës, i jepen Kushtet për planifikim hapësinor me destinim për infrastrukturë për transmetimin e energjisë elektrike për ndërtimin e linjës kabllore nëntokësore 10(20) kV, KK Sushicë, Komuna e Novosellës.

Вкупната должина на трасата изнесува 0,62 km. Должината на трасата за која се издаваат условите за планирање изнесува 0,32 km. Останатиот дел од трасата поминува низ издадени.:

Gjatësia përgjithshme e trasës është 0,62 km. Gjatësia e trasës për të cilën jepen kushtet për planifikim është 0,32 km. Pjesa tjetër e trasës kalon përmes zonave për të cilat janë lëshuar:

- Услови за планирање на просторот за изградби за производство на електрична енергија од обновливи извори - фотоволтаична електрана (гп1) со капацитет од 1 MW, на КП 3795, КП 3791, КП 3792, КП 3794, КП 3793, КП 3962, КП 3963 и КП 3789, КО Сушица, Општина Ново Село, со тех.бр.У24322.

- Kushtet për planifikimin e hapësirës për ndërtimin e impiantit për prodhimin e energjisë elektrike nga burime të rinovueshme - central fotovoltaik (gp1) me kapacitet 1 MW, në PK 3795, PK 3791, PK 3792, PK 3794, PK 3793, PK 3962, PK 3963 dhe PK 3789, KK Sushicë, Komuna e Novosellës, me nr. teknik U24322.

- Услови за планирање на просторот за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.6-канализациски инфраструктури за пречистителна станица на фекален канализационен систем за с.Сушица и испусен колектор во реципиентот, Општина Ново Село, со тех.бр.У00521.

- Kushtet për planifikimin e hapësirës për projekt urbanistik jashtë zonës së planifikuar urbanistike me qëllim E1.6 - infrastrukturë kanalizimi për stacionin e pastrimit të sistemit kanalizues fekal për fshatin Sushicë dhe kolektorin e derdhjes në receptor, Komuna e Novosellës, me nr. teknik U00521.

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица" бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

- Услови за планирање на просторот за Урбанистички план за село Сушица, Општина Ново Село, со тех.бр.У25215.

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.
Условите за планирање на просторот треба да представуваат влезни параметри и насоки при планирањето на просторот и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот во соодветниот плански документ, во согладсност со Просторниот план на Република Македонија.

2. Условите за планирање на просторот од точка 1 на ова Решение, изработени од Агенцијата за планирање на просторот со тех. бр. У40324 се составен дел на Решението.

3. Условите за планирање на просторот со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, Општина Ново Село, содржат општи и посебни одредби, насоки и решенија и заклучни согледувања со обврзувачка активност од планската документација од повисоко ниво и графички прилози кои претставуваат Извод од планот.

4. Меѓу приоритетните определби на Просторниот План е заштита на земјоделското земјиште, а особено стриктно ограничување на трансформацијата на земјиште од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

- Kushtet për planifikimin e hapësirës për Plan urbanistik për fshatin Sushicë, Komuna e Novosellës, me nr. teknik U25215.

Lloji i dokumentacionit planor duhet të jetë në përputhje me Ligjin për Urbanistikë dhe Rregulloren për Planifikim Urban.
Kushtet për planifikim hapësinor duhet të paraqesin parametra hyrës dhe udhëzues për planifikimin hapësinor dhe vendosjen e koncepteve dhe zgjidhjeve të planifikimit në të gjitha fushat që kanë të bëjnë me planifikimin hapësinor në dokumentin përkatës planor, në pajtim me Planin Hapësinor të Republikës së Maqedonisë.

2. Kushtet për planifikim hapësinor nga pika 1 e këtij vendimi, të përgatitura nga Agjencia e Planifikimit Hapësinor me nr. teknik U40324 janë pjesë integrale e Aktvendimit.

3. Kushtet për planifikimin e hapësirës me destinim për infrastrukturë për transmetimin e energjisë elektrike për ndërtimin e linjës kabllore nëntokësore 10(20) kV, KK Sushicë, Komuna e Novosellës, përmbajnë dispozita të përgjithshme dhe të veçanta, udhëzime dhe zgjidhje dhe vërejtje përmbyllëse me veprimtari obligative nga dokumentacioni planor i një niveli më të lartë dhe bashkëngjitjet grafike që paraqesin Ekstrakt nga plani.

4. Ndër përcaktimet prioritare të Planit Hapësinor është mbrojtja e tokës bujqësore, e veçanërisht kufizimi i rreptë i transformimit të tokës nga klasa kreditore I-IV për përdorim jo bujqësor, si dhe ruajtja e cilësisë dhe pjellorisë natyrore të tokën.

Министерство за животна средина и просторно планирање на
Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица“ бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

5. Донесувачот или изработувачот кој ја подготвува планската документација е должен да ги прибави сите податоци што произлегуваат од општите и посебните мерки за заштита на животната средина, природата и водите за конкретниот зафат и за соседните подрачја што граничат со планскиот опфат, а што се неопходни за изработување на урбанистичкиот план или урбанистички проект, согласно член 47 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32/20, 111/23 И 171/24).

6. Согласно податоците од Експертниот елабрат за заштита на културното наследство и Археолошката карта на Република Македонија на подрачјето на катастарската општина Сушица има евидентиран недвижен споменик на културата и археолошки локалитет.

7. При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за предметната документација со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, Општина Ново Село, задолжително да се земат во предвид насоките за потреба од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, како и забелешките и заклучоците од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.

5. Hartuesi ose përpiluesi që përgatit dokumentacionin e planifikimit është i detyruar të marrë të gjitha të dhënat që rrjedhin nga masat e përgjithshme dhe të veçanta për mbrojtjen e mjedisit, natyrës dhe ujërave për shtrirjen specifike dhe për zonat fqinje në kufi me objektin planore që janë të nevojshme për zhvillimin e planit urban ose projektit urbanistik, në pajtim me nenin 47 të Ligjit për planifikim urban ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 32/20, 111/23 dhe 171/24).

6. Sipas të dhënave nga Ekspertiza për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe hartës arkeologjike të Republikës së Maqedonisë në zonën e komunës kadastrale të Sushicës janë evidentuar monumente të paluajtshme të kulturës dhe lokacione arkeologjike.

7. Gjatë sjelljes së vendimit për zbatimin ose vendimin për moszbatimin e vlerësimit strategjik të dokumentacionit për zonën në fjalë me destinim për infrastrukturë për transmetimin e energjisë elektrike për ndërtimin e linjës kabllore nëntokësore 10(20) kV, KK Sushicë, Komuna e Novosellës, është e detyrueshme të merren parasysh udhëzimet për nevojën e kryerjes së një Vlerësimi Strategjik të ndikimit në mjedis, si dhe vërejtjet dhe konkluzionet e zonave sektoriale të përfshira në Planin Hapësinor të Republikës së Maqedonisë.

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица" бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
SEKTORI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Општина Ново Село, врз основа на член 42, став (1) од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/20, 111/23 и 171/24), поднесе барање преку е-урбанизам, со број на постапка УПП 65207 од 25.09.2024 година, до Агенцијата за планирање на просторот за издавање на Услови за планирање на просторот со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, Општина Ново Село.

Согласно член 42, став (8) од истоимениот закон, Агенцијата за планирање на просторот ги изработи Условите за планирање на просторот со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, Општина Ново Село и ги достави до Министерството за животна средина и просторно планирање под бр. УП1-15 2127/2024 од 18.11.2024 година.

Условите за планирање на просторот со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, Општина Ново Село претставуваат влезни параметри и смерници при планирањето на просторот и поставувањето на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот.

Заклучните согледувања, дефинирани во Условите за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторниот план на Република Македонија претставуваат

ARSYETIMI

Komuna e Shtipit, bazuar në nenin 42, paragrafi (1) të Ligjit për planifikim urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 32/20, 111/23 dhe 171/24), ka paraqitur kërkesë nëpërmjet sistemit e-urbanizëm, me numër të procedurës UPP 65207 nga data 25.09.2024, në Agjencinë për planifikimin e hapësirës për lëshimin e Kushteve për planifikimin e hapësirës me destinim për infrastrukturë për transmetimin e energjisë elektrike për ndërtimin e linjës kabllore nëntokësore 10(20) kV, KK Sushicë, Komuna e Novosellës.

Në përputhje me nenin 42, paragrafi (8) të të njëjtit ligj, Agjencia për planifikimin e hapësirës i ka përgatitur Kushtet për planifikimin e hapësirës me destinim për infrastrukturë për transmetimin e energjisë elektrike për ndërtimin e linjës kabllore nëntokësore 10(20) kV, KK Sushicë, Komuna e Novosellës dhe i ka dorëzuar te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor nën nr. UP1-15 2127/2024 nga data 18.11.2024.

Kushtet për planifikimin e hapësirës me destinim për infrastrukturë për transmetimin e energjisë elektrike për ndërtimin e linjës kabllore nëntokësore 10(20) kV, KK Sushicë, Komuna e Novosellës, përfaqësojnë parametra hyrës dhe udhëzime gjatë planifikimit të hapësirës dhe vendosjes së koncepteve dhe zgjidhjeve planifikuese për të gjitha fushat relevante për planifikimin e hapësirës.

Konkluzat përmbyllëse, të përcaktuara në Kushtet e Planifikimit Hapësinor që dalin nga Plani Hapësinor i Republikës së Maqedonisë, paraqesin

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица" бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

обврзувачки активности во понатамошното планирање на просторот.

Врз основа на горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против решението за услови за планирање на просторот може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 15 дена од приемот на решението.

aktivitete të detyrueshme në proçesin e planifikimit të mëtutjeshëm hapësinor.

Në bazë të asaj që u cek më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi.

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktvendimi për kushtet e planifikimit të hapësirës, mund të ngrihet një padi administrative përpara gjykatës kompetente brenda 15 ditëve nga pranimi i Aktvendimit.

МИНИСТЕР/ Ministër
Izet Mexhiti

Изработил/Përpiloi: Ismail Shehabi, советник / këshilltar
Контролирал/Kontrolloi: Соња Фурнациска, раководител на одделение / udhëheqes njësie
Одобрил:/Miratoi: Nebi Rexhepi, раководител на сектор / udhëheqes sektori

Одобрил/Miratoi: Resmi Ejupi-Државен секретар/Sekretar shtetëror
Кабинет на министер / Kabineti i ministrit
Согласен / Me pëlqim të: Посебен советник на Кабинет на министер/ Këshilltar i posaçëm i Kabinetit të Ministrit
Husamet Agushovski
Посебен советник на Кабинет на министер/ Këshilltar i posaçëm i Kabinetit të Ministrit
Nedim Rama

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица" бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

SPATIAL PLANNING AGENCY

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Тех. бр. Y40324

Скопје, ноември 2024

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Барател: Општина Ново Село

Тех.бр. Y40324

Раководител на задачата
м-р Анита Кочан д.с.р.

Anita Kochan
Digitally signed by Anita Kochan
Date: 2024.11.15 13:44:12 +01'00'

Контролирал:
м-р Весна Мирчевска Димишковска, д.и.з.ж.с.
Раководител на одделение за спроведување на просторни планови

Vesna Mirchevska Dimishkovska
Digitally signed by Vesna Mirchevska Dimishkovska
Date: 2024.11.15 13:50:52 +01'00'

Агенција за планирање на просторот

Директор

Andrijana Andreeva
Digitally signed by Andrijana Andreeva
Date: 2024.11.15 14:29:27 +01'00'

м-р Андријана Андреева, д.и.а.

Скопје, ноември 2024

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

На седницата одржана на 11.06.2004 година, Собранието на Република Македонија, го донесе Просторниот план на Република Македонија како највисок, стратешки, долгорочен, интегрален и развоен документ, заради утврдување на рамномерен и одржлив просторен развој на државата, определување на намената, како и уредувањето и користењето на просторот.

Со Просторниот план се утврдуваат условите за хумано живеење и работа на граѓаните, рационалното управување со просторот и се обезбедуваат услови за спроведување на мерки и активности за заштита и унапредување на животната средина и природата, заштита од воени дејствија, природни и технолошки катастрофи.

Со донесувањето на Планот се донесе и Закон за спроведување на Просторниот план на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија", број 39/2004).

Со Законот се уредуваат условите начините и динамиката на спроведувањето на Просторниот план, како и правата и одговорностите на субјектите во спроведувањето на Планот.

Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија, се заснова врз следните основни начела:

- јавен интерес на Просторниот план на Република Македонија;
- единствен систем во планирањето на просторот;
- јавност во спроведувањето на Просторниот план;
- стратешкиот карактер на просторниот развој на државата;
- следење на состојбите во просторот;
- усогласување на стратешките документи на државата и сите зафати и интервенции во просторот;
- **координација на Просторниот план на Република Македонија, со другите просторни и урбанистички планови и другата документација за планирање и уредување на просторот**, како и со субјектите за вршење на стручни работи во спроведувањето на Планот.

Спроведувањето на Планот подразбира задолжително усогласување на соодветните стратегии, основи, други развојни програми и сите видови на планови од пониско ниво, со Просторниот план.

Според член 4 од овој Закон, Просторниот план, се спроведува со изготвување и донесување на просторни планови на региони, просторни планови на подрачја од посебен интерес, просторен план на општина, на општините во градот Скопје и на Градот Скопје, како и со **урбанистички планови за населените места** и друга документација за планирање и уредување на просторот, предвидена со закон.

За изработка и донесување на плановите од став 2 на овој член, Министерството надлежно за работите на просторното планирање, издава Решение за Услови за планирање на просторот.

Условите за планирање на просторот се со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, Општина Ново Село. Вкупната должина на трасата изнесува 0,62 km. Должината на трасата за која што се издаваат условите за планирање изнесува 0,32 km. Останатиот дел од трасата поминува низ издадени:

- Услови за планирање на просторот за изградба на градби за производство на електрична енергија од обновливи извори – фотоволтаична електрана (гп 1) со капацитет поголем од 1 MW на КП 3795, КП 3791, КП 3792, КП 3794, КП 3793, КП 3962, КП 3963 и КП 3789, КО Сушица, Општина Ново Село, со тех.бр Y24322.
- Услови за планирање на просторот за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.6-канализациски инфраструктури за пречестителна станица на фекален канализационене систем за с.Сушица и испусен колектор во реципиентот, Општина Ново Село, со тех.бр Y00521.
- Услови за планирање на просторот за Урбанистичли план за село Сушица, Општина Ново Село, со тех.бр Y25215.

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и насоки при планирањето на просторот на населбата и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со Просторниот план на Република Македонија.

Основни определби на Просторниот план на Република Македонија


Основната **стратешка определба** на Просторниот план на Републиката е остварување на повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на државата, како и **обезбедување услови за значително поголема инфраструктурна и економска интеграција со соседните и останатите европски земји.**


Остварувањето на повисок степен на интегрираност на просторот на Републиката подразбира **намалување на регионалните диспропорции**, односно квалитативни промени во просторната, економската и социјалната структура. Во инвестиционите одлуки, стриктно се почитуваат локациониte, техно-економските и критериумите за заштита на животната средина, кои се усвоени на национално ниво. Една од основните цели на Просторниот план се однесува на штедење, рационално користење и заштита на природните ресурси, искористување на погодностите за производство **и лоцирање на активности на простори врзани со местото на одгледување или искористување.**

Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е **заштитата на земјодел-ското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I - IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.**

Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во Републиката, посебно тежиште се става на **унапредувањето и заштитата на животната средина.** Состојбата на животната средина и еколошките барања се битен фактор на ограничување во планирањето на активностите, заради што е неопходна процена на влијанијата врз животната средина. Посебно значење имаат заштитата и промоцијата на вредните природни богатства и поголемите подрачја со посебна намена и со природни вредности, важни за биодиверзитетот и квалитетот на животната средина, како и заштитата и промоцијата, или соодветниот третман на културното богатство согласно со неговата културолошка и цивилизациска важност и значење.

Местоположба на локацијата и ружа на ветрови





- Општинска граница
- Катастарска граница
- Пречестителна станица-Y00521
- Фотоволтаична електрана-Y24322
- Урбанистичли план за село Сушица-Y25215

Природни и климатски карактеристики

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја создадени од природата, без учество и влијание на човекот. Тие ги опфаќаат: географската и геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, педолошки, хидрографски, сеизмички, климатски и др.

Предметната локација во КО Сушица, Општина Ново Село, се наоѓа јужно од населено место Сушица на надморска височина од 220 метри.

Подрачјето на Струмичкото поле, се карактеризира со изменето медитеранска клима. Влијанијата на медитеранската клима продираат по текот на река Струмица, која отекува северно, североисточно и источно од Струмица.

Просечната годишна температура на воздухот е 12,7^{0}C со највисоки просечно месечни температури во јули 23,6^{0}C и најниски во јануари 0,9^{0}C. Амплитудата изнесува 22,7^{0}C додека разликата меѓу апсолутно максималната 40,5^{0}C и апсолутно минималната температура -24,0^{0}C изнесува 64,5^{0}C. Мразниот период изнесува 160 дена. Бројот на денови со снег е 18.

Сончевиот сјај изнесува 2258,5 часови годишно. Бројот на ведри денови годишно е 127, облачни 168 и тмурни денови 71. Релативната влажност на воздухот изнесува 74% средно-годишно.

Во овој регион просечно годишно паѓаат 567,4mm. воден талог со максимум на есен и пролет (ноември и мај) додека долготрајните суши над еден месец се ретка појава (2%).

Маглите се појавуваат околу 23 дена и тоа од октомври - март.

Ветровите во ова подрачје дуваат од сите правци од кои најизразен интензитет има северозападниот правец. Овој ветар дува со честина од 163‰ и средна брзина од 2,1m/s. со максимум во јули од 8m/s. По честината втор ветер е југозападниот со 99‰ и средна брзина 1,7m/s. со максимум во пролет од 7m/s. Со слична честина е и јужниот ветер (83‰), а брзина од 1,8m/s, а северниот и западниот имаат брзина од 1,8 односно 2,0m/s и честина 68 односно 69‰ и максимална брзина од 8m/s. Источниот е со честина од 51‰ и средна брзина од 1,4m/s и максимална брзина од 10m/s.

Подрачјето на Струмица се наоѓа меѓу две **сеизмички** најмаркантни а може да се каже и најопасни зони на Балканот. Вардарската сеизмогена зона долж реката Вардар од запад и Струмската сеизмогена зона долж долината на Струма. Споменатите епицентрални подрачја имаат постојано влијание врз терените на ова подрачје а максимална јачина од досега случените земјотреси изнесува 8^0 по Меркалиевата скала.

На интензитетот на земјотресите посебно влијание имаат инженерско геолошките услови на тлото врз кои е направена и сеизмичка реонизација на теренот. Ритчестиот простор југозападно од Струмица има сеизмичко поволни инженерско геолошки услови, котлинскиот дел северно и северозападно е сеизмички чувствителна средина додека рамничарскиот дел источно од градот е сеизмички доста чувствителна средина и заедно со претходната категорија

поседуваат сеизмички неповолни инженерско - геолошки услови на тлото. Во овој регион присутни се артерски издани на различна длабочина.

Податоците се од мерна станица Струмица.

Економски основи на просторниот развој

Концептот на планиран развој и просторна разместеност на производните и услужни дејности во Просторниот план на Република Македонија се темели на дефинираните цели на економскиот развој во "Националната стратегија на економскиот развој", определбите за рационално користење на потенцијалите и погодностите на развојот, поставеноста на системот на населби, како и политиката за порамномерна и порационална просторна организација на економските дејности.

Според економската структура, фазата од развојот во која се наоѓа економијата, степенот на расположивоста на факторите, економските состојби и економската позиција на државата во светот, идниот развој на македонската економија е детерминиран од насоките и комбинацијата на инвестициите со другите развојни фактори.

Концепцијата на просторната организација на производните и услужни дејности поаѓајќи од објективните фактори, пазарните услови, доминацијата на приватната сопственост во економскиот систем и одлуките на државните и локалните органи, се остварува како комбинација на концентрацијата на стопанството на одделни места и дисперзија во просторот кои се комплементарни приоди во развојот и просторната разместеност на економските дејности.

Со разместувањето на производните и услужни дејности и со агломерирањето на населението во просторот, се формираат центри-полови на развојот како што е Градот Струмица со гравитационо влијание врз планскиот опфат на локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот.

Половите на развој ги формираат оските на развојот детерминирани од географските карактеристики на просторите, т.е. релјефот, теченијата на реките и слично, а во современите текови позначајни се деловните односи, комуникациите, како и изградените инфраструктурни системи и стопански капацитети.

Со Просторниот план на Р.Македонија дефинирани се пет оски на развој од кои релевантна за Општината на чиј простор припаѓа планскиот опфат за кој се наменети Условите за планирање е "Источната развојна оска" која има добри изгледи да се оформи во источниот дел од државата поврзувајќи ги градовите: Куманово - Свети Николе - Штип - Радовиш - Струмица. Во сегашно време оваа оска е со слаб интензитет, но развојот ќе го зголемува нејзиното значење. Од Струмица веќе сега еден крак води до Петрич во Бугарија.

Развојните оски имаат значајна улога во просторната организација, а во прв ред за модернизација на патиштата, за изградбата на далекуводи, гасоводи итн., со што ќе се создадат предуслови за поттикнување на развојот на вкупната економија во Регионот и интегрален просторен развој на Државата.

При спроведувањето на стратегијата за организација и користење на просторот за лоцирање на производните и услужни дејности, решенијата во

просторот треба да овозможат поголема атрактивност на просторот, заштита на природните и создадени ресурси и богатства, сообраќајно и информатичко поврзување, локациона флексибилност и почитување на факторите на развојот.

Поставувањето на 10(20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, ќе овозможи подобрување на инфраструктурните услови во ова подрачје.

Согласно определбите на Просторниот план на Република Македонија, идниот развој и разместеноста на производните и услужни дејности треба да базира на примена на принципите и стандардите за заштита на животната средина, особено превенција и спречување на негативните влијанија на економските активности врз животната и работна средина.

Користење и заштита на земјоделско земјиште

Зачувувањето, заштитата и рационалното користење на земјоделското земјиште е основна планска определба и главен предуслов за ефикасно остварување на производните и другите функции на земјоделството, а конфликтните ситуации кои ќе произлегуваат од развојот на другите стопански и општествени активности ќе се решаваат врз основа на критериуми за глобална општествено-економска рационалност и оправданост со што ќе се постигнат следните зацртани цели:

- Запирање на тенденциите на прекумерна и стихијна пренамена на плодните површини во непродуктивни цели;
- Зголемување на продуктивната способност на земјоделското земјиште и подобрување на структурата на обработливите површини во функција на поголемо производство на храна;
- Привремено или трајно исклучување од процесот на производство на храна на терените каде концентрацијата на токсични материи од сообраќајни коридори во земјиштето, воздухот и водата се над дозволените норми;
- Рекултивирање и враќање на деградираното земјиште во земјоделска намена со мелиоративни и агротехнички зафати;
- Искористување на компаративните предности и погодности на одделни подрачја и стопанства за повисок степен на финализација и задоволување на потребите на преработувачките капацитети и нивна ориентација кон извоз;
- Обезбедување на материјални и други услови за дефинирање и реализација на програмата за реонизација на земјоделското производство поради рационално искористување на сите природни ресурси, човечки потенцијали и индустриско-преработувачки капацитети.

Согласно Просторниот план на Република Македонија просторот на Републиката е поделен во **6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони**. **Предметната локација припаѓа на Медитерански или Повардарски земјоделско стопански реон поделен на Јужно медитерански со 2 микрореони и Централно-медитерански со 10 микрореони.**

При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на земјиштето и утврдување на нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

Водостопанство и водостопанска инфраструктура

Планирањето и реализирањето на активностите за подобрување на условите за живот согласно Просторниот план на Р. Македонија треба да се во корелација со концептот за одржлив развој, кој подразбира рационално користење на природните и создадените добра. Одржливиот развој подразбира користење на добрата во мерка која дозволува нивна репродукција, усогласување на развојните стратегии и спречување на конфликти во сите области на живеење. Во развојот на водостопанството и водостопанската инфраструктура концептот на одржлив развој е насочен кон рационално користење на водата, условен од фактот дека Републиката е сиромашна со вода. Колку водите во одреден простор може да се сметаат за „воден ресурс" зависи од можноста за нивно искористување, односно од можноста за реализирање на водостопански решенија со кои водите ќе се искористат за покривање на потребите од вода за населението, земјоделството, енергетиката, индустријата и за заштитата на живиот свет.

Со Просторниот план на Република Македонија на територијата на Републиката дефинирани се 15 водостопански подрачја (ВП): „Полог", „Скопје", „Треска", „Пчиња", „Среден Вардар", „Горна Брегалница", „Средна и Долна Брегалница", „Пелагонија", „Средна и Долна Црна", „Долен Вардар", „Дојран", „Струмичко Радовишко", „Охридско - Струшко", „Преспа" и „Дебар". Оваа поделба овозможува да се согледаат расположивите количини на вода за одреден регион.

Просторот за изграба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село се наоѓа во водостопанското подрачје (ВП) „Струмичко Радовишко" кое го опфаќа сливот на реката Струмица од изворот до Македонско Бугарската граница.

ВП „Струмичко Радовишко" е сиромашно со вода. Специфичното истекување на ова подрачје изнесува q=3,1 l/s/km^2. За искористување на постојниот хидролошки потенцијал на водотеците во ова водостопански подрачје изградени се акумулациите Водоча на реката Водоча и Турија на реката Турија. Во наредниот период се предвидува изградба на акумулациите Подареш на река Подареш и Ореховичка на река Ореховичка.

За наводнување на обработливите површини во ВП „Струмичко Радовишко" изградени се системи за наводнување кои покриваат површина од 18.432 ha., а се предвидува проширување за нови 8.300 ha. Сегашни изворници за наводнување во ова ВП се акумулациите Мантово, Водоча и Турија, а за идниот период се предвидува и акумулацијата Подареш. При изработката на документацијата да се утврди местоположба на постоечката и планираната инфраструктура за

наводнување и соодветно на тоа да се предвидат мерки за нивна заштита и непречено функционирање согласно законската регулатива.

Енергетика и енергетска инфраструктура

Од аспект на **енергетиката и енергетската инфраструктура** со Просторниот план на Р.Македонија се дефинираат состојбите, потребите и начините на задоволување на потрошувачката на разните видови на енергија во Републиката. При тоа приоритет се дава на намалување на увозната зависност на енергенти и енергија, односно задоволување на потрошувачката со домашно производство.

Според статистичките податоци последниве години во Републиката над 30% од потрошената електрична енергија е од увозно потекло за што се одвојуваат големи девизни средства. Зголемената потрошувачка на енергетски горива ја наметнува потребата од подобрување на енергетската ефикасност. Европската регулатива "Европа 2020" за паметен, одржлив и сеопфатен развој предвидува мерки за намалување на емисиите на издувни гасови, зголемување на користењето на обновливи извори на енергија и зголемување на енергетската ефикасност. Имплементирањето на овие мерки, ќе придонесе за подобра односно поквалитетна иднина за следните генерации, отворање на нови работни места, а истовремено се обезбедуваат услови за одржлив развој. Со рационално искористување на енергетските извори им се овозможува на идните генерации да имаат ресурси за сопствен раст и развој.

Размената на електрична енергија помеѓу балканските електроенергетски системи (чии земји најчесто се увозници) е многу значаен фактор за натамошниот развој. Електроенергетските системи на балканските земји треба да бидат поврзани со конективни водови кои што нема да преставуваат тесно грло во трансмисија на потребните количини на електрична моќност. Републиката досега има 400 kV конективни водови со Грција (кон Солун и Лерин) и Косово (Косово-Б) и кон Бугарија (Црвена Могила) а во план е градбата на вод кон Албанија. Планираната, со Просторниот план на РМ, траса на водот од Скопје5 кон Србија е сменета и изграден е водот Штип-Србија.

Локацијата за изградба на 10(20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село нема конфликт со постојните и планирани преносни и конективни водови. Така постојниот 110kV далновод Струмица1-Сушица-Петрич (Бугарија) минува на 0,1km северно од оваа локација.

Гасовод

Природниот гас, со сегашната потрошувачка, малку е застапен во енергетскиот сектор во Републиката. Со негова зголемена употреба се воведува еколошки поприфатливо гориво кое со својот хемиски состав и висока калорична моќ, претставува одлична замена за нафтата, нејзините деривати, јагленот и другите цврсти и течни горива. Природниот гас испушта помалку штетни материи во однос на другите енергенти, заради што аерозагадувањето е сведено на минимум.

Изградениот крак Жидилово-Скопје е дел од меѓународниот транзитен гасоводен систем Русија-Романија-Бугарија-Северна Македонија. Се планира во идниот период доизградба на гасоводната мрежа во Републиката и поврзување со мрежите на соседните држави што ќе овозможи зголемување на сигурноста во снабдувањето на сите региони во Републиката, но и урамнотежување на потрошувачката во текот на целата година.

При проширувањето и натамошната доизградба на гасоводниот систем се планира да се изгради делница-4 Хамзали-Богданци-Грција со што ќе се овозможат поволни услови за развој на гасоводната мрежа во овој регион.

Трасата на планираниот гасовод од делница-4 ќе минува на 10,6km северо-западно од оваа локација.

Население

Утврдувањето на концептот на просторната организација, уредувањето и користењето на територијата на Републиката, а во контекст на тоа и стопанската структура, зависи од развојот, структурните промени и просторната дистрибуција на населението.

Врз основа на прогноза за бројот, структурата, темпото на растежот, критериумите за разместување и подвижноста, треба да се покаже просторно-временската компонента на остварување на идната организација и уредување преку демографскиот аспект.

Демографските проекции, кои на планирањето му даваат нова димензија, покажуваат или треба да покажат, како во иднина ќе се формира населението, неговиот работен контингент (работна сила) и домаќинствата и како треба да придонесат кон сестрано согледување на идната состојба на населението како производен дел, потрошувач и управувач - креатор.

Тргнувајќи од определбата дека популациската политика преку систем на мерки и активности треба да влијае врз природниот прираст, се оценува дека за обезбедување на плански развој и излез од состојбата на неразвиеност се наметнува водењето активна популациска политика во согласност со можностите на социо-економски развој на Републиката. Во овие рамки треба да се води единствена популациска политика со диференциран пристап и мерки по одделни подрачја, со цел да се постигне оптимализација во користењето на просторот и ресурсите, хуманизација на условите за семејниот и општествениот живот на населението, намалување на миграциите, како и создавање на услови за порамномерен регионален развој на Републиката.

Како демографска рамка, населението е значајна категорија која треба да се има во предвид при апроксимацијата на потенцијалните работни ресурси и потенцијалните потрошувачи и корисници на сите видови услуги.

Урбанизација и мрежа на населби

Урбанизацијата како сложен, динамичен процес треба да претставува основна рамка и влијателен фактор во насочувањето на долгорочниот просторен развој на Република Северна Македонија.

Иницијативата за поставување на кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, ќе предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот, доколку е базирана врз принципите на одржлив развој и се одликува со максимално почитување и вградување на нормативите и стандарди за заштита на животната средина.

Насоките на Просторниот план се залагаат за:

- зголемено ниво на функционална и комунална опременост и планско уредување на селските населби, подобрување на локалната инфраструктура и **ефикасна комуникациска поврзаност со центрите од повисоко ниво**;
- создадавање на услови за рехабилитација и афирмирање на руралниот начин на живеење преку **инфраструктурно екипирање** на селските населби и ефикасно сообраќајно и **комуникациско поврзување.**

Домување

Во планските определби и насоки на Просторниот план од аспект на организација на домувањето како една од основните функции на населбите, е применета концепцијата на полицентричен развој која го третира домувањето како посебен тип на развоен ресурс, што е особено битно за неразвиените подрачја како нови жаришта на развојот. Суштината на овој пристап е што најмобилен елемент станува технологијата, а не работната сила.

Во тој контекст оваа иницијатива за **поставување на кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село,** е во функција на обезбедување поквалитетни услуги за снабдување на домаќинствата со електрична енергија во овој дел на Р.Северна Македонија, **со што се овозможува квалитативно и квантитативно подигнување на комуналната опременост на станот како негова основна клетка.**

Јавни функции

Организацијата на **јавните функции** е директно поврзана со планирањето и уредувањето на населбите и зависи од типот на населбата, нејзиното место и улога во хиерархијата на населбите и соодветното ниво на централитет.

Иницијативата **за поставување на кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село**, е надвор од урбаниот опфат на населбите, така што нема препораки и обврски за организација на јавни функции (локации со намена образование, култура, здравство и спорт и рекреација), што значи дека се исклучени можностите за било каков конфликт помеѓу два типа на функции.

Индустрија

Развојот и просторната разместеност на индустријата претставува значаен фактор и движечка сила за поттикнување на развојот на вкупната економија и модернизација на другите области од економскиот и општествениот живот. Ефикасното и успешно спроведување на насоките и определбите за поттикнување на развојот на индустриските дејности и нивно рационално разместување во просторот ги детерминираат позитивните промени и во другите сегменти на

економијата: пораст на вработеноста, зголемување на бруто домашниот производ, подобрување на животниот стандард и др.

Со планскиот и организиран начин на ширење на инфраструктурата и создавањето на други погодни услови за локација на производни капацитети во просторот околу општинските центри и во поширокиот рурален простор, се обезбедуваат основи врз кои може да се очекува остварување на просторна разместеност на индустријата, преку моделот на концентрираната дисперзија.

Во планскиот период, индустриското производство се очекува да биде застапено во сите општини и да остварува растеж кој ќе придонесе за зголемување на вработувањето, подобрување на условите за живеење на граѓаните на поширокиот простор на земјата.

Поставувањето на 10(20)kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, ќе биде во функција на унапредување на енергетскиот сектор.

Сообраќај и врски

Комуникациската мрежа на Република Северна Македонија, сочинета од повеќе комуникациски потсистеми, е етаблирана преку *системот за сообраќај и врски* врз чија основа, помеѓу другото, се темели и организацијата на просторот на државата. Комуникациските системи во Републиката, кои се од особено значење за развојот на стопанските активности, се очекува да се подобруваат, унапредуваат и да се развиваат во две насоки на развој на комуникациите:

- екстерното поврзување на државата (стратешки коридори);
- интерното поврзување во државата (регионални и локални потреби).

Основа за *екстерното поврзување* на државата се дефинираните комуникациски коридори согласно меѓународните конвенции и препораки, што воедно се и основа за ориентација кон европските и балканските определби за економски и технолошки комуникации, што е од особено значење за извозот.

Основата за *интерното поврзување* во државата односно планирање и развој на патната мрежа на Државата се базира на категоризација на патиштата, на стратешки дефинирани меѓународни коридори за патен сообраќај, на досега изградената европска патна мрежа-ТЕМ со "Е" ознака на патиштата, на досега изградената магистрална и регионална патна мрежа, како и на определбите од долгорочната стратегија за развој.

Мрежата на патишта *"Е"* ознака што ги дефинира меѓународните коридори за патен сообраќај низ Републиката се: *Е-65, Е-75, Е-850, Е-871.*

Според Просторниот план на Република Македонија, автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е:

- **М-6** - (БГ - Ново Село - Струмица - Радовиш - Штип - М-5; Крак: Струмица - М-1).

Врз основа на „Одлуката за категоризација на државните патишта" овој магистрален патен правец се преименува со ознаката:

- **А4 (М-6)** - (Граница со Косово-ГП Блаце-крстосница Стенковец-обиколница Скопје-Петровец-Миладиновци-Свети Николе-Штип-Радовиш-Струмица-гр.со Бугарија-ГП Ново Село).

Во идната патна мрежа на Републиката, основните патни коридори ќе ги следат веќе традиционалните правци во насока север-југ (коридор 10), односно исток-запад (коридор 8), што се вкрстосуваат во просторот помеѓу градовите: Скопје, Куманово и Велес. На тој начин дел од магистралните патишта во Републиката ќе формираат три основни патни коридори, што треба да се изградат со технички и експлоатациони карактеристики компатибилни со системот на европските автопатишта (ТЕМ):

- север-југ: М-1 (Србија - Куманово - Велес - Гевгелија - Грција),
- исток-запад: М-2 и М-4 (Бугарија-Крива Паланка-Куманово-Скопје-Тетово-Струга-Албанија и крак Скопје - Србија),
- исток-запад: М-5 (Бугарија - Делчево - Кочани - Штип - Велес -Прилеп - Битола - Ресен - Охрид- Требеништа - М4 (крак Битола -граница со Грција).

На автопатската и магистралната патна мрежа се надоврзуваат *регионалните патишта*, што заедно со локалните категоризирани патишта ќе ја сочинуваат патната мрежа на Републиката.

Релевантен регионален патен правец за предметната локација, според Просторниот план на Република Македонија, влегува во групата на регионални патишта "Р1" и е со ознака:

- **Р1302** - (Делчево-врска со А3-Пехчево-Берово-Дабиле-врска со А4).

Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно опслужување на Републиката, ќе биде во функција на сообраќајните потреби (очекуваниот обем на сообраќајот), потребите за интеграција во европскиот патен систем, како и економската моќ на државата, а трасите на меѓународните и магистралните патишта, задолжително ќе поминуваат надвор од населените места и се предлага да се решаваат со денивелирано вкрстосување со останатата патна мрежа.

При изработка на планската документација од аспект на безебедноста во Патниот сообраќај, да се почитува релевантната законска регулатива од областа на Сообраќајот, како и важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област.

Железнички сообраќај: Концепцијата за развој на *железничкиот систем* базира на потребата за модернизација и проширување на железницата во целина, како и поврзување на железничката мрежа на Републиката со соодветните мрежи на Република Бугарија и Република Албанија.

Железничката мрежа на Републиката, во планскиот период, треба да ја сочинуваат: магистрални железнички линии од меѓународен карактер, регионални линии и локални линии.

Магистрални железнички линии од меѓународен карактер:

- СР- Табановце-Скопје-Гевгелија-ГР ..... 213,5 km
- СР - Блаце-Скопје ..... 31,7 km
- СР -Кременица-Битола-Велес ..... 145,6 km
- БГ -Крива Паланка-Куманово ..... 84,7 km
- АЛ-Струга-Кичево-Скопје ..... 143,0 km

Покрај постојните врски Табановце и Блаце на север, односно Гевгелија и Кременица на југ, ќе се изврши и соодветно поврзување на исток кон Република

Бугарија, односно на запад кон Република Албанија, со што ќе се овозможи целосно интегрирање на македонскиот железнички систем со соодветните системи на соседните држави.

Во планскиот период меѓудругото, се очекува развој на интегралниот транспорт, односно техничко-технолошкото доопремување на Македонските железници за извршување на задачите и за вклучување во меѓународниот сообраќај, што е во согласност со стратегијата на развојот на железничкиот сообраќај и со реалните можности на Државата.

Според Просторниот план на Република Македонија, релевантна за предметниот простор во планскиот период, можна секундарна врска кон исток односно кон Република Бугарија е железничката линија:

- **Струмица – Ново Село – Р.Бугарија**

При изработка на планската документација од аспект на безебедноста во Железничкиот сообраќај, да се почитува релевантната законска регулатива од областа на Железнички систем и сигурност, како и важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област.

Воздушен сообраќај: Воздушните патишта во Државата се интегрален дел од европската мрежа на воздушни коридори со ширина од 10 наутички милји во кои контролирано се одвиваат прелетите над територијата на државата.

Примарната аеродромска мрежа треба да ја сочинуваат вкупно 4 аеродроми за јавен воздушен сообраќај, и тоа во Скопје, Охрид, Струмица и Битола. Аеродромот во Скопје е оспособен за прием и опрема на интерконтинентални авиони, аеродромот во Охрид е реконструиран во повисока-II категорија, а новите аеродроми што се предвидуваат во Струмица и Битола се предвидени да бидат со доминантна намена за карго транспорт на стоки.

Секундарната аеродромска мрежа се предлага да ја сочинуваат сегашните 5 реконструирани и технички доопремени спортски аеродроми и вкупно 15 аеродроми за стопанска авијација, од кои 7 нови. Покрај тоа треба да се уредат и околу 20 терени за дополнителен развој на воздухопловниот спорт и туризам во согласност со меѓународните прописи за ваков вид на аеродроми.

Радиокомуникациска мрежа и антенски системи

Радиокомуникациска мрежа е јавна електронска комуникациска мрежа со која се обезбедува емитување, пренос или прием на знаци, сигнали, текст, слики и звуци или други содржини од каква било природа преку радиобранови. Основни елементи на примопредавателниот систем се: антените, антенските столбови, водови, засилувачи и друго.

Јавните електронски комуникациски мрежи треба да се планираат, поставуваат, градат, употребуваат и слично под услови утврдени со Законот за електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него, прописите за просторно и урбанистичко планирање и градење, прописите за заштита на животната средина, нормативите, прописите и техничките спецификации содржани во препораките на Европската Унија.

Изложеноста на јавноста на нејонизирачко електромагнетно зрачење со пуштањето во работа на антенски систем не треба да ги надминува вредностите пропишани со Упатството за гранични вредности при изложеност на нејонизирачко зрачење издадено од Меѓународна комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP – International Commission on Non-Ionizig Radiation Protection). Агенцијата за електронски комуникации врши контрола со мерење на нејонизирачкото електромагнетно зрачење, со цел да ја утврди усогласеноста на антенските системи со граничните вредности.

Оператори на мобилната телефонија во Републиката се: М-Телеком, А1 Македонија, Телекабел и Лајкамобајл. Тие во своите секојдневни развојни активности вршат:

- Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на:
  - региони, општини, населени места,
  - подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски, стопански, индустриски, погранични зони и др.),
  - сообраќајна и транспортна инфраструктура.
- Подготовка на проекти за развој на мрежата согласно постоечката инфраструктура на теренот.
- Усогласување на развојните планови со одделни институции на државата (министерства, управи и сл.).

Целиот овој регион, покриен е со сигнал на мобилна телефонија на мобилните оператори.

Кабелска електронска комуникациска мрежа - се користи за дистрибуција на јавни електронски комуникациски услуги до крајниот корисник. Пристапниот дел на мрежата е изграден од кабли (од бакарни парици, коаксијални, хибридни коаксијално-оптички и/или оптички) и придружни дистрибутивни и изводни точки: канали, цевки, кабелски окна/шахти, надворешни ормари и др.

Јавната кабелска електронска комуникациска мрежа и придружните средства треба да се планираат, проектираат, поставуваат и градат на начин кој нема да ја попречува работата на другите електронски комуникациски мрежи и придружни средства, како ни обезбедувањето на другите електронски комуникациски услуги.

Изградбата на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства треба да обезбеди:

- заштита на човековото здравје и безбедност,
- заштита на работната и животната средина,
- заштита на просторот од непотребни интервенции,
- заштита на инфраструктурата на изградените јавни електронски комуникациски мрежи,
- унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните електронски комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и услуги, а особено со воведување на следни генерации на јавни електронски комуникациски мрежи.

АД “Македонски Телекомуникации” и останатите оператори за своите корисници обезбедуваат широк опсег на услуги како што се: говорни услуги (вклучувајќи услуги со додадена вредност), услуги за пренос на податоци, пристап

до Интернет, мобилни комуникациони услуги, јавни говорници и др. Комуникациските услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената електронска комуникациска мрежа со примена на најсовремени технологии.

Телефонските корисници во ова подрачје во електронско комуникацискиот сообраќај приклучени се преку телефонската централа за Општина Ново Село.

Операторите на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа треба да обезбедат можност за широкопојасен пристап до услуги (broadband) со големи брзини на: 100% од домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа со брзина на пренос од 30 Mbps и најмалку 50% од домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа со брзина на пренос од 100 Mbps.

За потреби на новите градби, изградената електронска комуникациска инфраструктура за пренос со големи брзини треба да им овозможи на сите корисници слободен избор на оператор, а на сите оператори пристап до градбите под еднакви и недискриминаторски услови.

Заштита на животната средина

Анализата на влијанијата врз животната средина, како превентива, има за цел да ги идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. За разлика од "пасивниот" пристап, со кој се применуваат заштитни мерки по настанатиот проблем, што претставува финансиско оптоварување на производителите, давачите на услуги и општеството во целост, превентивната заштита на животната средина се трансформира во елемент на развој и појдовна основа за глобалното управување со животната средина засновано на принципите на одржливиот развој. Одржувањето на континуитет во следењето на состојбите во медиумите и областите на животната средина, дава претстава за трендот на промени кои настанале во текот на подолг временски период на анализираното подрачје, како основа за планирање и предвидување на промените кои би можело да се очекуваат во животната средина во временската рамка на која се однесува планскиот документ.

Анализите на начинот на изведба, активностите кои би се одвивале на просторот за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село и активностите кои би се превземале во насока на одржување во текот на експлоатациониот период, овозможуваат утврдување на изворот на евентуалните негативни влијанија врз животната средина во текот на двете фази.

Во периодот на изградба, земјаните активности ќе бидат главен извор на негативно влијание врз животната средина. Во оваа фаза се вклучени следните активности:

Подготвителни активности: во кои се вбројуваат расчистување на локацијата, отстранување на вегетацијата и подготовка на тлото;

Градежни активности: во кои се вбројуваат земјаните активности (усеци, насипи, ископи или набивање на земјиштето и др.) и истите се однесуваат на сите елементи на изведба.

Во тек на експлоатациониот период, редовните активности и активностите кои се превземаат во интервентни случаи (инспекција, поправки, замена на делови и сл.) би можеле да имаат негативно влијание врз животната средина. Времените објекти (кампови) кои би служеле како место во кое би престојувале работниците во периодот на извршување и спроведување на активностите, исто така претставуваат потенцијален извор на загадување на животната средина.

Влијанија врз животната средина се одразуваат преку специфичните промени што се јавуваат во сите медиуми на животната средина. Промената на условите само во еден медиум може да предизвика промена во сите останати.

Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина на просторот за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа.

При реализација на предвидените активности на терен да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности. Потенцијалната ерозија на земјиштето треба да се спречи со што е можно побрзо завршување на земјените работи и ископувања и нивно покривање со вегетација. Озеленување на површините во непосредна близина на трасата (со автохтони видови), со цел да се добие разновиден и богат пејзаж во една просторно - естетска и функционална целина.

Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина.

Помошните и пратечките градежни објекти (магацински објекти за материјали, алати и гориво, и други помошни објекти), кои ќе се користат во фазата на изградба, треба да бидат лоцирани на поголеми растојанија од коритата на водотеците и површините под шуми, квалитетни земјоделски површини, населени места и заштитено и предложено за заштита природно наследство.

Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии.

Да се спроведе организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвика¬ните нарушувања во животната средина.

Заштита на природното наследство

Од областа на **заштита на природата** *(природното наследство, природните реткости и биолошката и пределската разновидност)*, документацијата за предметниот простор треба да се усогласи со Просторниот план на Република Македонија на тој начин што, врз основа на режимот за заштита, ќе се организира распоред на активности и изградба на објекти кои ќе се усогласат со барањата кои

ги поставува одржливото користење на природата и современиот третман на заштитата.

Особено внимание при заштита на природата, треба да се посвети на начинот, видот и обемот на изградбата што се предвидува во заштитените простори за да се одбегнат или да се надминат судирите и колизиите со инкомпатабилните функции. За таа цел е неопходно почитување на следните принципи:

- Оптимална заштита на просторите со исклучителна вредност;
- Зачувување и обновување на постојната биолошка и пределска разновидност во состојба на природна рамнотежа;
- Обезбедување на одржливо користење на природното наследство во интерес на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на деловите на природата и со што помали нарушувања на природната рамнотежа;
- Спречување на штетните активности на физички и правни лица и нарушувања во природата како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно обезбедување на што поповолни услови за заштита и развој на природата;
- Рационална изградба на инфраструктурата;
- Концентрација и ограничување на изградбата;
- Правилен избор на соодветна локација.

Согласно законската регулатива од областа на заштита на природата и подзаконските акти донесени врз нивна основа, потребно е внесување на мерки за заштита на природата при планирањето и уредувањето на просторот и истите треба строго да се почитуваат.

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија, на просторот за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство:

Доколку при изработка на документацијата за предметниот простор или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат мерки за заштита на природното наследство:

- Утврдување на границите и означување на сите објекти кои би можеле да бидат предложени и прогласени како природно наследство;
- Забрана за вршење на какви било стопански активности кои не се во согласност со целите и мерките за заштита утврдени со правниот акт за прогласување природното добро или Просторниот план за подрачје со специјална намена;
- Магистралната и останатата инфраструктура (надземна и подземна) да се води надвор од објектите со природни вредности, а при помали зафати потребно е нејзино естетско вклопување во природниот пејзаж;
- Воспоставување на мониторинг, перманентна контрола и надзор на објектите со природни вредности и преземање на стручни и управни постапки за санирање на негативните појави;

- Воспоставување на стручна соработка со соодветни институции во окружувањето;
- Почитување на начелата за заштита на природата согласно Законот за заштита на природата.

Заштита на културно наследство

Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од праисторијата до денес, на територијата на нашата држава, оставила значајни траги од вонредни културни, историски и уметнички вредности кои го потврдуваат постоењето, континуитетот и идентитетот на македонскиот народ на овие простори.

Просторниот аспект на недвижното културно наследство е предмет на анализа во корелација со долгорочната стратегија на економски, општествен и просторен развој, односно стратегија за зачувување и заштита на тоа наследство во услови на пазарно стопанство.

Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за потребите на Просторниот план на Републиката, изготви Експертен елаборат за заштита на недвижното културно наследство во кој е даден Инвентар на недвижното културно наследство од посебно значење.

Инвентарот содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни културни добра, што подразбира список на недвижните предмети со утврдено својство споменик на културата, односно на недвижните предмети за кои основано се претпоставува дека имаат споменично својство. Тоа се: археолошки локалитети, цркви, манастири, џамии, бањи, безистени, кули, саат кули, турбиња, мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии, стари градски јадра и други споменици со нивните имиња, локации, блиските населени места, период на настанување и општините во кои се наоѓаат спомениците.

Согласно постоечката законска регулатива, видови на недвижно културно наследство се: споменици, споменични целини и културни предели.

На подрачјето на катастарската општина Сушица која е предмет на анализа има евидентирани недвижни споменици на културата (Експертен елаборат):

1. *Археолошки локалитет "Долно Градиште", Сушица, среден век,*
2. *Археолошки локалитет "Искрово Грнчар", Сушица, доцноримски период,*
3. *Археолошки локалитет "Козарник", Сушица, доцноримски период,*
4. *Археолошки локалитет "Обрак", Сушица, среден век,*
5. *Археолошки локалитет "Селиште", Сушица, среден век,*
6. *Археолошки локалитет "Црквиште", Сушица, среден век,*
7. *Црква Св. Ѓорѓи, Сушица, 19 век.*

Во Археолошката карта на Република Македонија[1], која ги проучува предисториските и историските слоеви на човековата егзистенција, од најстарите времиња до доцниот среден век, на анализираното подрачје на катастарската општина Сушица евидентирани се следните археолошки локалитети:

КО Сушица: *Искрово – Грнчар,* населба и некропола од доцноантичкото време; *Козарник,* населба од донцоантичкото време.

[1] МАНУ Скопје, 1996г.

Според Просторниот план на Република Македонија, најголем број на цели се однесуваат на третманот и заштитата на културното наследство во плановите од пониско ниво.

При изработка на планска документација од пониско ниво, да се утврди точната позиција на утврдениот ***локалитет со културно наследство*** и во таа смисла да се применат плански мерки за заштита на недвижното наследство:

- задолжителен третман на недвижното културно наследство во процесот на изработката на просторните и урбанистичките планови од пониско ниво заради обезбедување на плански услови за нивна заштита, остварување на нивната културна функција, просторна интеграција и активно користење на спомениците на културата за соодветна намена, во туристичкото стопанство, во малото стопанство и услугите, како и во вкупниот развој на државата;
- планирање на реконструкција, ревитализација и конзервација на најзначајните споменички целини и објекти и организација и уредување на контактниот, околниот споменичен простор заради зачувување на нивната културно - историска димензија и нивна соодветна презентација;
- измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови заради усогласување од аспект на заштитата на недвижното културно наследство.

Културното недвижно наследство во просторните и урбанистички планови треба да се третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно вклопување во просторното и организационо ткиво на градовите и населените места или пошироките подрачја и потенцирање на неговите градежни, обликовни и естетски вредности.

Туризам и организација на туристички простори

Туризмот и угостителството со својата основна функција -прифаќање, сместување и истовремено задоволување на голем број разновидни барања и желби на туристите, влијае врз вкупната економија и развојот на одредена средина, а исто така има изразено влијание и врз просторот во кој ја извршува својата дејност. Туризмот со своето мултиплицирано влијание во процесот на стопанисување, посредно и непосредно, ги вклучува и другите гранки и дејности во вкупната понуда на туристичкиот пазар. Ова пред сé, се однесува на угостителството, трговијата, сообраќајот, занаетчиството, здравството и на разни други видови услуги. Исто така, преку туризмот се нудат и се продаваат нематеријални вредности, како што се: разни информации, обичаи, фолклор, забава, спортско-рекреативни активности и слично.

Врз основа на комплексно согледаните природни и создадени услови и ресурси по обем, квалитет, распространетост или уникатност, функционалност, атрактивност и степен на активираност, на територијата на Р. Северна Македонија како посебни целини може да се издвојат следните видови на туристички потенцијали: водените површини, планините, бањите, целините и добрата со природно и културно наследство, транзитните туристички правци, градските населби, ловните подрачја и селата.

Согласно со основните долгорочни цели, концептот и критериумите за развој и организација на туристичката понуда, во Републиката се дефинирани вкупно 10 туристички региони со 54 туристички зони.

Предметната локација припаѓа на Струмичко-Радовишки туристички регион со утврдени 4 туристички зони и 12 туристички локалитети.

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи

Согласно Просторниот план на Република Македонија, **предметната локација за која се наменети условите за планирање на просторот со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, се наоѓа во простори со висок степен на загрозеност од воени дејства.** Тоа се простори кои во случај на војна би се нашле во зафатот на стратегиските насоки на нападот на агресорот. Истовремено тоа се насоки кои се совпаѓаат со природните комуникациски коридори во кои се сконцентрирани најразвиените физички структури и се со најгуста населеност. Оттука во случај на војна во овие простори може да се очекува висок степен на повредливост на физичките структури, луѓето и материјалните добра.

При изработка на планската документација од областа на заштитата и спасувањето задолжително да се применуваат важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област, а се применуваат во процесот на планирање и уредување на просторот.

Сеизмичките појави - земјотресите се доминантни природни непогоди во Државата, кои можат да имаат катастрофални последици врз човекот и природата. Присутни се низ вековите, на десет сеизмички жаришта во земјата или во нејзината поблиска и поширока околина. Земјотресите со умерени магнитуди (M<6,0) можат да предизвикаат сериозни разурнувања, бидејќи традиционално градените објекти, особено во руралните средини, не можат да ги издржат овие земјотреси без значителни оштетувања. Историските податоци покажуваат дека силните земјотреси генерирани на територијата на државата се проследени и со појава на колатерални хазарди (ликвификација, одрони, свлечишта, пукнатини, раседници, померувања), со доминантни одрони и свлечишта, што уште повеќе ги зголемува негативните последици на земјотресите.

Во досегашниот просторен развој на Републиката, природните богатства, географските, морфолошките и другите погодности имале доминантно влијание врз изградбата и уредувањето на нејзината територија, без оглед на присутните сеизмички ризици. Тоа создава конфликтна ситуација во која најголемите градови, најголем број на населението, индустриските капацитети и најзначајните комуникации, како што се коридорите север - југ и исток - запад, се лоцирани во зоните со најголема сеизмичност (интензитет од VII – X степени на МКС -64).

Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот се наоѓа во зона со **VIII степени по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси.**

Намалување на сеизмичкиот ризик може да се изврши со задолжителна примена на нормативно - правна регулатива, со која се уредени постапките,

условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.

Во инвестиционите проекти треба да се разработат мерките за заштита на човекот, материјалните добра и животната средина од природни катастрофи.

Неопходно е перманентно ажурирање на плановите за заштита од елементарни непогоди, кои согласно законските обврски постојат за целата територија на државата, поради присутниот сеизмички хазард, како и изложеноста на други природни катастрофи. Со реализација на наведените приоритети се создаваат реални услови за успешна инженерска превенција и намалување на сеизмичкиот ризик на територијата на целата Држава, односно за ефикасен менаџмент на ефектите и вонредните состојби предизвикани од силните сеизмички сили.

За успешно функционирање **на заштитата од природни и елементарни катастрофи** во процесот на урбанистичко планирање потребно е да се преземат соодветни мерки за **заштита од пожари**, односно евентуалните човечки и материјални загуби да бидат што помали во случај на пожари.

Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, предметната локација во случај на пожар ќе ја опслужуваат противпожарни единици од **градот Струмица.**

Да се почитуваат одредбите од Законот за пожарникарство, во кои се регулира дејствувањето на територијалните противпожарни единици при гаснењето на големи пожари на целата територија на Републиката.

Во процесот на планирање потребно е да се води сметка за конфигурацијата на теренот, степен на загрозеност од пожари и услови кои им погодуваат на пожарите: климатско-хидролошките услови, ружата на ветрови и слично кои имаат влијание врз загрозеност и заштита од пожари.

Заради поуспешна заштита во урбанистички планови се превземаат низа мерки за отстранување на причините за предизвикување на пожари, спречување на нивното ширење, гаснење и укажување помош при отстранување на последиците предизвикани со пожари, кои се однесуваат на:

- изворите за снабдување со вода, капацитетите на водоводната мрежа и водоводните објекти кои обезбедуваат доволно количество вода за гаснење на пожари;
- оддалеченоста меѓу зоните предвидени за станбени и јавни објекти и зоните предвидени за индустриски објекти и објекти за специјална намена за сместување лесно запаливи течности, гасови и експлозивни материи;
- широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои ќе се овозможи пристап на противпожарни возила до секој објект и нивно маневрирање за време на гаснење на пожарите.

Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, оперативен, организационен, технички, образовно-воспитен и пропаганден карактер, кои се уредени со Законот за заштита и спасување, како и Уредбата за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари.

При појава на природни стихии, како што се **поплавите**, секое организирано општество превзема активни и пасивни мерки за организирана одбрана.

Појавата на **поплави** првенствено е поврзана со природните езера и хидрографската мрежа, но најчестиот вид на поплави и најголемата опасност од нив, сепак, доаѓа од поројните водотеци. Согласно со ова за донесување на брзи, исправни и ефикасни одлуки неопходно е да се располага со:

- однапред разработен план;
- сигурни информации за состојбата во загрозеното подрачје;
- сигурни прогностички информации за очекуваните состојби.

Од метеоролошки појави со карактеристики на елементарни непогоди се манифестираат појавата на **град, луњени ветрови и магли**.

Едно од можните и неопходно потребни превентивни мерки за заштита од **техничко - технолошки катастрофи** е планирањето, кое преку осознавање и анализа на состојбите и опасностите од можните инциденти, во одржувањето на инсталациите и опремата, треба да создаде прифатлив однос кон животната средина.

Потребна е доследна примена на основните методолошки постапки за планирање и уредување на просторот:

- оценка на состојбите на природните компоненти на животната средина и степенот на загрозеност од појава на технички катастрофи;
- оценка на оптовареноста на просторот со технолошки системи со одредено ниво на ризик;
- анализа на меѓусебната зависност на природните услови и постојните технолошки системи;
- дефинирање на нивото на постојниот ризик при редовна секојдневна работа на технолошките системи и при појавата на инцидентни случаи;
- процена на загрозеноста на луѓето и материјалните добра;
- утврдување на критериумите за избор на оптимална варијанта на заштита врз основа на проценетиот степен на загрозеност.

Со примена на оваа методолошка постапка може де се очекува остварување на следните основни цели за заштита од техничко-технолошки катастрофи:

- максимално усогласување и користење на просторот од аспект на заштита во рамките на просторните можности;
- вградување на мерките на кои се заснова организацијата на заштита и спасување на човечките животи и материјалните добра од техничко-технолошки катастрофи во определувањето на намената на просторот;
- интегрирање на елементите на загрозеноста на прашањата врзани со заштитата на животната средина.

Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните добра и потесната и поширокаата животна средина постојат три нивоа на преземање на сигурносни, превентивни мерки:

Прво ниво: ги вклучува сите мерки кои се преземаат во одржувањето на опремата и инсталациите, заради сигурно користење на опасни материјали во технолошките процеси и одбегнување на технолошки катастрофи.

Второ ниво: се однесува на сите мерки кои треба да обезбедат ограничување на емисијата како последица од пожар, експлозија или ослободување на хемикалии, што може да се случи во околности на поголеми индустриски акциденти.

Трето ниво: вклучува мерки кои се преземаат за заштита на животната средина во смисла на ограничување на ефектите од емисија на опасни материи, или последици од пожар и експлозии.

При изработката на плановите од пониско ниво треба да се има предвид следното:

- Потребата од оформување на системот на евиденција и анализа на технолошките акциденти, компатибилен на системот MAPC на Европската унија, како база за евиденција на опасни материјали, присутни во технолошките постројки и можни причини на катастрофи.
- Потребата од предвидување на превентивни мерки од страна на стопанските субјекти за спречување на технолошки катастрофи, базирани врз анализата на однесувањето на исти или слични постројки.
- Изработка на соодветни планови и програми за заштита на населението и едукација и тренинг на персоналот во случај на евентуална техничка катастрофа.

Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина

Во процесот за проценка на влијанието на плановите, стратегиите и програмите врз животната средина и врз здравјето на луѓето (Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина-СОВЖС), покрај проценката на влијанијата се предвидуваат и мерки кои имаат за цел заштита на животната средина од сите можни влијанија и тоа уште во процесот на планирање и донесување одлуки за одредени стратегии, планови и програми, т.е. плански документи. Преку навремено спроведување на постапката за СОВЖС се обезбедува идентификување на потенцијалните позитивни и негативни влијанија од реализацијата на планскиот документ врз животната средина, а исто така се дефинираат и алтернативи и можни мерки за спречување, намалување и ублажување на негативните влијанија врз сите елементи на животната средина.

СОВЖС се подготвува во согласност со националната легислатива и одредбите од друга релевантна меѓународна легислатива, која е инкорпорирана во националната, во форма на законски и подзаконски акти и Конвенции, кои се ратификувани од страна на РСМ со посебни закони.

Целта на СОВЖС постапката е да се процени дали планскиот документ е во согласност со поставените цели за животна средина на национално и меѓународно ниво. Целите на стратегиската оцена на влијанието врз животната средина се прикажани преку статусот на: населението, социо-економски развој, човековото здравје, воздухот, климатските промени, водата, почвата, природното и културното наследство и материјалните добра.

Најдобро е процесот на стратегиска оцена на влијанието на планскиот документ да се одвива паралелно со развојот на планскиот документ, со цел навремено да се земат во предвид целите на животната средина при дефинирање на целите на самиот плански документ.

Постапката за сратегиска оцена на влијанието врз животната средина се спроведува во неколку фази, од кои првата е ***Утврдување на потреба од***

спроведување на СОВЖС (дали планскиот документ ќе има значителни влијанија врз животната средина) согласно со Уредбата за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. Оваа фаза претставува изготвување на Одлуката за спроведување или неспроведување на СОВЖС. Органот кој го подготвува планскиот документ е должен да донесе Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена во која се образложени причините за спроведувањето, односно не спроведувањето согласно со критериумите врз основа на кои се определува дали еден плански документ би можел да има значително влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето.

Влијанијата, кои се претпоставува дека може да произлезат со имплементација на документацијата за предметниот простор, може да се разгледуваат од аспект на негативни влијанија и од аспект на идни бенефиции, односно позитивни влијанија, како и генерални мерки за заштита, намалување и ублажување на негативние влијанија се следните:

- Просторот за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село во рамките на предвидениот опфат, се очекува да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно опкружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот, социо-економски развој.
- На просторот за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село ќе има и негативни влијанија врз животната средина, во текот на подготвителните активности заради реализацијата на земјените работи и употреба на градежна механизација. Влијанијата што ќе се јават во фаза на градба (емисии на штетни материи во воздухот, можни штетни влијанија врз почвата (директни и индиректни), емисии на бучава, отпад и влијанија врз флората и фауната), ќе бидат локални и со ограничен временски рок.
- Анализите на начинот на изведба, активностите кои би се одвивале на просторот за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село и активностите кои би се превземале во насока на одржување во текот на експлоатациониот период, овозможуваат утврдување на изворот на евентуалните негативни влијанија врз животната средина во текот на двете фази. Мерки за заштита од овие влијанија се наведени во секторската област: заштита на животната средина.
- Неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на земјиштето и утврдување на нормите и стандардите за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.
- Предметната траса за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село нема конфликт со постојните и планирани

енергетски водови, радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи.

- На просторот за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство. Доколку при изработка на документацијата за предметниот простор или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно со законската регулатива.
- Во делот за заштита на културното наследство, културното наследство е наведено на ниво на катастарска општина, поради што при изработка на планска документација потребно е да се утврди дали на предметната локација има културно наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки за заштита на истото и да се постапи во согласност со постоечката законска регулатива.
- За предметниот простор не постои можност за појава на прекугранични влијанија, ниту во фазата на изведба, ниту во фазата на експлоатација, поради доволната оддалеченост на предвидениот опфат од границите на Државата.
- Мерки за ублажување на негативните влијанија од евенуални несреќи и хаварии се наведени во секторската област: Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи.

При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за документацијата за предметниот простор за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, задолжително да се земат во предвид претходно наведените забелешки, како и забелешките од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.

Усогласување на планската документација со Просторниот план

Сите активности во просторот треба **да се усогласат со насоките на Просторниот план на државата**, особено значителните и оние кои се однесуваат на планирањето и изградбата на:

- државните инфраструктурни системи (патишта, железници, воздушен сообраќај, телекомуникации);
- енергетските системи, енерговоди и поголеми водостопански системи;
- градежните објекти важни за Државата;
- капацитетите на туристичката понуда;
- стопанските комплекси и оние кои се однесуваат на поголеми концентрации (слободни економски зони);
- капацитетите за користење на природните ресурси.

Просторните планови на регионите и подрачјата од посебен интерес и урбанистичките планови се усогласуваат со Просторниот план на Републиката, особено во однос на следните елементи:

- намената и користењето на површините;
- **мрежата на инфраструктура;**
- мрежата на населби;
- заштитата на животната средина.

Насоките на Просторниот план на Републиката во однос на намената и користењето на површините се однесуваат на заложбата при изработката на урбанистичките планови, површините за сите урбани содржини треба да се бараат исклучиво на површини од послаби бонитетни класи (над IV категорија).

Посебни мерки и активности за остварување на рационалното користење и заштита на просторот, како и посебни интереси на просторниот развој се:

- Обезбедување на спроведување на постојните закони и прописи со кои се заштитува просторот, ресурсите и националното богатство и се организира и уредува просторот со цел за вкупен развој.
- Рационално користење на подрачјата за градба и нивно проширување или формирањето на нови врз база на критериумите за изготвување на соодветна планска документација.
- Насоките и критериумите за уредување на просторот надвор од градежните подрачја треба да се утврдат со помош на стручни основи и упатствата од ресорите на земјоделството, водостопанството, шумарството и заштитата на животната средина.

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Условите за планирање на просторот се со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, Општина Ново Село. Вкупната должина на трасата изнесува 0,62 km. Должината на трасата за која што се издаваат условите за планирање изнесува 0,32 km. Останатиот дел од трасата поминува низ издадени:

- Услови за планирање на просторот за изградба на градби за производство на електрична енергија од обновливи извори – фотоволтаична електрана (гп 1) со капацитет поголем од 1 MW на КП 3795, КП 3791, КП 3792, КП 3794, КП 3793, КП 3962, КП 3963 и КП 3789, КО Сушица, Општина Ново Село, со тех.бр Y24322.
- Услови за планирање на просторот за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.6-канализациски инфраструктури за пречестителна станица на фекален канализационене систем за с.Сушица и испусен колектор во реципиентот, Општина Ново Село, со тех.бр Y00521.
- Услови за планирање на просторот за Урбанистичли план за село Сушица, Општина Ново Село, со тех.бр Y25215.

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и смерници при планирањето на просторот на населбата и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со Просторниот план на Република Македонија.

При изработка на документацијата за предметниот простор треба да се земат во предвид горенаведените забелешки и следните поединечни заклучни согледувања од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија:

Економски основи на просторниот развој

- **Развојот на инфраструктурните системи претставува значајна детерминанта на економскиот развој. Унапредувањето на електро-енергетската инфраструктура влијае врз развојот и разместеноста на производните и услужни дејности.**
- **Поставувањето на 10(20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, ќе овозможи подобрување на инфраструктурните услови во ова подрачје.**
- Согласно определбите на Просторниот план на Р.Македонија, идниот развој и разместеноста на производните и услужни дејности треба да базира на примена на принципите и стандардите за заштита на животната средина, особено нивна превентивна примена и спречување на негативните влијанија врз животната и работна средина.

Користење и заштита на земјоделско земјиште

– Согласно Просторниот план на Република Македонија просторот на Републиката е поделен во **6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони**. **Предметната локација припаѓа на Медитерански или Повардарски земјоделско стопански реон поделен на Јужно медитерански со 2 микрореони и Централно-медитерански со 10 микрореони.**
  При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредување на нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

Водостопанство и водостопанска инфраструктура

– За наводнување на обработливите површини во ВП „Струмичко Радовишко" изградени се системи за наводнување кои покриваат површина од 18.432 ha, а се предвидува проширување за нови 8.300 ha. При изработката на документацијата да се утврди местоположба на постоечката и планираната инфраструктура за наводнување и соодветно на тоа да се предвидат мерки за нивна заштита и непречено функционирање согласно законската регулатива.

Енергетика и енергетска инфраструктура

– **Локацијата за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село нема конфликт со постојните и планирани енергетски водови.**
– За електроенергетските корисници потребно е да се обезбеди сигурно и непрекинато снабдување со електрична енергија со напон кој ќе биде во дозволените граници.

Урбанизација и мрежа на населби

– **Иницијативата за поставување на кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, ќе предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот, доколку е базирана врз принципите на одржлив развој и се одликува со максимално почитување и вградување на нормативите и стандарди за заштита на животната средина.**

Домување

– **Иницијативата за поставување на кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, е во функција на обезбедување поквалитетни услуги за снабдување на домаќинствата со електрична енергија во овој дел на Р. Северна Македонија, со што се овозможува квалитативно и квантитативно подигнување на комуналната опременост на станот како негова основна клетка.**

Јавни функции

- **Локацијата за поставување на кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, е надвор од урбаниот опфат на населбите, така што нема препораки и обврски за организација на јавни функции (локации со намена образование, култура, здравство и спорт и рекреација), што значи дека се исклучени можностите за било каков конфликт помеѓу два типа на функции.**

Индустрија

- **Со планскиот и организиран начин на ширење на инфраструктурата и** создавањето на други погодни услови за локација на производни капацитети во просторот околу општинските центри и во поширокиот рурален простор, се обезбедуваат основи врз кои може да се очекува да се остварува просторната разместеност на индустријата, преку моделот на концентрираната дисперзија.
- **Поставувањето на 10(20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, ќе биде во функција на унапредување на енергетскиот сектор.**

Сообраќајна инфраструктура

- **Според Просторниот план на Република Македонија автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е:**
  А4 (М-6) - (Граница со Косово-ГП Блаце-крстосница Стенковец-обиколница Скопје-Петровец-Миладиновци-Свети Николе-Штип-Радовиш-Струмица-гр.со Бугарија-ГП Ново Село).
- **Релевантниот регионален патен правец за предметната локација влегува во групата на регионални патишта "Р1" и се со ознака:**
  Р1302 - (Делчево-врска со А3-Пехчево-Берово-Дабиле-врска со А4).
- **При изработка на планската документација од аспект на безебедноста во Патниот сообраќај, да се почитува релевантната законска регулатива од областа на Сообраќајот, како и важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област.**
- **При изработка на планската документација од аспект на безебедноста во Железничкиот сообраќај, да се почитува релевантната законска регулатива од областа на Железнички систем и сигурност, како и важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област.**

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа

- **Трасата за изграба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, нема конфликт со постојните и планирани радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи.**
- Преку кабелските електронски комуникациски мрежи, на крајните корисници треба да им се обезбеди сигурен пренос на јавни електронски комуникациски услуги со задоволување на одредени општи и посебни услови за квалитет, во согласност со Законот за електронските комуникации и препораките за обезбедување на одредено ниво на квалитет на пренос.

Заштита на животна средина

- **Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина на просторот за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа.**
- Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности.
- Потенцијалната ерозија на земјиштето треба да се спречи со што е можно побрзо завршување на земјените активности, покривање на околниот терен со вегетација и оградувања на нагибите.
- Озеленување на површините во непосредна близина на трасата (со автохтони видови), со цел да се добие разновиден и богат пејзаж во една просторно - естетска и функционална целина.
- Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина.
- Помошните и пратечките градежни објекти (магацински објекти за материјали, алати и гориво, и други помошни објекти), кои ќе се користат во фазата на изградба, треба да бидат лоцирани на поголеми растојанија од коритата на водотеците и површините под шуми, квалитетни земјоделски површини, населени места и заштитено и предложено за заштита природно наследство.
- Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии.
- Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.
- Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.

Заштита на природно наследство

- **Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија, на предметниот простор за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство.**
- Доколку при изработка на документацијата на предметниот простор или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно Законот за заштита на природата.

Заштита на културното наследство

- Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното наследство и Археолошката карта на Република Македонија[2], на подрачјето на катастарската општина Сушица, има евидентирани недвижни споменици на културата и археолошки локалитети.
- При изработка на планска документација од пониско ниво да се утврди точната локација на евидентираното и регистрираното културно наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки за заштита на истото.
- Доколку при изведување на земјаните работи се наиде на археолошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со културно-историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со постоечката законска регулатива, Законот за заштита културното наследство и важечките законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област, односно веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита на културното наследство.

Туризам и организација на туристички простори

- Предметната локација за која што се наменети Условите за планирање, припаѓа на **Струмичко-Радовишки туристички регион со утврдени 4 туристички зони и 12 туристички локалитети.**
- **Согласно поставките на Концептот и критериумите за развој и организација на туристичката дејност, за непречен развој на вкупната туристичка понуда на ова подрачје, се препорачува, при идната организација на стопанските дејности да се почитуваат критериумите за заштита и одржлив економски развој.**

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи

- **Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, се наоѓа во простори со висок степен на загрозеност од воени дејства.** Според тоа во согласност со Законот за заштита и спасување, задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување.
- Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар.
- **Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина до VIII степени по МКС**, што наметнува задолжителна примена на нормативно- правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.

[2] МАНУ Скопје, 1996г.

Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина

– **При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за документацијата за предметниот простор за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, задолжително да се земат во предвид насоките за потреба од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, како и забелешките и заклучоците од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.**

ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Биланс на намена на површините

Користење на земјиштето

Карта бр. 20

Легенда:

- шуми и шумско земјиште
- земјоделско земјиште
- наводнувани површини
- високопланински пасишта
- акумулации
- зони за експлоат. на минерали
- туристички простори
- транзитни коридори
- туристички центри
- автопат
- магистрален пат
- регионален пат
- железничка мрежа
- воздухопловно пристаниште



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти

Тема:
Просторно-функционална организација

Систем на населби и сообраќајна мрежа

Карта бр. 22

Легенда:

Центар на макрорегион

Центар на микрорегион

Центри на просторно-функционални единици

Управа

Просторно-функц. единици

Граници на влијанија на макрорегион. центри

Општински центар

Образование

Средно Вишо Високо

Здравствена заштита

2 Секундарна 3 Терцијална

Оски на развој

источна

север-југ

западна

јужна

северна

Слободна економ.зона

Автопат

Магистрален пат


Регионален пат

Железничка мрежа

Воздухоплов. пристан.

Стопански аеродром

Спортски аеродром



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Техничка инфраструктура

Водостопанска и енергетска инфраструктура

Карта бр. 23

Легенда:

- Изворишта
- Водоводен систем
- Регионален водост. систем
- Акумулации
- Акумулации по 2020г.
- Природни езера
- Наводнувани површини
- Водостопански подрачја
- Термоелектрани
- Хидроелектрани
- Далноводи: 110 kV, 220 kV, 400 kV
- Трафостаници: 110 kV, 220 kV, 400 kV
- Рафинерија
- Нафтовод
- Индустриски топлани
- Рудник на јаглен
- Брикетара
- Гасовод
- Регулациони станици
- Канализационен систем



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Заштита на животната средина

Реонизација и категоризација на просторот за заштита

Карта бр. 24

Легенда:


- Граници на региони за управување со животната средина
- Заштита на простори со природни вредности
- Рекултивација на деград. простори
- Управување со загад. на воздух и вода
- Заштита на реки со нарушен квалитет
- Заштита на акумулации и реки за водозафати
- Рекултивација на деградирани простори
- Заштита на земјоделско земјиште
- Заштита на шуми
- Поволни подрачја за лоцирање регионални санитарни депонии
- Поволни хидрогеолошки средини за лоцирање на депонии
- Споменичко подрачје
- Археолошки локалитети
- Споменички целини



ГРАФИЧКИ ДЕЛ

- АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com



ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ - УПС Сушица (УПП Y25215)

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ - УП Фотоволтачна централа (УПП Y24322)

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ - УП Пречистителна станица (УПП Y00521)

N

ЛЕГЕНДА:

- катастарска парцела
- ограда
- објекти
- земјан пат
- земјан канал
- далековод - столбно место
- фотонапонски панели
- трафостаница
- изохипси
- изохипси

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ лиценца бр.П.268/А	ОЗНАКА	ЦРТЕЖ БР.	РАЗМЕР	ВЕРЗИЈА
		У	1	1:1000	1
ИНВЕСТИТОР	ДПТУ „ЕКОВАТ-ГРУП“ ДОО Струмица	ВИД НА ПРОЕКТ	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ		
		ТЕХ. БРОЈ	115/2024-У		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		ДАТА	ДЕКЕМВРИ 2024		
		ДИМЕНЗИИ	765 x 297 mm		
НИВО НА ПРОЕКТ	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 - инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СО ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ				
ФАЗА	ПРОЕКТНА ПРОГРАМА				
СОРАБОТНИЦИ		ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ			
ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР ПЕЧАТ И ПОТПИС	АЛЕКСАНДАР ЃОРГИЕВ М.И.А. овластување бр.0.0705	ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ ПЕЧАТ И ПОТПИС		Управител ЈОВАН КОСТАДИНОВ	

2. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ

Просторот дефиниран за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село, со својата местоположба припаѓа на територија на општина Ново Село.
Предмет на овој урбанистички проект е формирање на проектен опфат кој ја опфаќа проектираната траса за изградба на инфраструктурен вод – 10(20)kV кабелски подземен вод и сите негови елементи со намена:

- Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија

Проектниот опфат е во граница на:
- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за ГП 1 со намена Е1.13 – градби за производство на електрична енергија од обновливи извори фотоволтаична електрана со капацитет поголем од 1MW КО Сушица, Општина Ново Село - Услови за планирање на простор - Y24322 (l=132m)
- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за пречистителна станица на фекален канализационен систем за с.Сушица и испусен колектор во реципиент,Општина Ново Село - Услови за планирање на простор - Y00521 (l=29m)
- Услови за планирање на просторот за изработка на урбанистички план за село Сушица кои произлегуваат од просторниот план на Р.Македонија – Y25215 (144m)
- Услови за планирање на просторот со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, општина Ново Село кои произлегуваат од просторниот план на Р.Македонија – Y25215 (315m)

Предметниот опфат за кој се изработува Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село, е со површина од 1237m2.
Границата на проектниот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки, претставена со координатите по X и Y:

X=7653739.4424 Y=4588862.1909	X=7653863.8330 Y=4588765.8639
X=7653740.3636 Y=4588861.6629	X=7653867.0000 Y=4588765.0800
X=7653746.4490 Y=4588844.7826	X=7653894.3500 Y=4588758.3100
X=7653766.5360 Y=4588835.7066	X=7653901.3500 Y=4588786.1500
X=7653806.0555 Y=4588822.7193	X=7653905.7438 Y=4588809.5273
X=7653864.9444 Y=4588809.3056	X=7653923.5952 Y=4588807.7648
X=7653866.8150 Y=4588808.8795	X=7653944.6946 Y=4588813.9417
X=7653864.9612 Y=4588782.4562	X=7653961.1879 Y=4588802.7672

X=7653966.0676 Y=4588800.9178	X=7654031.2994 Y=4588776.0206
X=7653969.9700 Y=4588797.3000	X=7653969.1365 Y=4588795.4652
X=7654030.3600 Y=4588778.4100	X=7653965.0083 Y=4588799.1804
X=7654035.5800 Y=4588787.5600	X=7653960.2600 Y=4588800.9800
X=7654099.8500 Y=4588763.1700	X=7653944.2900 Y=4588811.8000
X=7654101.9107 Y=4588763.6260	X=7653923.3987 Y=4588805.7745
X=7654122.2800 Y=4588822.8486	X=7653907.3709 Y=4588807.3569
X=7654122.2800 Y=4588829.4158	X=7653903.3044 Y=4588785.7210
X=7654169.9595 Y=4588829.4158	X=7653895.8037 Y=4588755.8898
X=7654171.7452 Y=4588812.1457	X=7653861.7238 Y=4588764.3257
X=7654169.7345 Y=4588812.1457	X=7653862.9700 Y=4588782.5900
X=7654168.1557 Y=4588827.4158	X=7653864.7000 Y=4588807.3100
X=7654124.2800 Y=4588827.4158	X=7653805.5200 Y=4588820.7900
X=7654124.2800 Y=4588822.5143	X=7653765.8100 Y=4588833.8400
X=7654103.4373 Y=4588761.9155	X=7653744.8544 Y=4588843.3084
X=7654099.6989 Y=4588761.0882	X=7653738.7314 Y=4588860.2932
X=7654036.4696 Y=4588785.0832	X=7653738.4478 Y=4588860.4558

Планираниот среднонапонски кабел (СН 10(20)kV) се планира за приклучок на фотоволтачини електрани ЕКОВАТ ГРУП (ФНЦ-1, ФНЦ-2, ФНЦ-3), преку компактна трафостаница ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV" на електродистрибутивната мрежа.

Барателот за приклучок ДПТУ „ЕКОВАТ-ГРУП" ДОО Струмица има потреба од поврзување на 10(20)kV напонско ниво. За таа цел предвидено е изградба на нов подземен кабелски приклучен вод за дистрибуција на произведената електрична енергија.

За приклучување на главната разводна постројка 0.8/10(20)kV на електродистрибутивната мрежа предвидена е нова кабелска врска со два едножилни кабли. Главната разводна постројка ќе се приклучи на мрежата директно од новопредвидена 10(20) kV среднонапонска ќелија во ТС Сушица 110/10kV.

Ширината на дното на ровот треба да е 0.4 m и длабочина на ровот од 0.8m на регулирана површина.

Границата на проектниот опфат за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село претставува површината за инфраструктурна градба со сите нејзини елементи.

Бидејќи се работи за опфат за кој се изготвува урбанистичко-проектна документација, за изградба инфраструктура со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија, проектниот опфат се однесува само на предметната локација.

Создадените услови на просторот кој е предмет на изработка на оваа урбанистичка документација, се и проектната програма, постојната состојба и увидот на лице место.

Пристап до проектниот опфат е постоеки земјани патишта.

Проектниот концепт за просторниот развој предложен во планската документација се темели на максимално почитување на веќе создадените вредности како и од самата специфичност на класата на намена на третираниот проектен опфат.

Со урбанистичкиот проект, се дефинираат граница на проектниот опфат за инфраструктура, како и сите урбанистички и архитектонски параметри според дефинираната намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија.

Не е дефинирана градежна парцела. Урбанистичките параметри се прикажани табеларно. Со деталните услови за градење се дефинираат конкретните услови за градење во рамките на предвидениот проектен опфат.

Нумерички показатели

	НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ		
	од Документациона основа и Планска документација		
		Документациона основа	Планска документација
1	ПРОЕКТЕН ОПФАТ	1237m2 (100%)	1237m² (100%)
2	Е1.1 - сообраќајни патни инфраструктури	34m2 (3%)	/
3	Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија	37m2 (3%)	1237m² (100%)
4	Е1.13 – површински и соларни и фотоволтаични електрани	265m2 (21%)	/
5	НЗ – неизградено земјиште	889m2 (73%)	/
6	ВП – водена површина	12m2 (0%)	/
7	ПОВРШИНА ПОД ГРАДБА	/	1237m²
8	ВКУПНО ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА	/	1237m²
9	ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ НА ЗЕМЈИШТЕТО	0%	100%
10	КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ НА ЗЕМЈИШТЕТО	0.00	1.00

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА ГРАДБИТЕ ВО ПРОЕКТЕН ОПФАТ					
Број на градба	Намена на градба	Површина на градба (m²)	Развиена површина на градба (m²)	Катност	мак. Висина до венец (m)
/	Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија	1237m²	1237m²	/	/
ВКУПНО:		1237m²	1237m²		

Внатрешни сообраќајници и начин на обезбедување на потребен број на паркинг места

Сообраќајно и нивелациско решение

Пристапот до проектниот опфат е од постоеки земјани патишта.
Ќе се почитуваат постоечките сообраќајни и нивелациски решенија.

Паркирање

Во граници на проектниот опфат не се планираа паркинг простор.

Партерно решение со хортикултура

Во граници на проектниот опфат се планира инфраструктурна градба.
Согласно наманата на просторот не се предвидува партерно и хортиклутурно уредување.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

Водови и инсталации на инфраструктурите

- **Хидротехничка инфраструктура**

Согласно добиените податоци од АД Водостопанство на РСМ - Скопје (бр.11-1860/3 од 27.09.2024) во граница на проектниот опфат има свои објекти и инфраструктура, подземен цевковод Л-29 од ХС Турија. Цевководот е изработен од азвест цементни цевки со дијаметар во распон од Ф400 до Ф200 и е на просечна длабочина од 1.20м.
Согласно добиените податоци од АД Водостопанство на РСМ – Скопје, подружница Струмичко поле Струмица (бр.2005-49/2 од 13.02.2025). во граница на проектниот опфат нема водостопански објекти и водостопански инсталации.
Од ЈП Комуна Ново Село не се добиени податоци, испратено е барање по електронски пат преку системот е-урбанизам (постапка бр. 64915 од 11.09.2024).

Водоводна мрежа
Согласно наманата на просторот не се предвидува водоводна мрежа.

Фекална канализација
Согласно наманата на просторот не се предвидува фекална канализација.

Атмосферска канализација
Согласно наманата на просторот не се предвидува атмосферска канализација.

- **Електроенергетска инфраструктура**

Согласно добиените податоци од АД Мепсо (бр.11-5995/1 од 13.09.2024) предметниот проектен опфат се пресекува со ЕЕ Објекти во сопственост на АД МЕПСО, и тоа: оппфатот влегува во ТС Сушица.
Согласно добиените податоци од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје со (бр.10-15/5-398 од 27.09.2024), во граница на проектниот опфат има:
постоечка електроенергетска мрежа и објекти:

- 110(35)kV Трафостаница 110kV
- 10(20)kV Подземна мрежа
- 10(20)kV Надземна мрежа

Во граница на проектниот опфат се планира 10(20)kV нов подземен кабелски со заштитен коридор од 1м лево и десно од осовината на водот.
При вркстување со подземна електроенергетска инфраструктура да се почитуваат Мрежните правила за диструбуција на електрична енергија (Сл. весник на РСМ, бр.191/19 и 68/24 година)

- **Телекомуникациска инфраструктура**

Согласно податоците добиени од Агенција за електронски комуникации на РСМ (бр.1404-2814/2 од 25.11.2024) во граница на проектниот опфат има постоечка телекомуникациска инфраструктура.
Согласно податоците добиени од Македонски телеком АД Скопје (бр. 64915 од 12.09.2024), во границите на предметниот опфат има постојна МКТ инфраструктура.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

Од А1 Македонија ДООЕЛ Скопје не се добиени податоци, испратено е барање по електронски пат преку системот е-урбанизам (постапка бр.64915 од 11.09.2024).
Согласно податоците добиени од Министерството за внатрешни работи на РСМ (бр.11.2.104216/2 од 22.10.2024), во границите на проектниот опфат нема податоци за постоење на телекомуникациска инфраструктура во сопственост на МВР.
Согласно член 22 од Правилник за начинот на градба и условите за пристап и користење на авните електронски комуникациски мрежи и придружни средства (Службен весник на РСМ, бр. 221 од 20.10.2023г) Минималното растојание (растојанието помеѓу најблиските надворешни рабови на инсталација) при паралелно водење или приближување на подземни електронски комуникациски кабли и електроенергетски кабли изнесува 0,5m. Овие растојанија можат да се намалат на 30% ако и двете инсталации се заштитат со соодветна механичка заштита.
Местото на вкрстување зависи од висинската позиција на електронските комуникациски кабли и по правило треба да се направи на начин електронскиот комуникациски кабел да минува над електроенергетскиот кабел, при што вертикалното растојание помеѓу водовите треба да биде најмалку 0,5 m. Ако минималното растојание од став (2) на овој член не може да се постигне, потребно е да се заштитат електронските комуникациски кабли од механички оштетувања со посебна заштитна цевка со должина од најмалку 1 m на секоја страна од местото на вкрстување.
Во овој случај, минималното растојание не треба да биде помало од 0,3 m.
Во зоната на подземните телекомуникациски водово да врши исклучиво рачно копање на ровот.

- **Гасоводна инфраструктура**

Согласно податоците добиени од НОМАГАС АД Скопје (бр.08-915/2 од 14.02.2025) во граница на проектниот опфат нема изградено ниту планирано гасоводна мрежа.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

3. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село е изработен согласно Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/20, 111/23, 171/24 и 224/24), и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.225/20, 219/21, 104/22, 99/23 и 08/25), како и друга релевантна законска регулатива.
Деталните услови за проектирање и градење важат за целата граница на проектниот опфат.
Граница на проектен опфат на урбанистички проект - полигон на урбанистички проект што комплетно припаѓа во границата на плански опфат на урбанистички план *или сама за себе претствува полигон вон опфат на урбанистички план.*
Инфраструктурна градежна линија е планска одредба за означување на траса на сообраќајни, линиски и други инфраструктури.
Намена на земјиштето подразбира начинот на употреба на земјиштето и на градбите согласно дејностите и активностите што се вршат и одвиваат во нив, на површина на земјиштето, под и над површината на земјиштето, што клучно влијае на начинот на уредувањето на земјиштето, изградбата на градбите, како и на просторот потребен за нивното одвивање и функционирање.
Е1 – Сообраќајни, линиски и други инфраструктури
Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија
Процент на изграденост на земјиштето (Р) е урбанистичка величина која ја покажува густината на планираната изграденост, односно колкав дел од градежното земјиште е зафатен со површини за градење.
Коефициент на искористеност на земјиштето се пресметува како однос помеѓу вкупно планираната површина по катови, односно збирот на површините на сите планирани надземни катови и вкупната површина на градежното земјиште во пресметковната просторна единица, изразен со рационален број до две децимали.

Напомена 1: Доколку при реализација на планот се појави археолошко наоѓалиште треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културно наследство(Сл. Весник на РМ бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19).

Напомена 2: Доколку при реализацијата на Урбанистичкиот проект, потребни се одредени измени на Идеен проект или е потребно усогласување на Идејниот проект со Законот за градење, се изработува нов Идеен проект во согласност со урбанистичките параметри од овој Урбанистички проект и во согласност со законската регулатива од областа на градењето.

Апроксимативна должина на планираните инфраструктурни водови е 620m. (0.62km).
Апроксимативна површина на проектен опфат е 1237м^2

Урбани параметри на ниво на проектн опфат:

Површина на проектниот опфат	1237m²
Површина под инфраструктурна градба	1237m²
Развиена површина	1237m²
Процент на изграденост	100%
Коефициент на искористеност	1.00

Пристап до проектниот опфат е постоеки земјани патишта.
Проектниот опфат на УП претставува појас потребен за изградба на инфраструктурните градби и сите нивни елементи.

Планираниот инфраструктурен вод е 10(20)kV подземен кабел.

Ширината на дното на ровот треба да е 0.4 m и длабочина на ровот од 0.8m на регулирана површина.

Вркстување со електроенергетска инфраструктура
При вркстување со подземна електроенергетска инфраструктура да се почитуваат Мрежните правила за диструбуција на електрична енергија (Сл. весник на РСМ, бр.191/19 и 68/24 година).
Во зоната на заштитните појаси на подземните електроенергетски водоводи да врши исклучиво рачно копање на ровот за положување на канализационите цевки.

Вркстување со телекомуникациска инфраструктура
Согласно член 22 од Правилник за начинот на градба и условите за пристап и користење на авните електронски комуникациски мрежи и придружни средства (Службен весник на РСМ, бр. 221 од 20.10.2023г) Минималното растојание (растојанието помеѓу најблиските надворешни рабови на инсталација) при паралелно водење или приближување на подземни електронски комуникациски кабли и електроенергетски кабли изнесува 0,5m. Овие растојанија можат да се намалат на 30% ако и двете инсталации се заштитат со соодветна механичка заштита.
Местото на вкрстување зависи од висинската позиција на електронските комуникациски кабли и по правило треба да се направи на начин електронскиот комуникациски кабел да минува над електроенергетскиот кабел, при што вертикалното растојание помеѓу водовите треба да биде најмалку 0,5 m. Ако минималното растојание од став (2) на овој член не може да се постигне, потребно е да се заштитат електронските комуникациски кабли од механички оштетувања со посебна заштитна цевка со должина од најмалку 1 m на секоја страна од местото на вкрстување.
Во овој случај, минималното растојание не треба да биде помало од 0,3 m.
Во зоната на подземните телекомуникациски водово да врши исклучиво рачно копање на ровот

4. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

4.1 Животната средина

Основна намена на просторот во граници на проектниот опфат е Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија. Водата, почвата и воздухот се едни од најчуствителните и најдолгомемориираните медиуми кои го паметат загадувањето и го рефлектираат во долг временски период во околината поради што треба најригорозно да се почитуваат и заштитат. При планирање потребно е да се овозможат услови за заштита на почвата, водата, воздухот и да се обезбеди заштита од бучава.

- ***Загадување на почвата и водите и мерки за заштита***

Со оглед на намената на земјиштето може да се појави загадување на почвата и водите, со цел да се избегнат ваквите појави се планираат мерки за заштита при изградба на инфраструктурните водови и нивната експалатација.

- ***Аерозагадување и загадување од отпадни материјали и мерки за заштита***

Со оглед на намената на земјиштето нема појава на аерозагадувањето.

- ***Извори на бучава и вибрации и мерки на заштита***

Со оглед на намената на земјиштето Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија нема појава на бучава.

Техничко-технолошки катастрофи

Со оглед на намената на просторот Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија не постои можност за техничко - технолошка катастрофа.

Радиолошка, хемиска и биолошка заштита

Со оглед на намената на просторот Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија не постои радиолошко, хемиско и биолошко загадување.

4.2 Заштита и спасување

Повредливост од пожар

Пристапот до проектниот опфат е од постоечки земјани патишта.

Заштита и спасување од пожари, екплозии и опасни материи опфаќа мерки и активности од оперативен, организационен, надзорен, технички, образовен, воспитен и пропаганден карактер. Заштита и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи се планира, организира и спроведува во сите средини, објекти и места со превентивни и оперативни мерки. Превентивни мерки за заштита и спасувањето од пожари, експлозии и опасни матери, се активности кои се планираат и спроведуваат со просторно и урбанистичко планирање и со примена на технички нормативи при проктирање и изградба на објектите. Оперативни мерки за заштита и спасувањето од пожари, експлозии и опасни материи, се активности за откривање, спречување на ширење и гасење на пожари и експлозии, утврдување на причините за настанување на пожари и експлозии, како и давање помош при одстранување на последиците предизвикани од пожари, експлозии и опасни материи.

Планирањето и изработка на техничка документација треба да е во согласност со Законот за заштита и спасување спасување (Службен весник на РМ, бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), и Правилник за мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи (Сл. Весник 32/11).

До проектниот опфат треба да овозможува лесен пристап на пожарни возила преку некатегоризирани пристапни патишта со широчина (мин 3,5м), за да се овозможи лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето. Ивичниците на пристапните патишта треба да бидат со височина не поголема од 7см и закосени поради лесен пристап на пожарни возила, а коловозна конструкција на пристапните патишта да се димензионира на осовниски притисок од најмалку осум тони. Ако пристапниот пат поминува низ пропусти, надвозници и др. отвори, минимална димензија на светлиот отвор на проодот се: 3,5м широчина и 4,5м височина. Отвори кои се наоѓат во кривина, минимална димензија на светлиот отвор на проодот се: 4,0м широчина и 4,5м височина.

Природни катастрофи

При планирање на просторот мора да се почитуваат природните сили: земјотрес, поплави, силни ветрови, снег, наноси, лавини, лизгање, одронување на терен и други природни сили кој можат да влијаат на безбедноста на просторот. За заштита од природните непогоди се преземаат низа мерки за нивно спречување при изработка на планската документација на планираните градби и димензионирање на градбите од аспект:

- **Сеизмички ризик**

Според инженерско - геолошките услови, теренот, според стабилноста, е категоризиран како претежно нестабилен каде се можни појави на сите деформации во природни услови, или при делувањето на човекот. Од досега набљудуваните земјотреси, планскиот опфат се наоѓа во подрачје каде се очекуваат земјотреси со јачина од 5.5˚ до 6.0˚ по Рихтер, односно 8˚ по Меркалијева скала. Овие услови налагаат потреба од строго почитување на условите за асеизмичка градба на објектите и инфраструктурата.

Намалување на сеизмичкиот ризик може да се изврши со примена на соодветни економски мерки за заштита на создадените вредности, односно задолжителна примена на нормативно-правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите градби.

Патиштата во случај на земјотрес може да се оштетатно но тоа нема да влијае на околината и да создаде штета освен што нема да има можност да се движат моторни возила по нив.

- **Заштита и спасување од урнатини**

При хаварија на инфраструктурниот вод не се создаваат урнатини кој можат да влијаат на околниот простор.

- **Заштита и спасување од поплави**

Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотоците, изградба на заштитни градби, набљудување и санирање на оштетени делови на заштитните градби, набљудување на состојбите на водотоците и високите бранови, заштитните градби и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје и негова евакуација и спасување, како и учество на санирање на последиците предизвикани од поплавата.

- **Метеоролошки ризик**

Се манифестираат како врнежи, град, луњи, ветрови и магли.
На планираната инфраструктурна градба нема влијание метролошкиот ризик.

Воени разурнувања
Патиштата се цел на воено разурнување. При нивна изградба треба да се применуваат мерки за заштита и спасување. Тоа опфаќа пред се изградба на објекти отпорни на сеизмички дејствија, регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи, обезбедување на противпожарни пречки, изградба на објекти за заштита и изградба на потребната инфраструктура.
За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, задолжително треба да се обезбедат средства за обука за примена на средствата за заштита и спасување, за тоа предвидените центри во согласност со: Законот за одбрана (Сл.весник на Р.М. бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11, 185/11 и 215/15), Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16и 83/18), Законот за управување со кризи (Сл.весник на Р.М. бр.29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18)

Прва медицинска помош
Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на прва медицинска помош со стандарди и прирачни средства на местото на повредување – заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените и транспорт до најблиските здравствени установи. Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош за овој проектен опфат во реонот на амбуланта би изнесувал од 25 до 35 мин. Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од животинско потекло од дејствата на природните непогоди, епидемии и други несреќи. Превентивните мерки за заштита и спасување на животните и производи од животинско потекло ги спроведуваат надлежни органи и институции во нивно секојдневно работење.
Во спроведување на оперативни мерки, покрај надлежни органи и институции учествува и Дирекција со своите единици и тимови, со укажување на прва ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добиток со стандрдни и прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт.

Заштита при работа
Влијанија поврзани со работната сила се идентификувани како влијанија врз здравјето и безбедноста на работниците.
Со цел да се минимизираат негативните влијанија врз работната сила ќе се преземат следните мерки за заштита:

- ангажирање на квалификувани работници при изградба на инфраструктуранта градба.

<u>4.3 Обезбедување на пристап за лица со инвалидност</u>
Согласно намената на градбите во граница на проектниот опфат не се предвидуваат мерки за пристап на лица со инвалидност. При работа на во зоната на постоечките сообраќајни површини истите ќе се вратат првобитна состојба.

4.4 Заштита на природно наследство и културно историско наследство

Согласно податоците добиени од Министерството за животна средина и просторно планирање на РСМ – Сектор за природа (бр.11-6201/4 од 22.11.2024) констатирано е дека проектниот опфат не влегува во граници на заштитените подрачја, границите на идентификуваното Натура 2000 подрачје и Емералд подрачја.

Според добиени податоци и информации од Управа за заштита на културно наследство – Министерство за култура на РСМ (бр.17-3053/2 од 27.09.2024) во граници на проектниот опфат не постои културно наследство, ниту добра за кои основано се претпоставуваат дека претставуваат културно наследство.
Доколку при реализација на планот се појави археолошко наоѓалиште треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културно наследство (Сл. Весник на РМ бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19).

ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ
2. ЕЛБАОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
3. УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

АД Водостопанство на РСМ - Скопје
SHA Ekonomia e Ujërave të RMV-Shkup

ул. 3 - та Македонска бригада 1 бр.10 а Скопје тел. 02/5116-401;02/5116-402
rr. Brigada e 3- të Maqedonase 1 nr. 10 a Shkup tel. 02/5116-401; 02/5116-402
jpvodostopanstvo@yahoo.com / advodostopanstvo_rm@hotmail.com

Акционерско друштво Водостопанство на Република Северна Македонија во државна сопственост
Shoqëria Aksionare Ekonomia e Ujërave e Republikës së Maqedonisë së Veriut në pronësi shtetërore
Бр.-Nr. 11-186013
27.09 2024 год./viti
Скопје/Shkup

До: „Доминг ЈТД Радовиш"
Ул:"Илија Алексов " бб, 2420 Радовиш Р. Северна Македонија

Предмет: Известување
Врска: Ваш бр. 08-96/4 од 11.09.2024 и наш бр.1860 од 17.09.2024

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,
Во врска со вашето барање со Ваш бр. 08-96/4 од 11.09.2024 и наш бр.1860 од 17.09.2024 за податоци и информации за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е 1.8 –инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на подземен кабелски вод 10(20) KV траса со почеток од ТС Сушица 110/10 KV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0,8/10(20) KV , КО Сушица – општина Ново Село,

Ве известуваме:
АД Водостопанство на РСМ во државна сопственост – Скопје, во границите на предметниот проектен опфат на урбанистичкиот план со намена Е 1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на кабелски подземен вод 10(20) KV траса со почеток од ТС Сушица 110/10 KV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0,8/10(20) KV , КО Сушица – општина Ново Село , **има свои објекти и инфраструктура.**
Во планскиот опфат има инфраструктурен објект - подземен цевковод Л-29 од ХС Турија. Цевководот е изработен од азбест цеметни цевки со дијаметар во распон од Ф 400 до Ф 200 и е на просечна длабочина од 1,20 м.
При изработка на урбанистичкиот план , да се земе во предвид цевководот и притоа нивелетата на подземниот кабел да биде под нивелетата на цевководот. Во случај да нивелетата на подземниот кабел се води над нивелетата на цевководите, АД Водостопанство на РСМ во државна сопственост – Скопје не презема одговорност за оштетување на кабелот при евентуална интервенција на цевководот.

Со Почит;

Изработил: Бети Илческа
Контролирал/ Одобрил:
Коста Малзарков

АД „Водостопанство на РСМ" – Скопје
Главен извршен директор
Филип Филиповски

ДОМИНГ ЈТД
Јован Костадинов Радовиш
Примено: 01.11.2024

Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:

1200/5-49/2
13.02.2025

АД ВОДОСТОПАНСТВО НА РМ
СКОПЈЕ
ПОДРУЖНИЦА СТРУМИЧКО ПОЛЕ СТРУМИЦА
Ул. Ленинова бр.21

Жиро с-ка 200002947937080	Тел. централа и факс	Раководител на подружница
ЕДБ МК 4080015555228		
Депонент Стопанска бака АД Скопје	034-347-445 034-347-587	070-214-217

ДО
ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

Предмет: Одговор на Барањето согласности бр.08-96/21 од 12.02.2025

Почитувани,

Во врска со Вашето барањето, за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8- инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на подземен кабелски вод (10/20кV) од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20) кV, КО Сушица - општина Ново Село, Ве известуваме дека во проектниот опфат, АД Водостопанство на Р.Македонија, Подружница "Струмичко Поле" Струмица нема водостопански објекти и водостопански инсталации.

Изработил: С.Георгиев

Раководите на подружница

Стојанов Костадин

Максим Горки бр.4, 1.000 Скопје
Т: Кабинет на генерален директор
+ 389 (0) 2 3 149 811
Подружница ОЕПС
+ 389 (0) 2 3 149 814
Подружница ОПМ
+ 389 (0) 2 3 149 813
Ф: + 389 (0) 2 3 111 160
www.mepso.com.mk

До
ДОМИНГ ЈТД

ул.Илија Алексов бб
2420, Радовиш

Бр.11-5995/1

13.09.2024

Предмет: Податоци за постојни и планирани електро енергетски објекти

Врз основа на Вашето барање број 08-96/1 од 11.09.2024 година, (наш број 11-5995 од 12.09.2024 година) за податоци и информации за **изработка на урбанистички проект – Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село,** Ве известуваме дека предметниот плански опфат **СЕ ПРЕСЕКУВА** со ЕЕ објекти во сопственост на АД МЕПСО и тоа:

1. **Опфатот влегува во ТС Сушица**
   Во прилог Ви доставуваме подлога во dwg формат прикачен на системот е-урбанизам.

Напомена: Податоците се од информативен карактер и затоа при реализација на предметната активност потребно е да се направи детална геодетска снимка на планскиот опфат со приказ на постојна состојба на земјиштето, катастарските парцели, градби и податоци за подземни, надземни и воздушни инсталации како и нивелациони коти на теренот, на ажурирана геодетска подлога, согласно член 2 точка 1 и член 43 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ 32/2020). При тоа треба да се почитува одредбата согласно член 203 и член 204 од Законот за енергетика (Сл. Весник на РМ бр.96/2018).

Во случај на потреба од евентуална дислокација на ЕЕ објекти опфатени со планскиот опфат, наведената активност ќе се изврши врз основа на Проект за дислокација на ЕЕ објекти, одобрен од страна на АД МЕПСО, а комплетните трошоци околу евентуална дислокација, вклучително и Проектот за дислокација ќе бидат на Ваш товар и сметка.

Доколку при реализација на планираните градежни работи настане штета врз електроенергетските објекти, инвеститорот е должен да ја надомести штетата на АД МЕПСО-Скопје.


Изработил: Ангела Георгиевска

Проверил: Јасмина Ставрова

Eli Popovska

Digitally signed by Eli Popovska
Date: 2024.09.18 21:09:21 +02'00'

По овластување од Генерален директор
бр.02-10/112 од 06.03.2019 год.
Раководител на Служба за ГИС
и геодетски работи


3650
3990/2
3990/1
3989
3981
3980
3979
3978
3977
3976/2
3976/1
3971
3970
5575
3733
3734
5581/4
5581/6
5581/5
5581/2
5612
3991
3992
3993
3995
3994
3996
3997
3998
3999
4001
4000
3649
3648
47
3783
3785
3779
3778
3784
3786
3777
3787
3795
3788
3789
3790
3791
3792
3794
3793
3964
3969
3968
3965
3967
3966
3963
4588900
7652100
223.778
240.765

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-15/5-398 од 27.09.2024
Скопје

Одговорно лице: Цветомир Јованоски

Контакт телефон: 072/ 932-596

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис, со кој барате да Ви издадеме податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село.** Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци

☒ 110(35)kV Трафостаница
☐ 110kV Подземна мрежа
☐ 110kV Надземна мрежа
☐ 35kV Подземна мрежа
☐ 35kV Надземна мрежа

☐ 10(20)/0.4kV Трафостаница
☒ 10(20)kV Подземна мрежа
☒ 10(20)kV Надземна мрежа

☐ 0.4kV Подземна мрежа
☐ 0.4kV Надземна мрежа

☐ Друго

Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според податоците од службената евиденција.

НАПОМЕНА: Податоците кои ви ги даваме се од наша службена евиденција и постои можност да има отстапување во точноста на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви ажурирана геодетска подлога која треба точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите видливи природни и изградени објекти под и над површината на земјата во рамки на опфатот.

Приклучувањето на објектот на дистрибутивната електроенергетска мрежа се врши во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија. По направена првична анализа, нема можност за приклучок на производителот на постојната дистрибутивна мрежа.

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија

При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.

Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.

Со почит,

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Оддел Мрежен Инженеринг

Jovanoski Cvetomir

Digitally signed by Jovanoski Cvetomir
Date: 2024.09.27 11:29:30 +02'00'

EVN Group

Датум: 9/13/2024



Наш број: 1404-2814/ 2
Скопје: 25 .11.2024 г.

ДО:
Доминг ЈТД –Радовиш
ул.„Илија Алексов“ б.б.
2420 Радовиш

Предмет: Одговор за барање за податоци за ТК инсталации
Врска: Ваш број : 08-96/1 преку е-урбанизам

Согласно вашето барање за доставување на податоци за изградени електронски комуникациски мрежи, а во врска со изработка на инфраструктурна градба на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10 kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0,8/10(20) kV, КО Сушица. - општина Ново Село, према доставената ситуација, во прилог ви доставуваме податоци со кои во моментов располага Агенцијата за електронски комуникации.

Прилог:
-Податоци на изградени јавни
Електронски комуникациски мрежи- во електронска форма

Сектор за телекомуникации

Изработил: Б.Илиоска
Раководител на сектор:Борис Арсов

ДИРЕКТОР:
Jeton Akiki

АЕК-401.03

Македонски Телеком АД, Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје

Бр: 64915
Дата: 12.09.2024

До
ДОМИНГ ЈТД Радовиш
Ул.Илија Алексов ББ, 2420 Радовиш

Ваше упатување Барање на податоци и информации

Наше контакт лице Тони Илиевски, Мица Цониќ-Кепевска,

Телефон +389 70 200 045; +389 70 300 292

Во врска Известување за планирани и постојни тк инсталации

Почитувани,

Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци и информации за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат има постојна МКТ инфраструктура аплицирана на графичкиот прилог.

Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби.

Прилог: Информации во електронска форма прикачени во постапката.

Со почит,
Македонски Телеком АД Скопје
DEVOPS активности на оптика
и мрежи од следна генерација
По овластување на
Дејан Влаховиќ

Elizabeta Maneva
Digitally signed by Elizabeta Maneva
Date: 2024.09.12 10:56:45 +02'00'

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас
НОМАГАС Скопје во државна сопственост

Бул. Св. Климент Охридски бр.54, Скопје,
поштенски фах: 583
тел. 02 6090-137, 02 3118 555
e-mail: contact@nomagas.com.mk
www.nomagas.com.mk
ЕМБС: 7649401

Бр. 08-915/2
14.02.2025 год. viti.
Skopje-Shkup

До: **Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД**

Предмет: **Одговор на барање**

Врска: **Барање податоци и информации,** ваш бр. 08-96/1 од 11.09.2024 година

Согласно вашето Барање податоци и информации, ваш бр. 08-96/1 од 11.09.2024 година, за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село.

НОМАГАС АД Скопје ве известува дека на наведениот плански опфат **нема** изградено ниту има планирано гасоводна мрежа.

Со почит,

Изготвил:
Анита Тевдовска дипл.инж.арх.

Постапка:
64915

НОМАГАС АД Скопје
По овластување на директорот,
Раководител на Сектор
за изградба на гасоводен систем
Оливера Костанчева

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија - Скопје
Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore
Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut - Shkup

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
БР /Nr. 2001-4042/2
23-09-2024 20 год./vit
Скопје-Shkup
20 год./vit
Скопје-Shkup

До

ДОМИНГ ЈТД

Ул.„Илија Алексов“ бб.

2420 Радовиш

Предмет: Одговор на барање

Во врска со Вашиот допис со број 08-96/1 од ден 12.09.2024 година и број на постапка 64915 од Е-урбанизам, со кој барате да ви доставиме податоци, информации и мислење за **„Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село“**, ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје ве информира за следново:

По разгледување на Вашето барање и доставената Ажурирана геодетска подлога, констатиравме дека проектниот опфат се наоѓа надвор од заштитниот појас на железничката пруга, на предметната локација нема планирани и постојни инсталации и објекти кои се во наша сопственост.

Со почит,

Помошник директор за пруги

Зоран Стојанов

Изработил: Александар Равњашки

Проверил:. Ѓорѓи Пушев

Согласен: Дритон Руси

Ул. Јордан Мијалков бр. 50-б, 1000 Скопје. П. фах 543 | Тел. +389 (0) 23 227 903 | Факс: +389 (0) 22 462 330
Rr. Jordan Mijalkov nr. 50-b, 1000 Shkup, K. Postal 543 | Tel. +389 (0) 23 227 903 | Faks: +389 (0) 22 462 330
www.mzi.mk | e-mail:info@mzi.mk

Република Северна Македонија
Министерство за култура
УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Kulturës
DREJTORIA PËR MBROJTJEN E TRASHËGIMISË KULTURORE

Бр. 17-3053/2
27-08-2024 година
Скопје

ДО
ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ
ул.„Илија Алексов“ бб
2420 Радовиш

Предмет: Доставување податоци
Врска: Ваше барање бр.08-96/1 од 11.09.2024 година

Во врска со вашето барање за добивање податоци за постоење на културно наследство за изработка на **урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8-инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица, општина Ново Село,** Управата за заштита на културното наследство ја разгледа доставената и постојната документација и констатира дека во границите на опфатот не постои културно наследство, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство.

Доколку при реализацијата на планот се појави археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија” бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19).

Со почит,

в.д. Директор
Весела Чештоева

Изработил: м-р А. Петковска
Проверил/Одобрил: м-р Б. Јовановска

12 Септември 2024

Архивски број: 09-255/2

ДО
ДГТИ „ДОМИНГ ЈТД“ ДООЕЛ Радовиш

Предмет: Податоци, доставува.-
Врска: Ваш акт бр. 08-96/1 од 11.09.2024 година.-

Согласно чл. 32 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање Дирекцијата за заштита и спасување Подрачно одделение Валандово информира:

Почитувани,

Ве известуваме дека Дирекцијата за заштита и спасување не располага ниту има податоци за постоечка или планирана инфраструктура на планскиот опфат за изработка на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски ппдземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село.**

Исто така, во прилог на дописот, Дирекцијата за заштита и спасување Ви доставува претходни услови за заштита и спасување со цел истите да се вградат при изработка на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски ппдземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село.**

Во делот **МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ,** да се опфатат следните мерки:

1. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ

При изработка на Основен проект за објектите кои се предвидува да бидат изградени од цврста градба (придружни објекти), треба да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РСМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за пожарникарство (Сл. Весник на РСМ бр 67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.
Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши и громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување.

2. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ

Заштитата од урнатини, како превентивна мерка, се утврдува во урбанистичките решенија во текот на планирање на просторот, урбанизирање на населбите и изградбата на објектите.
Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците. При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и зони на тотални урнатини.

Дирекција за заштита и спасување
Подрачно одделение за заштита
и спасување Струмица
ул. „Моша Пијаде“ 66
2400 Струмица
Република Северна Македонија
Тел.034328885
076 475429
e-mail: Strumica@dzs.gov.mk

Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта на РСМ, кои се изградени со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.

3. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ, УРИВАЊЕ НА БРАНИ И ДРУГИ АТМОСФЕРСКИ НЕПОГОДИ

При изработка на Урбанистичката Планска Документација да се предвидат и пропишат мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосверски непогоди согласно Законот за заштита и спасување ("Службен весник на РМ" бр. 36/04, 49/04 и 86/08), и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

4. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД СВЛЕКУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО

При изработка на Државната урбанистичка планска документација, со оглед на конфигурацијата на теренот, претпоставува можно настанување на свлекување на земјиштето, потребно е да се изготви елаборат од извршени геомеханички, геолошки и хидролошки испитувања.

5. РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА

Да се предвидат мерките за радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Согласно Проценатa на загрозеност од природни непогоди и другинесреќи на опфатот за кој се однесува урбанистичкиот план, а имајки ги предвид одредбите од Законот за заштита и спасување-пречистен текст (Сл. Весник на РСЛ бр. 93/12), може да се вградат и други мерки за заштита и спасување.
Исто така, при проектирањето, да се имаат предвид одредбите од Правилникот за мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи. (Сл весник на РСМ број 32/11), како и обврската при изградба на објекти да се изготвува техничка документација – елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи кој е дел од процесот за добивање на одобрение за градење.

Откако ќе ги разработите и вградите условите за заштита и спасување во Урбанистичката документација за изработка на **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски ппдземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село,** да ја доставите до Дирекцијата за заштита и спасување, за да добиете мислење за застапеност на мерките за заштита и спасување.

ПОДРАЧНО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ СТРУМИЦА
Овластено лице
Марјан Даутов

Marjan Dautov

Digitally signed by Marjan Dautov
DN: c=MK, ou=VAT - 1030009032350, ou=Podracno oddelenie Strumica, 2.5.4.97=NTRMK-5941024, o=Direkcija za zastita i spasuvanje, serialNumber=209615, title=Sovetnik, sn=Dautov, givenName=Marjan, cn=Marjan Dautov
Date: 2024.09.12 08:59:42 +02'00'

Доставено до:
- Насловот
- Архива

Дирекција за заштита и спасување
Подрачно одделение за заштита и спасување Струмица
ул. „Моша Пијаде" 66
2400 Струмица
Република Северна Македонија
Тел.034328885
076 475429
e-mail: Strumica@dzs.gov.mk

СЕКТОР ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ, УПРАВУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ
И ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

04.02. 2024

АРХИВСКИ БРОЈ: **40 – 1747 /2**

ДО: **ДОМИНГ ЈТД**

ПРЕДМЕТ: **Известување**

Почитувани,

Во врска со вашето **Барање под бр.08-96/20 од 24.01.2025 година**, согласно Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), **за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС Ековат груп 0.8/10(20)kV, КО Сушица, Општина Ново Село,** Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Ве известува со следното:

Согласно доставената документација и увидот во истата констатирано е дека:

Предметното земјиште на КП 3795, КП 3964, КП 3969 и КП 3992, катастарска култура нива, гнз, двор, катастарска класа / и 4 за КО Сушица се во приватна сопственост.

Предметното земјиште на КП 3970, КП 3971, КП 3976/1, КП 3994, КП 3995, КП 3997, КП 3998 и КП 3999, викано место Папра, Прокор, катастарска култура нива, катастарска класа 4 со Имотен лист бр.2083 за КО Сушица се во приватна сопственост.
Г1.1.ПРАВО НА ЗАЛОГ (ХИПОТЕКА)
Г2.1.ПРАВО НА РЕАЛЕН ТОВАР

Катастарските парцели со катастарска култура РЕКА, ГНЗ, ПОТОК, ДВОР и ПАТ не претставуваат земјоделско земјиште, Согласно законот за земјоделско земјиште, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство нема надлежност над предметните катастарски парцели.

Со почит,

Помошник Раководител на Сектор
Аднан Алии

Изработил: Момчило Петровски
Контролирал: Розе Димовска

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанствона Република Северна Македонија
Ул. „Ленинова“ бр. 2, Скопје Република Северна Македонија
+389 2 3134 477
www.mzsv.gov.mk
МКД СЕРТИФИКАТ
MKC EN ISO 9001:2015

Република Северна Македонија

Министерство за внатрешни работи

- Оддел за информатика и телекомуникации-
Сектор за телекомуникации

Рег. бр. 11.2.104216/2
Скопје, 14.10.2024
22 ОСТ 2024

До
ДОМИНГ ЈТД - Радовиш
Ул. Илија Алексов бб
2420 Радовиш

Предмет: Одговор по барање податоци за постоечки инсталации, доставува.-
Врска: Ваш акт бр. 08-96/2 од 11.09.2024 год.

Во врска со Вашето барање, Ве известуваме дека за посочената локација (**Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)кВ кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10кВ до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)кВ, КО Сушица – општина Ново Село**) немаме податоци за постоење на наша телекомуникациска инфраструктура. Доколку во тек на градежните работи се појават телекомуникациони инсталации, задолжително да бидеме информирани.

НАПОМЕНА: Оштетување на јавна инсталација е кривично дело кое е опфатено со член 291 од КЗ, сл. Весник на РСМ бр. 188/23

Лице за контакт: Ефтим Панов, тел: 072/228-556 локал 37-00

ПОМОШНИК МИНИСТЕР
м-р Александар Стоилевски

ДОМИНГ ЈТД
Јован Костадинов Радовиш
Примено: 28.10.2024
Орг. Един. | Број: 08 96/13 | Прилог: | Вредност:

Подготвил: Ефтим Панов
Контролирал: Дејан Гаџовски
Согласен: Јане Стојанов

Изработено во: 1 (еден) примерок и 1 (една) копија и доставено до:
- Примател - примерок 1
- Архива на сектор – копија

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА
MINISTRIA E MBROJTJES
Сектор за недвижности
Sektori për Patundshmëri
Бр.-Nr. 08-5/720
31-10-2024
Скопје-Shkup

Република Северна Македонија

Министерство за одбрана

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз
ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш
ул. „Илија Алексов“ б.б.
2420 Радовиш

Министерство за одбранана
Република Северна Македонија

Сектор за недвижности
Одделение за недвижности

бул. Св.Климент Охридски, бр 15
1000 Скопје,
Република Северна Македонија
Тел. (02) 3282571
Сајт: www.mod.gov.mk

Предмет: Податоци и информации, доставува,-
Врска: Ваше барање број 08-96/3 од 11.09.2024 година,-

Почитувани,

Во врска со горенаведеното Ваше барање кое се однесува на изработка на урбанистички проект - Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село, Ве известуваме дека не располагаме со техничка документација за кабелски инсталации.

Со почит,

Изработил: Александар Марковски

СЕКТОР ЗА НЕДВИЖНОСТИ
Раководител
Оливера Проковиќ

ДОМИНГ ЈТД
Јован Костадинов Радовиш

Примено: 13.12.2024			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
08	96/17		

Република Северна Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање

Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor

УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА - DREJTORIA PËR MJEDIS JETËSOR
СЕКТОР ЗА ВОДИ - DEPARTAMENTI I UJËRAVE
Арх. бр/Nr. arh. 11-6200/4

ДОМИНГ ЈТД
Јован Костадинов Радовиш

Примено: 11.12.2024			
Орг. Един.	Бро	Прилог:	Вредност:
08	96/16		

Дата/Data: 27-11-2024 год/viti

ДО: Доминг ЈТД радовиш
Ул. Илија Алексов бб
2420 Радовиш

DREJTUAR: "Doming" JTD - Radovish
Rr Bul. "Ilinden" nr.107/13
2420 Radovish

Lënda: Njoftim

Предмет: Известување

Почитувани,

Во врска со Вашето барање со арх. бр.11-6200 од 17.09.2024 година на податоци и информации за започнување на постапка за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – Инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС "Ескобат Груп" 0.8/10(20)kV КО Сушица – општина Ново Село, Ве известуваме дека по увидот на доставена документација на површината на планскиот опфат поминува преку два повремени водени текови, поради што согласно Законот за води (Службен весник на Република Македонија бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/2016) треба да бидат исполнети следните критериуми од аспект на заштита на водите:

1.Заради заштита и одржување на природните и уредените речни корита и бреговите на водотеците, забрането е, освен со дозвола или согласност, изградба на постројки и објекти во заштитениот крајбрежен појас во широчина од 50 метри

Të nderuar,

Lidhur me kërkesën tuaj me ark. Nr. 11-6200, nga 17.09.2024 viti për të dhënat dhe informacionet për fillimin e procedurës për zhvillimin e një Projekti Urbanistik jashtë Planit Urbanistik me qëllim E1.8 – Infrastruktura për transmetimin e energjisë elektrike për ndërtim në 10(20) kV linja elektrike (kabllo) nëntokësore nga TC 110/10kV deri te "Eskobat Grup" 0.8/10(20)kV KK Sushica - komuna e Novo Sellës, Ju njoftojmë se pas inspektimit sipas dokumentacionit të dorëzuar sipërfaqja e fushëveprimit planifikues kalon nëpër dy rrjedhje ujore të rastësishme, prandaj sipas Ligjit për Ujërat (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 87). /08, 06/09, 161/09, 83/10, 51 /11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 dhe 52/2016) kriteret e mëposhtme duhet të plotësohen nga aspekti i mbrojtjes së ujit:

1.Për hir të mbrojtjes dhe mirëmbajtjes së shtretërve të lumenjve natyrorë dhe të rregulluar dhe brigjeve të rrjedhave ujore, ndalohet, përveç me leje ose pëlqim, ndërtimi i impianteve dhe strukturave në brezin e mbrojtur bregdetar në një gjerësi prej 50 metrash pas vijës së prekjes së ujit pesëdhjetëvjeçar në rrjedhat

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица" бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

зад линијата на допирањето на педесетгодишната вода кај нерегулираните водотеци, односно зад ножицата на насипот кај регулираните водотеци, а во населените места ширината на крајбрежниот појас ја определува советот на општините и советот на градот Скопје на предлог на градоначалникот на општината, по претходна согласност на органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животна средина.

2.Заради заштита на коритата и бреговите на природните водотеци, езерата и акумулациите се забранува:

- да се менува правецот на водотекот;
- да се врши градба или зафат кои што би имале негативно влијание врз протокот на водотекот;
- да се градат напречни насипи, прегради, други објекти и насади во коритата на водотеците кои го влошуваат режимот на течението на водите;
- да се сечат дрвја, грмушки и друга вегетација во речните корита и бреговите на водотеците, езерата и акумулациите
- да се фрла отпаден материјал (комунален, индустриски и др.), земја, градежен шут, јаловина и слично.
- да се вршат други активности со кои се оштетуваат речните корита и бреговите на водотеците, езерата и акумулациите.

3.Заради заштита и спречување на оштетување на водостопански објекти и постројки, се забранува да се изведуваат

ujore të parregulluara, pra pas digës së argjinaturës pranë rrjedhave ujore të rregulluara dhe në zonat e banuara gjerësia e brezit bregdetar përcaktohet nga këshilli i komunave dhe këshilli i qytetit të Shkup me propozim të kryetarit të komunës, pas pëlqimit paraprak të organit të administratës shtetërore përgjegjës për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor.

2. Për mbrojtjen e shtretërve dhe brigjeve të rrjedhave ujore natyrore, liqeneve dhe rezervuarëve, ndalohet:

- të ndryshohet drejtimi i rrjedhës së ujit;
- të kryhen ndërtime ose kaptazhe që do të ndikonin negativisht në rrjedhën e rrjedhës së ujit;
- të kryemn veprimtari të tjera që dëmtojnë shtretërit e lumenjve dhe brigjet e rrjedhave ujore.
- Të ndërtohen argjinatura tërthore, barriera, objekte dhe plantacione të tjera në shtretërit e rrjedhave ujore që përkeqësojnë regjimin e rrjedhës së ujit;
- të priten pemë, shkurre dhe vegjetacione të tjera në shtretërit e lumenjve dhe brigjet e rrjedhave ujore, liqeneve dhe rezervuarëve
- të hidhen mbeturinat (komunale, industriale etj.), dhe, mbeturina të ndërtimit, mbeturina etj.
- të hedhen mbeturinat (komunale, industriale, etj.), tokë, mbeturinat e ndërtimit, zgjyra, etj;
- të kryhen veprimtari të tjera që dëmtojnë shtretërit e lumenjve dhe brigjet e rrjedhave ujore, liqeneve dhe rezervuarëve.

3. Për hir të mbrojtjes dhe parandalimit të dëmtimit të objekteve dhe impianteve të administrimit të ujit, ndalohet kryerja e ndërtimeve ose

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица“ бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

градби или да се вршат работи со кои се оштетуваат објектите и постројките.

4.Изведувањето на водостопанските објекти и постројки, како и други активности да се врши во согласност со прифатени современи техники и стандарди, прилагодени на научно техничкиот развој на начин кој нема да предизвика негативно влијание врз режимот на водите и врз корисниците.

5.Да се спроведат сите неопходни технички мерки за спречување на индиректно испуштање на масла и загадувачки материи и супстанции.

kryerja e punimeve që dëmtojnë objektet dhe impiantet.

4. Ndërtimi i objekteve dhe impianteve të menaxhimit të ujit, si dhe aktivitetet e tjera, duhet të kryhen në përputhje me teknikat dhe standardet moderne të pranuara, të përshtatura me zhvillimin shkencor dhe teknik në mënyrë që të mos ketë ndikim negativ në ujë. regjimit dhe mbi përdoruesit.

5. Të zbatohen të gjitha masat e nevojshme teknike për të parandaluar shkarkimin indirekt të vajrave dhe substancave dhe substancave ndotëse.

Согласно Законот за води Министерството за животна средина и просторно планирање издава Водостопанска согласност, заради изградба на нови или реконструкција или доградба на постојни објекти, кои се наоѓаат во или покрај површинските води, објекти коишто поминуваат преку или под површинските води или пак објекти кои се сместени во близина на површинските води или крајбрежните земјишта, а кои можат да влијаат врз режимот на водите.

Воедно, Ве известуваме дека согласно Законот за води, Министерството за животна средина и просторно планирање издава водостопанска согласност заради изградба на нови или реконструкција или доградба на постојни објекти, кои се наоѓаат во или покрај површинските води, објекти коишто поминуваат преку или под површинските води или пак објекти кои се сместени во близина на површинските води или крајбрежните земјишта, а кои можат да влијаат врз режимот на водите. При реализација на планот, потребно е да се има во предвид дека Министерството за животна средина и просторно планирање издава Дозвола за користење на вода, односно

Në përputhje me Ligjin për Ujërat, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor lëshon Pëlqimin për Menaxhimin e Ujrave, me qëllim të ndërtimit të objekteve të reja ose rindërtimit ose zgjerimit të objekteve ekzistuese, të cilat ndodhen në ose pranë ujërave sipërfaqësore, objekteve që kalojnë nëpër ose nën ujërat sipërfaqësore ose objektet që ndodhen pranë ujërave sipërfaqësore ose tokave bregdetare, të cilat mund të ndikojnë në regjimin ujor.

Njëkohësisht, Ju informojmë se në përputhje me Ligjin për Ujërat, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor lëshon pëlqimin për menaxhimin e ujit me qëllim të ndërtimit të objekteve të reja ose rindërtimit ose zgjerimit të objekteve ekzistuese, të cilat ndodhen në ose pranë ujërave sipërfaqësore, objekteve që kalojnë mbi ose nën ujërat sipërfaqësore ose nga ana tjetër, objekteve që ndodhen pranë ujërave sipërfaqësore ose tokave bregdetare dhe që mund të ndikojnë në regjimin ujor. Gjatë zbatimit të planit është e nevojshme që të merret parasysh se Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor lëshon leje për shfrytëzimin e ujit, përkatësisht leje

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица“ бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

Дозвола за испуштање во водите на правните и физички лица, вклучувајќи ги и органите на државна управа и општините, кои испуштаат отпадни води или испуштаат или фрлаат материи и супстанции во реципиентите, под услови и на начин утврдени со Законот за водите.

По однос на постојните водостопански објекти во склоп на системите за наводнување и системите за одводнување, надлежен правен субјект кој управува со истите е АД Водостопанство на Р.Македонија.

Со почит,

për shkarkim në ujërat e personave juridikë dhe fizikë, përfshirë organet e administratës shtetërore dhe komunat, të cilat shkarkimin e ujërave të zeza ose shkarkimin ose hedhjen e materieve dhe substancave në marrës, në kushtet dhe në mënyrën e përcaktuar me Ligjin për Ujërat.

Në lidhje me objektet ekzistuese ujore si pjesë e sistemeve të ujitjes dhe kullimit, personi juridik kompetent që i administron ato është SHA Ekonomia e Ujërave e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Me respekt,

МИНИСТЕР/MINISTËR

Izet Mexhiti

Република Северна Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Скопје
Shkup
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor
Republika e Maqedonisë së Veriut

Изработил/Përpiloi:Ramiz Shaqiri, Соработник, Bashkëpuntor
Контролирал/Kontrolloi: Ismet Jakupi, Раководител на одделение/ Udhëheqës njësie
Одобрил/Miratoi: Ylber Mirta, Раководител на сектор/Udhëheqes sektori
Согласен-Aprovoi: Husamet Agushovski – Посебен Советник/Këshiltar I posaçëm
Nedim Rama – Посебен Советник/Këshiltar I posaçëm

Управа за животна средина
в.д.Директор
Игор Никоски

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица“ бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

Република Северна Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање

Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor

УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА - DREJTORIA PËR MJEDIS JETËSOR
СЕКТОР ЗА ПРИРОДА - SEKTORI I NATYRËS

Арх. Бр./Nr.Arh. 11-6201/ 4
Дата/Data: 22-11-2024 год./viti

ДОМИНГ ЈТД
Јован Костадинов Радовиш
Примено: 28.11.2024

Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
08	96115		

До: "ДОМИНГ ЈТД" / DREJTUAR: "DOMING JTD"
Ул. Илија Алексов бб./ Rr. Ilija Aleksov pn
Радовиш/ Radovish

Lënda: Njoftim

Предмет: Известување

Во врска со доставениот допис број 11-6201/1 од 17.09.2024 година кој се однесува на барање податоци и информации за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8-инфраструктура за пренос на електрична енергија за изградба на 10 (20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10 kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20) kV, КО Сушица-општина Ново Село, Управата за животна средина стручен орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање од аспект на своите надлежности од областа на заштита на природата и увидот во доставената документација Ве известува за следното:

Në lidhje me shkresën e dorëzuar me numër 11-6201/1 nga 17.09.2024, e cila i referohet kërkesës për të dhëna dhe informacione për zhvillimin e një projekti urbanistik jashtë objektit të planit urbanistik me qëllim E1.8 - transmetimi i energjisë elektrike infrastruktura për ndërtimin e linjës kabllore nëntokësore 10 (20) kV nga NS Sushica 110/10 kV në NS EKOVAT GROUP 0.8/10(20) kV, KK Sushicë - komuna e Novosellës, Drejtoria e Mjedisit, organ ekspert në kuadër të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor nga aspekti i kompetencave të saj në fushën e mbrojtjes së natyrës dhe njohja e dokumentacionit të dorëzuar ju njofton për sa vijon:

Врз основа на приложената документација-ажурирана Геодетска подлога- DWG формат,

Bazuar në dokumentacionin e bashkangjitur - Baza e përditësuar gjeodezike - formati DWG, si

УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА - DREJTORIA PËR MJEDIS JETËSOR
СЕКТОР ЗА ПРИРОДА - SEKTORI I NATYRËS

како и мислење од Службата за просторно информативен систем при Министерството за животна средина и просторно планирање (допис бр. 16-6201/3 од 15.10.2024 година) констатирано е дека просторот на горенаведената предметна локација се наоѓа надвор од границите на заштитени подрачја утврдени со закон, не влегува во границите на Емералд подрачја како и идентификувани НАТУРА 2000 подрачја.

dhe mendimi i Shërbimit për Sistemin Informativ Hapësinor pranë Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor (shkresa nr. 16-6201/3 nga 15.10.2024) është vërtetuar se zona e vendndodhjes së subjektit të mësipërm ndodhet jashtë kufijve të zonave të mbrojtura të përcaktuara me ligj, nuk hyn në kufijtë e zonave Emerald si dhe zonave të identifikuara NATURA 2000.

Со почит,

Me respekt,

МИНИСТЕР/MINISTËR
Izet Mexhiti

Република Северна Македонија МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Скопје
Republika e Maqedonisë së Veriut MINISTRIA E MJEDISIT JETËSOR DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR Shkup

Изработил/Përpunoi: Даниела Камчева
Контролирал/Kontrollloi: м-р Смиљка Тенева
Прооверил/Kontrollloi: м-р Сашко Јорданов
Согласен/Dakord: м-р Влатко Трпески

Кабинет на министер / Kabineti i ministrit
Согласен / Me pëlqim të:
Husamet Agushovski
Nedim Rama

Управа за животна средина
в.д Директор Игор Никоски

Детали за постапка за податоци, информации и мислења

Број на постапката:
64915

Статус:
Кај општини/институции

Наслов

ПИ - Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село

Датум на креирање

11.09.2024

Иницијатор

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД

Надлежен орган

/

Документи за барањето

Име на документот	Тип на документ	Креирано од	Креирано на	Опис	Дигитален Потпис	
64915	Податоци и информации	olivera.kostanceva@nomagas.com.mk	14.02.2025 12:15:26	НОМАГАС АД Скопје	Да	
1404-2814-2	Податоци и информации	biljana.ilioska@aec.mk	29.11.2024 11:48:37		Да	
ТС ЕКОВАТ Сушица	Податоци и информации	biljana.ilioska@aec.mk	29.11.2024 11:49:16		Да	
ТС ЕКОВАТ Сушица	Податоци и информации	biljana.ilioska@aec.mk	20.11.2024 14:04:04		Да	
64915-17-3053-2	Податоци и информации	integrirana.zastita@uzkn.gov.mk	01.10.2024 07:27:40	UZKN	Да	
ED Mreza_398	Податоци и информации	cvetomir.jovanoski@evn.mk	27.09.2024 11:27:33		Да	
GIS skica_398	Податоци и информации	cvetomir.jovanoski@evn.mk	27.09.2024 11:27:38		Да	
Potvrda_izdavanje_podatoci_398	Податоци и информации	cvetomir.jovanoski@evn.mk	27.09.2024 11:27:43		Да	
Одговор од ЈП ЖРСМ Инфраструктура Е-64915	Податоци и информации	l.gruevska@mzi.mk	23.09.2024 14:02:27	Одговор од ЈП ЖРСМ Инфраструктура	Не	
DOMING 11-5995 64915	Податоци и информации	natalija.elenska@mepso.com.mk	19.09.2024 09:37:48	пресек	Не	

← Претходни 1 2 Следни →

Прикажани 1 - 10 од 19 ставки

Документи за барањето

Име на документот	Тип на документ	Креирано од	Креирано на	Опис	Дигитален Потпис	
ДОМИНГ-КО Сушица - оп штина Ново Село	Податоци и информации	natalija.elenska@mepso.com.mk	19.09.2024 09:37:56	пресек	Не	
ДОМИНГ-КО Сушица - оп штина Ново Село-Model	Податоци и информации	natalija.elenska@mepso.com.mk	19.09.2024 09:38:04	има пресек	Не	
Дополнување Доминг ЈТД 9186	Податоци и информации	stevan.kaljevic@mzsv.gov.mk	18.09.2024 09:54:04	Дополнување.	Да	
OPFAT-TelekomPostojni	Податоци и информации	mica.conik-kepevska@telekom.mk	12.09.2024 13:04:20	Македонски Телеком АД Скопје	Да	
Odgovor-Telekom	Податоци и информации	mica.conik-kepevska@telekom.mk	12.09.2024 13:04:00	Македонски Телеком АД Скопје	Да	
Податоци ДЗС	Податоци и информации	strumica@dzs.gov.mk	12.09.2024 09:10:45		Да	
Baranje do institucii	Друг тип на документ	trajche.kostadinov@gmail.com	11.09.2024 12:36:36		Да	
OPFAT	Ажурирани геодетски подлоги	trajche.kostadinov@gmail.com	11.09.2024 12:35:29		Да	
OPFAT	Ажурирани геодетски подлоги	trajche.kostadinov@gmail.com	11.09.2024 12:35:24		Да	

← Претходни 1 2 Следни →

Прикажани 11 - 19 од 19 ставки

Институции

Додади институција | Пребарај

Надворешна институција	Датум на испраќање	Датум на одговор	Мислење	Испратено
НОМАГАС АД Скопје	14.02.2025	14.02.2025		☑
ЈП Комуна Н.Село	11.09.2024	/		☑
Јавно Претпријатие за стопанисување со шумите во државна сопственост „Национални шуми"-Скопје	11.09.2024	/		☑
ЈП Македонски Железници Инфраструктура	11.09.2024	/		☑
Министерство за економија	11.09.2024	/		☑
Дирекција за Технолошки Индустриски Развојни зони	11.09.2024	/		☑
А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	11.09.2024	/		☑
Македонски енергетски ресурси	11.09.2024	/		☑
МЖСПП - Сектор за природа	11.09.2024	/		☑
МЖСПП - Сектор за води	11.09.2024	/		☑

← Претходни 1 2 3 Следни →

Прикажани 1 - 10 од 26 ставки

Институции

Додади институција | Пребарај

Надворешна институција	Датум на испраќање	Датум на одговор	Мислење	Испратено
АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО	11.09.2024	11.09.2024		☑
ЈП Водостопанство Струмичко поле, Струмица	11.09.2024	/		☑
ДЗС Струмица	11.09.2024	12.09.2024		☑
ЕЛЕМ	11.09.2024	/		☑
Јавно претпријатие за државни патишта	11.09.2024	/		☑
МЕПСО АД Скопје	11.09.2024	/		☑
Министерствоза земјоделие, шумарство и водостопансво	11.09.2024	18.09.2024	Дополнување од МЗШВ.	☑
Министерствоза Внатрешни работи	11.09.2024	/		☑
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	11.09.2024	/		☑
Управа за заштита на културно наследство	11.09.2024	01.10.2024		☑

← Претходни 1 2 3 Следни →

Прикажани 11 - 20 од 26 ставки

Институции

Додади институција | Пребарај

Надворешна институција	Датум на испраќање	Датум на одговор	Мислење	Испратено
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	11.09.2024	/		☑
Агенција за електронски комуникации	11.09.2024	29.11.2024		☑
АД ГАМА	11.09.2024	/		☑
ЕВН_издавање_податоци_и_мислења_планови	11.09.2024	27.09.2024		☑
Македонски Телеком АД-Скопје	11.09.2024	13.09.2024		☑
Македонски Телекомуникации Струмица	11.09.2024	/		☑

← Претходни 1 2 3 Следни →

Прикажани 21 - 26 од 26 ставки

ЕЛБАОРАТ ЗА АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ДГР ГЕОМ - КОМПАНИ ДОО
РАДОВИШ

Бр .**08-316/4**
Датум **30.12.2024** година

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ
ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

ЗА

АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ЗА

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село

К.О. СУШИЦА

ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ОВЛАСТЕН ГЕОДЕТ/
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Заверил: М.П. .

Дип.геод,инж.Златко Зорески_____
Име, презиме и потпис на овластен геодет

Zlatko Zoreski

Digitally signed by Zlatko Zoreski
DN: c=MK, ou=VAT - 4023009503450, 2.5.4.97=NTRMK-6518729, o=Geom-Kompani DOO Radovish, serialNumber=238577, title=geodet, sn=Zoreski, givenName=Zlatko, cn=Zlatko Zoreski
Date: 2024.12.30 18:31:48 +01'00'

ДГР ГЕОМ КОМПАНИ
ДОО РАДОВИШ

СОДРЖИНА НА ГЕОДЕТСКИОТ ЕЛАБОРАТ

1. Насловна страна со податоци за изготвувачот.
2. Лиценца.
3. Овластување.
4. Тековна состојба.
5. Технички извештај.
6. Фотокопија од дигитален податок.
7. Теренска скица на премерување.
8. Координати и коти на детални точки
9. Список на заверени координати за точките од геодетската основа.
10. Податоци од теренско мерење.
11. Потврди за платени податоци и заверка на геодетски елаборат.

КОМОРА НА ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Врз основа на член 118 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија" број 55/2013), издава

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ ТЕРЕНСКИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

на

Друштво за геодетски работи

Геом-Компани доо Радовиш

Бул."Александар Македонски" бр.19/8-8 Радовиш

Назив и адреса на трговецот поединец овластен геодет / трговското друштво за геодетски работи

Број: 02-355/3

од 31.10.2017 год.

Ден, месец и година на издавање

КОМОРА НА ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИ ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Претседател на Управен одбор
м-р Горан Јованоски, дипл. геод. инж.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Бр. 0209-5471/1
15-02-2018
СКОПЈЕ

Врз основа на член 15 став (1) алинеја 16 и член 109 став (4) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија" бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 и 172/16), постапувајќи по барањето на овластениот геодет Златко Зоресќи за продолжување на овластувањето за овластен геодет, директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ

за продолжување на овластување за овластен геодет

1. Барањето на овластениот геодет Златко Зоресќи за продолжување на овластувањето за овластен геодет број 04-3673/4 од 25.03.2008 година, издадено од Државниот завод за геодетски работи, СЕ УВАЖУВА.

2. На овластениот геодет Златко Зоресќи му се продолжува овластувањето за овластен геодет број 04-3673/4 од 25.03.2008 година, издадено од страна на Државниот завод за геодетски работи.

3. Овластувањето за овластен геодет број 04-3673/4 од 25.03.2008 година, се продолжува за пет години.

4.Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 25.03.2018 година.

Образложение

Овластениот геодет Златко Зоресќи до Агенцијата за катастар на недвижности поднесе барање за продолжување на овластувањето за овластен геодет број 04-3673/4 од 25.03.2008 година, издадено од Државниот завод за геодетски работи.

Кон барањето приложи:

-Четири сертификати за учество на едукативна настава во текот на 2009 година, во вкупно траење од 28 часа, издадени од Комората на овластени геодети;

-Три сертификати за учество на едукативна настава во текот на 2010 година, во вкупно траење од 21 час, издадени од Комората на овластени геодети;

-Сертификат за посетена едукација во текот на 2011 година, во вкупно траење од 20 часа, издаден од Комората на овластени геодети;

-Сертификат за посетена едукација во текот на 2012 година, во вкупно траење од 20 часа, издаден од Комората на овластени геодети;

-Сертификат за посетена континуирана обука од областа на геодетските работи во текот на 2013 година, во вкупно траење од 30 часа, од кои 20 часа обука

од областа на катастарот на недвижности, издаден од Агенцијата за катастар на недвижности;

-Сертификат за посетена континуирана обука од областа на геодетските работи во текот на 2014 година, во вкупно траење од 30 часа, од кои 20 часа обука од областа на катастарот на недвижности, издаден од Агенцијата за катастар на недвижности;

-Сертификат за посетена континуирана обука од областа на геодетските работи во текот на 2015 година, во вкупно траење од 30 часа, од кои 20 часа обука од областа на катастарот на недвижности, издаден од Агенцијата за катастар на недвижности;

-Сертификат за посетена континуирана обука од областа на геодетските работи во текот на 2016 година, во вкупно траење од 30 часа, од кои 20 часа обука од областа на катастарот на недвижности, издаден од Агенцијата за катастар на недвижности и

-Доказ за платен надоместок за продолжувањето.

Според документацијата со која располага Агенцијата за катастар на недвижности, овластениот геодет посетувал континуирана обука од областа на геодетските работи и во текот на 2017 година, во вкупно траење од 30 часа, од кои 20 часа обука од областа на катастарот на недвижности.

Откако се изврши увид во приложената документација и службената евиденција, се утврди дека се исполнети условите за продолжување на овластувањето за овластен геодет пропишани во член 109 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија"бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 и 172/16), заради што се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ВД ДИРЕКТОР

м-р Борис Тунџев

Комисија за овластување:
Соња Димова
Неша Петрушевска
Сашо Димески
Бојан Анастасов

Доставено до:
-Овластениот геодет
-Сектор за координација на меѓународни и национални активности, Одделение за меѓународна соработка, евроинтеграции, консултантски услуги и обуки
-Архива
-Комисија за овластување на овластен геодет

Број: 0805-50/150020240425681

Датум и време: 2.12.2024 г. 15:22

Дигитално потпишан од: CRRSM
Централен Регистар на Република Северна Македонија
Датум и час на потпишување: 02.12.2024 во 15:22
Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qseal CA G2
Сертификатот е валиден до: 05.11.2026
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

/Електронски издаден документ/

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ЕМБС:	6518729
Целосен назив:	Друштво за геодетски работи ГЕОМ-КОМПАНИ ДОО Радовиш
Кратко име:	ГЕОМ-КОМПАНИ ДОО Радовиш
Седиште:	БУЛЕВАР АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ бр.1-1/7 РАДОВИШ, РАДОВИШ
Вид на субјект на упис:	ДОО
Датум на основање:	15.9.2009 г.
Времетраење:	Неограничено
Деловен статус:	Активен
***Вид на сопственост:**	Приватна
ЕДБ:	4023009503450
Потекло на капиталот:	Домашен
Големина на субјектот:	микро
Организационен облик:	05.3 - друштво со ограничена одговорност
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	369.000,00
Уплатен дел MKD:	369.000,00
Вкупно основна главнина MKD:	369.000,00

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/83BAE52B98B66FE54C39A60AE2D7F06B1FDCE76CB1AF0F99379582D02B7AC589

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

ЕМБГ/ЕМБС:	0207962469004
Име и презиме/Назив:	ЕЛЕНКА КОЦЕВА
Адреса:	ГЕРАС ЦУНЕВ бр.21 РАДОВИШ, РАДОВИШ
Тип на сопственик:	Содружник
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	246.000,00
Уплатен дел MKD:	246.000,00
Вкупен влог MKD:	246.000,00
Вид на одговорност:	Не одговара

ЕМБГ/ЕМБС:	0509961464005
Име и презиме/Назив:	ЃУРО КОЦЕВ
Адреса:	ЃЕРАС ЦУНЕВ бр.21 РАДОВИШ, РАДОВИШ
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	123.000,00
Уплатен дел MKD:	123.000,00
Вкупен влог MKD:	123.000,00

Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	

Управител	
ЕМБГ:	0509961464005
Име и презиме:	ЃУРО КОЦЕВ
Адреса:	ГЕРАС ЦУНЕВ бр.21 РАДОВИШ, РАДОВИШ
Овластувања:	Управител без ограничувања,ССС
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Управител

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/83BAE52B98B66FE54C39A60AE2D7F06B1FDCE76CB1AF0F9337958 2D02B7AC589

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

КОНТАКТ	
E-mail:	geom.kompany@yahoo.com

Напомена:
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/83BAE52B95B66FE54C39A60AE2D7F06B1FDCE76CB1AF0F99379582D02B7AC589

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
- ГЕОМ КОМПАНИ ДОО -
РАДОВИШ

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

Постапено е по барање бр. 08-316/4 од 30.12.2024год. од страна на Доминг Ј.Т.Д, Радовиш, со седиште на ул. Илија Алексов бб, за изработка на Ажурирана геодетска подлога за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 - инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)кВ кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10кВ до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)кВ, КО Сушица - општина Ново Село

Излезено е на лице место во К.О. Сушица и извршено е изготвување на ажурирана геодетска подлога - снимање на хоризонталана и вертикална претстава на теренот од лице место според предвидениот плански опфат .

Извршено е снимање на теренот со GNSS метода со инструмент GPS STONEX S 800.

На теренската скица на премерување со посебни бои е прикажана целокупната ситуација која е затекната на лице место преставена со детални точки и коти снимени на терен .


Премерот е извршен од страна на геод тех.Коцев Ѓуро.

Изготвил:


геод.тех.Ѓуро Коцев_____

MakEdit

12/30/2024 11:38:13 AM



Printed with MakEdit



АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ЗА

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село

КО. СУШИЦА

ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА НА ОПФАТ ЗА АЖУРИРАЊЕ
- ГРАНИЧНА ЛИНИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- 1052,1053/1,5240 - НУМЕРАЦИЈА НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
- ОБЈЕКТИ КОИ ПОСТОЈАТ НА КАТАСТАРСКИОТ ПЛАН
- 373.241 - КОТИ НА ТЕРЕН
- ДАЛЕКУВОД
- ОГРАДА
- ЗЕМЈЕН КАНАЛ
- ЗЕМЈЕН ПАТ
- ФОТОВОЛТАИЦИ
- ИЗОХИПСИ
- ШАХТА
- ТРАФОСТАНИЦА
- БЕТОНСКА БАНДЕРА
- КАНДЕЛАБРА

ДГРУ ГЕОМ - КОМПАНИ ДОО РАДОВИШ	Деловен бр. **08-316/4**
	Дата: **30.12.2024**
КО. СУШИЦА ОПШТИНА НОВО СЕЛО	Размер: **1:2000**
Прилог: **1**	**АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА ЗА** Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село

Список на координати и коти на детални точки

дет. точка	Y	X	Z	дет. точка	Y	X	Z
1	7653745.31	4588842.974	222.949	42	7653864.940	4588754.783	221.637
2	7653747.491	4588846.268	223.129	43	7653862.590	4588755.064	221.665
3	7653750.074	4588849.868	223.176	44	7653859.443	4588755.029	221.722
4	7653749.375	4588845.792	223.115	45	7653885.794	4588754.083	221.605
5	7653748.243	4588845.215	223.197	46	7653887.134	4588761.806	221.771
6	7653748.818	4588844.14	223.075	47	7653899.635	4588758.903	221.513
7	7653749.868	4588844.654	223.1	48	7653898.493	4588749.430	221.295
8	7653760.378	4588844.174	223.077	49	7653905.469	4588774.969	221.787
9	7653757.5	4588837.22	222.854	50	7653895.411	4588775.845	222.048
10	7653765.58	4588833.526	222.671	51	7653899.461	4588794.612	222.417
11	7653763.99	4588827.752	222.644	52	7653907.101	4588792.983	222.136
12	7653767.446	4588839.988	222.956	53	7653910.445	4588806.901	222.303
13	7653781.616	4588833.589	222.981	54	7653901.359	4588808.711	222.678
14	7653777.273	4588826.861	222.778	55	7653901.806	4588817.286	222.821
15	7653790.938	4588820.165	222.752	56	7653911.274	4588816.464	222.494
16	7653794.189	4588829.133	223.031	57	7653923.027	4588819.052	222.492
17	7653808.627	4588824.523	222.914	58	7653924.496	4588809.461	222.105
18	7653803.106	4588815.843	222.738	59	7653925.267	4588808.276	222.135
19	7653814.307	4588811.967	222.503	60	7653924.400	4588801.503	221.931
20	7653816.111	4588818.667	222.618	61	7653927.211	4588801.552	220.883
21	7653817.832	4588823.447	222.876	62	7653927.660	4588808.462	221.006
22	7653835.839	4588818.37	222.646	63	7653926.515	4588818.734	221.127
23	7653832.197	4588807.592	222.473	64	7653934.277	4588819.069	221.208
24	7653853.063	4588805.056	222.548	65	7653935.189	4588812.324	221.219
25	7653855.446	4588814.204	222.728	66	7653935.261	4588802.849	220.780
26	7653867.071	4588812.752	222.936	67	7653938.803	4588812.845	222.332
27	7653869.684	4588812.634	222.927	68	7653938.218	4588819.904	222.793
28	7653872.282	4588812.266	223.054	69	7653940.312	4588815.381	222.062
29	7653871.634	4588805.466	222.889	70	7653939.497	4588803.026	222.587
30	7653869.174	4588805.333	222.841	71	7653943.210	4588803.849	220.851
31	7653866.758	4588805.624	222.775	72	7653943.207	4588814.359	220.968
32	7653862.355	4588788.549	222.43	73	7653942.897	4588821.507	221.625
33	7653865.015	4588788.326	222.469	74	7653951.770	4588813.215	221.003
34	7653867.565	4588788.119	222.399	75	7653946.938	4588804.687	220.587
35	7653871.342	4588787.467	222.415	76	7653955.920	4588799.000	220.681
36	7653868.274	4588765.088	222.016	77	7653961.920	4588805.550	221.022
37	7653865.754	4588765.887	221.945	78	7653975.480	4588797.930	221.536
38	7653863.439	4588765.958	221.959	79	7653978.926	4588798.132	221.671
39	7653860.232	4588766.221	221.869	80	7653980.854	4588794.609	221.719
40	7653865.643	4588765.22	221.948	81	7653979.487	4588791.586	221.540
41	7653867.367	4588754.479	221.81	82	7653975.890	4588791.462	221.328

Изработил:
Геод тех.Ѓуро Коцев _____

Список на координати и коти на детални точки

дет. точка	Y	X	Z	дет. точка	Y	X	Z
83	7653977.095	4588782.801	221.364	124	7654165.541	4588811.347	223.075
84	7653979.611	4588782.586	221.426	125	7654165.175	4588815.447	223.136
85	7653977.670	4588805.871	221.654	126	7654165.548	4588818.135	223.148
86	7653974.417	4588805.649	221.423	127	7654165.210	4588822.266	223.277
87	7653985.123	4588790.979	221.525	128	7654165.562	4588825.008	223.338
88	7653983.576	4588788.570	221.408	129	7654165.203	4588829.176	223.430
89	7653992.030	4588784.533	221.319	130	7654165.099	4588828.497	223.394
90	7653990.636	4588781.679	221.257	131	7654165.472	4588831.801	223.408
91	7653993.563	4588786.851	221.289	132	7654174.139	4588831.957	223.322
92	7653994.615	4588791.529	221.549	133	7654174.948	4588826.903	223.136
93	7654009.261	4588787.816	221.483	134	7654174.928	4588820.124	223.014
94	7654006.830	4588780.912	221.377	135	7654175.916	4588812.634	222.951
95	7654005.674	4588778.661	221.241	136	7654151.279	4588829.063	223.456
96	7654013.297	4588773.483	221.257	137	7654151.577	4588831.898	223.419
97	7654014.759	4588775.900	221.407	138	7654123.562	4588831.992	223.396
98	7654015.669	4588784.431	221.780	139	7654115.238	4588831.773	223.333
99	7654016.725	4588790.568	221.860	140	7654112.300	4588824.169	223.146
100	7654020.694	4588782.750	221.657	141	7654119.590	4588821.601	223.293
101	7654028.193	4588771.406	221.675	142	7654120.030	4588821.045	223.213
102	7654034.362	4588769.916	221.545	143	7654123.752	4588825.001	223.328
103	7654036.562	4588775.677	221.787	144	7654123.774	4588829.104	223.385
104	7654030.605	4588778.606	222.103	145	7654123.803	4588828.440	223.396
105	7654038.422	4588791.879	222.102	146	7654123.778	4588822.232	223.324
106	7654044.971	4588788.380	222.039	147	7654123.708	4588818.285	223.179
107	7654058.949	4588781.660	221.865	148	7654123.802	4588815.465	223.158
108	7654054.275	4588772.672	221.713	149	7654123.699	4588811.351	222.965
109	7654071.475	4588766.444	221.783	150	7654117.040	4588813.870	223.024
110	7654075.317	4588775.404	221.918	151	7654119.135	4588819.812	223.196
111	7654101.684	4588768.991	222.154	152	7654123.786	4588808.555	222.932
112	7654099.893	4588763.119	222.190	153	7654123.739	4588804.545	222.877
113	7654097.581	4588758.459	221.847	154	7654123.713	4588801.701	222.844
114	7654109.705	4588754.040	221.927	155	7654116.637	4588801.644	222.770
115	7654110.858	4588758.943	222.167	156	7654116.461	4588797.648	222.745
116	7653870.076	4588815.242	222.991	157	7654116.604	4588794.782	222.598
117	7654178.920	4588810.898	222.924	158	7654116.506	4588790.812	222.541
118	7654176.413	4588810.796	223.058	159	7654116.651	4588787.968	222.462
119	7654177.572	4588809.611	222.976	160	7654116.523	4588784.040	222.404
120	7654177.558	4588806.858	222.930	161	7654108.315	4588787.698	222.494
121	7654171.425	4588806.900	223.010	162	7654110.171	4588793.592	222.575
122	7654171.450	4588809.640	222.979	163	7654110.496	4588793.175	222.648
123	7654171.951	4588803.244	222.851	164	7654112.574	4588800.368	222.768

Изработил:
Геод тех.Ѓуро Коцев _____

Список на координати и коти на детални точки

дет. точка	Y	X	Z	дет. точка	Y	X	Z
165	7654114.813	4588807.023	222.878				
166	7654116.663	4588781.120	222.368				
167	7654116.523	4588777.183	222.336				
168	7654116.680	4588774.217	222.239				
169	7654116.568	4588770.344	222.252				
170	7654116.667	4588767.396	222.182				
171	7654116.577	4588763.461	222.149				
172	7654116.628	4588760.511	222.158				
173	7654116.480	4588756.566	221.967				
174	7654111.834	4588758.106	222.117				
175	7654101.017	4588764.106	222.189				
176	7654103.295	4588772.916	222.057				
177	7654105.594	4588779.716	222.231				
178	7654172.130	4588756.375	221.454				
179	7654172.167	4588760.537	221.463				
180	7654172.202	4588763.296	221.521				
181	7654172.207	4588767.411	221.570				
182	7654172.208	4588770.119	221.709				
183	7654172.142	4588774.227	221.913				
184	7654172.097	4588777.077	222.017				
185	7654172.151	4588781.092	222.066				
186	7654172.140	4588783.810	222.102				
187	7654172.133	4588787.973	222.221				
188	7654172.119	4588790.699	222.277				
189	7654172.136	4588794.812	222.387				
190	7654172.178	4588797.531	222.457				
191	7654172.161	4588801.644	222.727				
192	7654165.495	4588801.710	222.802				
193	7654165.481	4588804.378	222.965				
194	7654165.435	4588808.511	223.121				
195	7654183.286	4588813.386	222.747				
196	7654183.005	4588803.599	222.416				
197	7654186.342	4588831.851	223.227				
198	7654186.404	4588826.796	223.055				
199	7654185.859	4588818.947	222.823				

Изработил:
Геод тех.Ѓуро Коцев _____

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1109-3076/2024 од 25.12.2024 19:56:45

1109-3076/2024

КООРДИНАТИ НА ТОЧКИ ОД ГЕОДЕТСКАТА РЕФЕРЕНТНА МРЕЖА

ОДДЕЛЕНИЕ : СТРУМИЦА К.О : СУШИЦА ПАРЦЕЛА : 3795

Ознака (тип) на геодетска точка	Y	X	H
SR_TR_25	7653543.610	4588658.800	217.95

М.П.

Овластено лице

Ѓуро Коцев

(име, презиме и потпис)

Point Id	Point Role	Easting [m]	Northing [m]	lip. Height [	Code
1	Fixed RTK	653745.31	4588842.974	222.949	OGRADA
2	Fixed RTK	653747.491	4588846.268	223.129	OGRADA
3	Fixed RTK	653750.074	4588849.868	223.176	OGRADA
4	Fixed RTK	653749.375	4588845.792	223.115	DALEKUVOD
5	Fixed RTK	653748.243	4588845.215	223.197	DALEKUVOD
6	Fixed RTK	653748.818	4588844.14	223.075	DALEKUVOD
7	Fixed RTK	653749.868	4588844.654	223.1	DALEKUVOD
8	Fixed RTK	653760.378	4588844.174	223.077	TEREN
9	Fixed RTK	653757.5	4588837.22	222.854	OGRADA
10	Fixed RTK	653765.58	4588833.526	222.671	OGRADA
11	Fixed RTK	653763.99	4588827.752	222.644	OGRADA
12	Fixed RTK	653767.446	4588839.988	222.956	TEREN
13	Fixed RTK	653781.616	4588833.589	222.981	TEREN
14	Fixed RTK	653777.273	4588826.861	222.778	TEREN
15	Fixed RTK	653790.938	4588820.165	222.752	TEREN
16	Fixed RTK	653794.189	4588829.133	223.031	TEREN
17	Fixed RTK	653808.627	4588824.523	222.914	TEREN
18	Fixed RTK	653803.106	4588815.843	222.738	TEREN
19	Fixed RTK	653814.307	4588811.967	222.503	TEREN
20	Fixed RTK	653816.111	4588818.667	222.618	BB
21	Fixed RTK	653817.832	4588823.447	222.876	TEREN
22	Fixed RTK	653835.839	4588818.37	222.646	TEREN
23	Fixed RTK	653832.197	4588807.592	222.473	TEREN
24	Fixed RTK	653853.063	4588805.056	222.548	TEREN
25	Fixed RTK	653855.446	4588814.204	222.728	TEREN
26	Fixed RTK	653867.071	4588812.752	222.936	ZEMJENPAT
27	Fixed RTK	653869.684	4588812.634	222.927	ZEMJENPAT
28	Fixed RTK	653872.282	4588812.266	223.054	TEREN
29	Fixed RTK	653871.634	4588805.466	222.889	TEREN
30	Fixed RTK	653869.174	4588805.333	222.841	ZEMJENPAT
31	Fixed RTK	653866.758	4588805.624	222.775	ZEMJENPAT
32	Fixed RTK	653862.355	4588788.549	222.43	TEREN
33	Fixed RTK	653865.015	4588788.326	222.469	ZEMJENPAT
34	Fixed RTK	653867.565	4588788.119	222.399	ZEMJENPAT
35	Fixed RTK	653871.342	4588787.467	222.415	TEREN
36	Fixed RTK	653868.274	4588765.088	222.016	TEREN
37	Fixed RTK	653865.754	4588765.887	221.945	ZEMJENPAT
38	Fixed RTK	653863.439	4588765.958	221.959	ZEMJENPAT
39	Fixed RTK	653860.232	4588766.221	221.869	TEREN
40	Fixed RTK	653865.643	4588765.22	221.948	SAHTA
41	Fixed RTK	653867.367	4588754.479	221.81	TEREN
42	Fixed RTK	653864.94	4588754.783	221.637	ZEMJENPAT
43	Fixed RTK	653862.59	4588755.064	221.665	ZEMJENPAT
44	Fixed RTK	653859.443	4588755.029	221.722	TEREN
45	Fixed RTK	653885.794	4588754.083	221.605	TEREN
46	Fixed RTK	653887.134	4588761.806	221.771	TEREN
47	Fixed RTK	653899.635	4588758.903	221.513	TEREN
48	Fixed RTK	653898.493	4588749.43	221.295	TEREN
49	Fixed RTK	653905.469	4588774.969	221.787	TEREN
50	Fixed RTK	653895.411	4588775.845	222.048	TEREN
51	Fixed RTK	653899.461	4588794.612	222.417	TEREN
52	Fixed RTK	653907.101	4588792.983	222.136	TEREN
53	Fixed RTK	653910.445	4588806.901	222.303	TEREN
54	Fixed RTK	653901.359	4588808.711	222.678	TEREN
55	Fixed RTK	653901.806	4588817.286	222.821	TEREN
56	Fixed RTK	653911.274	4588816.464	222.494	TEREN
57	Fixed RTK	653923.027	4588819.052	222.492	KANAL
58	Fixed RTK	653924.496	4588809.461	222.105	SAHTA
59	Fixed RTK	653925.267	4588808.276	222.135	KANAL
60	Fixed RTK	653924.4	4588801.503	221.931	KANAL
61	Fixed RTK	653927.578	4588806.446	220.883	KANAL
62	Fixed RTK	653927.496	4588809.718	221.006	KANAL
63	Fixed RTK	653926.515	4588818.734	221.127	KANAL
64	Fixed RTK	653934.277	4588819.069	221.208	KANAL
65	Fixed RTK	653935.189	4588812.324	221.219	KANAL
66	Fixed RTK	653934.997	4588806.494	220.78	KANAL
67	Fixed RTK	653938.803	4588812.845	222.332	KANAL
68	Fixed RTK	653938.218	4588819.904	222.793	KANAL
69	Fixed RTK	653940.312	4588815.381	222.062	SAHTA
70	Fixed RTK	653939.497	4588805.31	222.587	KANAL
71	Fixed RTK	653942.831	4588806.7	220.851	TEREN
72	Fixed RTK	653943.207	4588814.359	220.968	TEREN
73	Fixed RTK	653942.897	4588821.507	221.625	TEREN
74	Fixed RTK	653951.77	4588813.215	221.003	TEREN
75	Fixed RTK	653946.938	4588804.687	220.587	TEREN
76	Fixed RTK	653955.92	4588799	220.681	TEREN
77	Fixed RTK	653961.92	4588805.55	221.022	TEREN
78	Fixed RTK	653975.48	4588797.93	221.536	ZEMJENPAT
79	Fixed RTK	653978.926	4588798.132	221.671	ZEMJENPAT
80	Fixed RTK	653980.854	4588794.609	221.719	ZEMJENPAT
81	Fixed RTK	653979.487	4588791.586	221.54	ZEMJENPAT
82	Fixed RTK	653975.89	4588791.462	221.328	ZEMJENPAT
83	Fixed RTK	653977.095	4588782.801	221.364	ZEMJENPAT
84	Fixed RTK	653979.611	4588782.586	221.426	ZEMJENPAT
85	Fixed RTK	653977.67	4588805.871	221.654	ZEMJENPAT
86	Fixed RTK	653974.417	4588805.649	221.423	ZEMJENPAT
87	Fixed RTK	653985.123	4588790.979	221.525	ZEMJENPAT
88	Fixed RTK	653983.576	4588788.57	221.408	ZEMJENPAT
89	Fixed RTK	653992.03	4588784.533	221.319	ZEMJENPAT
90	Fixed RTK	653990.636	4588781.679	221.257	TEREN
91	Fixed RTK	653993.563	4588786.851	221.289	ZEMJENPAT
92	Fixed RTK	653994.615	4588791.529	221.549	TEREN
93	Fixed RTK	654009.261	4588787.816	221.483	TEREN
94	Fixed RTK	654006.83	4588780.912	221.377	ZEMJENPAT
95	Fixed RTK	654005.674	4588778.661	221.241	ZEMJENPAT
96	Fixed RTK	654013.297	4588773.483	221.257	ZEMJENPAT
97	Fixed RTK	654014.759	4588775.9	221.407	ZEMJENPAT
98	Fixed RTK	654015.669	4588784.431	221.78	OGRADA
99	Fixed RTK	654016.725	4588790.568	221.86	OGRADA
100	Fixed RTK	654020.694	4588782.75	221.657	OGRADA
101	Fixed RTK	654028.193	4588771.406	221.675	TEREN
102	Fixed RTK	654034.362	4588769.916	221.545	TEREN
103	Fixed RTK	654036.562	4588775.677	221.787	TEREN
104	Fixed RTK	654030.605	4588778.606	222.103	OGRADA
105	Fixed RTK	654038.422	4588791.879	222.102	OGRADA
106	Fixed RTK	654044.971	4588788.38	222.039	TEREN
107	Fixed RTK	654058.949	4588781.66	221.865	TEREN
108	Fixed RTK	654054.275	4588772.672	221.713	TEREN
109	Fixed RTK	654071.475	4588766.444	221.783	TEREN
110	Fixed RTK	654075.317	4588775.404	221.918	TEREN
111	Fixed RTK	654101.684	4588768.991	222.154	OGRADA
112	Fixed RTK	654099.893	4588763.119	222.19	OGRADA
113	Fixed RTK	654097.581	4588758.459	221.847	TEREN
114	Fixed RTK	654109.705	4588754.04	221.927	OGRADA
115	Fixed RTK	654110.858	4588758.943	222.167	OGRADA
116	Fixed RTK	653870.076	4588815.242	222.991	SAHTA
117	Fixed RTK	654178.92	4588810.898	222.924	SAHTA
118	Fixed RTK	654176.413	4588810.796	223.058	SAHTA
119	Fixed RTK	654177.572	4588809.611	222.976	TRAFO
120	Fixed RTK	654177.558	4588806.858	222.93	TRAFO
121	Fixed RTK	654171.425	4588806.9	223.01	TRAFO
122	Fixed RTK	654171.45	4588809.64	222.979	TRAFO
123	Fixed RTK	654171.951	4588803.244	222.851	SAHTA
124	Fixed RTK	654165.541	4588811.347	223.075	PANEL
125	Fixed RTK	654165.175	4588815.447	223.136	PANEL
126	Fixed RTK	654165.548	4588818.135	223.148	PANEL
127	Fixed RTK	654165.21	4588822.266	223.277	PANEL
128	Fixed RTK	654165.562	4588825.008	223.338	PANEL
129	Fixed RTK	654165.203	4588829.176	223.43	PANEL
130	Fixed RTK	654165.555	4588828.456	223.394	PANEL
131	Fixed RTK	654165.472	4588831.801	223.408	PANEL
132	Fixed RTK	654174.139	4588831.957	223.322	PANEL

133	Fixed RTK	654174.948	4588826.903	223.136	TEREN
134	Fixed RTK	654174.928	4588820.124	223.014	TEREN
135	Fixed RTK	654175.916	4588812.634	222.951	TEREN
136	Fixed RTK	654151.279	4588829.063	223.456	PANEL
137	Fixed RTK	654151.577	4588831.898	223.419	PANEL
138	Fixed RTK	654123.562	4588831.992	223.396	PANEL
139	Fixed RTK	654115.238	4588831.773	223.333	PANEL
140	Fixed RTK	654112.3	4588824.169	223.146	OGRADA
141	Fixed RTK	654119.59	4588821.601	223.293	OGRADA
142	Fixed RTK	654120.03	4588821.045	223.213	KANDELABRA
143	Fixed RTK	654123.752	4588825.001	223.328	PANEL
144	Fixed RTK	654123.774	4588829.104	223.385	PANEL
145	Fixed RTK	654123.763	4588828.44	223.396	PANEL
146	Fixed RTK	654123.778	4588822.232	223.324	PANEL
147	Fixed RTK	654123.708	4588818.285	223.179	PANEL
148	Fixed RTK	654123.802	4588815.465	223.158	PANEL
149	Fixed RTK	654123.699	4588811.351	222.965	PANEL
150	Fixed RTK	654117.04	4588813.87	223.024	OGRADA
151	Fixed RTK	654119.135	4588819.812	223.196	OGRADA
152	Fixed RTK	654123.786	4588808.555	222.932	PANEL
153	Fixed RTK	654123.739	4588804.545	222.877	PANEL
154	Fixed RTK	654123.713	4588801.701	222.844	PANEL
155	Fixed RTK	654116.637	4588801.644	222.77	PANEL
156	Fixed RTK	654116.461	4588797.648	222.745	PANEL
157	Fixed RTK	654116.604	4588794.782	222.598	PANEL
158	Fixed RTK	654116.506	4588790.812	222.541	PANEL
159	Fixed RTK	654116.651	4588787.968	222.462	PANEL
160	Fixed RTK	654116.523	4588784.04	222.404	PANEL
161	Fixed RTK	654108.315	4588787.698	222.494	OGRADA
162	Fixed RTK	654110.171	4588793.592	222.575	OGRADA
163	Fixed RTK	654110.496	4588793.175	222.648	KANDELABRA
164	Fixed RTK	654112.574	4588800.368	222.768	OGRADA
165	Fixed RTK	654114.813	4588807.023	222.878	OGRADA
166	Fixed RTK	654116.663	4588781.12	222.368	PANEL
167	Fixed RTK	654116.523	4588777.183	222.336	PANEL
168	Fixed RTK	654116.68	4588774.217	222.239	PANEL
169	Fixed RTK	654116.568	4588770.344	222.252	PANEL
170	Fixed RTK	654116.667	4588767.396	222.182	PANEL
171	Fixed RTK	654116.577	4588763.461	222.149	PANEL
172	Fixed RTK	654116.628	4588760.511	222.158	PANEL
173	Fixed RTK	654116.48	4588756.566	221.967	PANEL
174	Fixed RTK	654111.834	4588758.106	222.117	KANDELABRA
175	Fixed RTK	654101.017	4588764.106	222.189	KANDELABRA
176	Fixed RTK	654103.295	4588772.916	222.057	OGRADA
177	Fixed RTK	654105.594	4588779.716	222.231	OGRADA
178	Fixed RTK	654172.13	4588756.375	221.454	PANEL
179	Fixed RTK	654172.167	4588760.537	221.463	PANEL
180	Fixed RTK	654172.202	4588763.296	221.521	PANEL
181	Fixed RTK	654172.207	4588767.411	221.57	PANEL
182	Fixed RTK	654172.208	4588770.119	221.709	PANEL
183	Fixed RTK	654172.142	4588774.227	221.913	PANEL
184	Fixed RTK	654172.097	4588777.077	222.017	PANEL
185	Fixed RTK	654172.151	4588781.092	222.066	PANEL
186	Fixed RTK	654172.14	4588783.81	222.102	PANEL
187	Fixed RTK	654172.133	4588787.973	222.221	PANEL
188	Fixed RTK	654172.119	4588790.699	222.277	PANEL
189	Fixed RTK	654172.136	4588794.812	222.387	PANEL
190	Fixed RTK	654172.178	4588797.531	222.457	PANEL
191	Fixed RTK	654172.161	4588801.644	222.727	PANEL
192	Fixed RTK	654165.495	4588801.71	222.802	PANEL
193	Fixed RTK	654165.481	4588804.378	222.965	PANEL
194	Fixed RTK	654165.435	4588808.511	223.121	PANEL
195	Fixed RTK	654183.286	4588813.386	222.747	TEREN
196	Fixed RTK	654183.005	4588803.599	222.416	TEREN
197	Fixed RTK	654186.342	4588831.851	223.227	PANEL
198	Fixed RTK	654186.404	4588826.796	223.055	TEREN
199	Fixed RTK	654185.859	4588818.947	222.823	TEREN

Плаќањето е успешно завршено

Број на извршената трансакција: 7085981

Датум на валута
25.12.2024

Назив на налогодавач:
Ѓуро Коцев
Бул.Александар Македонски бр.1/1-7

Назив на налогопримач:
НРБМ
Буџет на РМ

Трансакциска сметка на

Трансакциска сметка на
100-0000000-630-95

Банка на налогодавач:

Банка на налогопримач:
AKN 5

Даночен број или ЕМБС:
6518729

Износ:
МКД 928

Повикување на број:

Уплатна сметка:

Цел на плаќање:
Издавање на податоци во дигитална форма

Сметка на буџетски корисник:
2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:
724116-20 ☐ преку МИПС

Потпис:

Датум на уплата:
25.12.2024

Место на плаќање:
Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА	664
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	0
ПРОВИЗИЈА	14
ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ	250.00
ВКУПНО ЗА НАПЛАТА	**928**

Плаќањето е успешно завршено

Број на извршената трансакција: 7085980

Датум на валута
25.12.2024

Назив на налогодавач:
Ѓуро Коцев
Бул.Александар Македонски бр.1/1-7

Назив на налогопримач:
НРБМ
Буџет на РМ

Трансакциска сметка на

Трансакциска сметка на
100-0000000-630-95

Банка на налогодавач:

Банка на налогопримач:
AKN 5

Даночен број или ЕМБС:
6518729

Износ:
МКД 255

Повикување на број:

Уплатна сметка:

Цел на плаќање:
Координати од геодетска мрежа

Сметка на буџетски корисник:
2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:
724116-20 ☐ преку МИПС

Потпис:

Датум на уплата:
25.12.2024

Место на плаќање:
Интернет Casys cPay

Налог ПП50

ВКУПНО ЗА ПРИЈАВА	250
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	0
ПРОВИЗИЈА	5
ВКУПНО ЗА НАПЛАТА	**255**

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1110-255/2024 од 30.12.2024 18:51:38

Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија
Издаден на: Elektronski Salter
Издавач: Makedonski Telekom CA
Сериски број: 5f 26 51 02
Валиден до: 17.08.2025
Датум и час на потпишување: 30.12.2024 во 18:55:12
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

1110-255/2024

И З В Е С Т У В А Њ Е

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДГР ГЕОМ-КОМПАНИ ДОО РАДОВИШ ДОО, заведена под број: 08-316/1 од 25.12.2024 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 30.12.2024 18:51:38 часот.

Службено лице

М.П.

ДГР ГЕОМ-КОМПАНИ ДОО РАДОВИШ ДОО

(име и презиме, потпис)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1110-255/2024 од 30.12.2024 18:51:38

1110-255/2024

И З В Е С Т У В А Њ Е

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДГР ГЕОМ-КОМПАНИ ДОО РАДОВИШ ДОО, заведена под број: 08-316/4 од 30.12.2024 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 30.12.2024 18:51:38 часот.

Службено лице

М.П.

ДГР ГЕОМ-КОМПАНИ ДОО РАДОВИШ ДОО

(име и презиме, потпис)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1110-255/2024 од 30.12.2024 18:51:38

1110-255/2024

И З В Е С Т У В А Њ Е

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ДГР ГЕОМ-КОМПАНИ ДОО РАДОВИШ ДОО, заведена под број: 08-316/2 од 30.12.2024 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 30.12.2024 18:51:38 часот.

Службено лице

М.П.

ДГР ГЕОМ-КОМПАНИ ДОО РАДОВИШ ДОО

(име и презиме, потпис)

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОР

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
SEKTORI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

Арх.бр./Nr. Arkivi. УП/UP1-15-2127/2024
Дата/Data: 26-12-2024

Врз основа на член 42, став (1) и став (9) од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32/20, 111/23 и 171/24), а во врска со член 4, став (3) од Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 39/04), министерот за животна средина и просторно планирање, го донесе следното:

Bazuar në nenin 42 paragrafi (1) dhe paragrafin (9) të Ligjit për planifikim urban ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 32/20, 111/23 dhe 171/24), dhe në lidhje me Në nenin 4, paragrafi (3) të Ligjit për zbatimin e planit hapësinor të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 39/04), ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor miratoi:

РЕШЕНИЕ
за Услови за планирање на просторот

AKTVENDIM
për Kushtet e Planifikimit Hapësinor

1. Со ова Решение на Општина Ново Село се издаваат Услови за планирање на просторот со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, Општина Ново Село.

1 Me këtë Aktvendim Komunës së Novo Sellës, i jepen Kushtet për planifikim hapësinor me destinim për infrastrukturë për transmetimin e energjisë elektrike për ndërtimin e linjës kabllore nëntokësore 10(20) kV, KK Sushicë, Komuna e Novosellës.

Вкупната должина на трасата изнесува 0,62 km. Должината на трасата за која се издаваат условите за планирање изнесува 0,32 km. Останатиот дел од трасата поминува низ издадени.:

Gjatësia përgjithshme e trasës është 0,62 km. Gjatësia e trasës për të cilën jepen kushtet për planifikim është 0,32 km. Pjesa tjetër e trasës kalon përmes zonave për të cilat janë lëshuar:

- Услови за планирање на просторот за изградби за производство на електрична енергија од обновливи извори - фотоволтаична електрана (гп1) со капацитет од 1 MW, на КП 3795, КП 3791, КП 3792, КП 3794, КП 3793, КП 3962, КП 3963 и КП 3789, КО Сушица, Општина Ново Село, со тех.бр.У24322.

- Kushtet për planifikimin e hapësirës për ndërtimin e impiantit për prodhimin e energjisë elektrike nga burime të rinovueshme - central fotovoltaik (gp1) me kapacitet 1 MW, në PK 3795, PK 3791, PK 3792, PK 3794, PK 3793, PK 3962, PK 3963 dhe PK 3789, KK Sushicë, Komuna e Novosellës, me nr. teknik U24322.

- Услови за планирање на просторот за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.6-канализациски инфраструктури за пречистителна станица на фекален канализационен систем за с.Сушица и испусен колектор во реципиентот, Општина Ново Село, со тех.бр.У00521.

- Kushtet për planifikimin e hapësirës për projekt urbanistik jashtë zonës së planifikuar urbanistike me qëllim E1.6 - infrastrukturë kanalizimi për stacionin e pastrimit të sistemit kanalizues fekal për fshatin Sushicë dhe kolektorin e derdhjes në receptor, Komuna e Novosellës, me nr. teknik U00521.

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица" бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

- Услови за планирање на просторот за Урбанистички план за село Сушица, Општина Ново Село, со тех.бр.У25215.

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.
Условите за планирање на просторот треба да представуваат влезни параметри и насоки при планирањето на просторот и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот во соодветниот плански документ, во согладсност со Просторниот план на Република Македонија.

2. Условите за планирање на просторот од точка 1 на ова Решение, изработени од Агенцијата за планирање на просторот со тех. бр. У40324 се составен дел на Решението.

3. Условите за планирање на просторот со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, Општина Ново Село, содржат општи и посебни одредби, насоки и решенија и заклучни согледувања со обврзувачка активност од планската документација од повисоко ниво и графички прилози кои претставуваат Извод од планот.

4. Меѓу приоритетните определби на Просторниот План е заштита на земјоделското земјиште, а особено стриктно ограничување на трансформацијата на земјиште од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

- Kushtet për planifikimin e hapësirës për Plan urbanistik për fshatin Sushicë, Komuna e Novosellës, me nr. teknik U25215.

Lloji i dokumentacionit planor duhet të jetë në përputhje me Ligjin për Urbanistikë dhe Rregulloren për Planifikim Urban.
Kushtet për planifikim hapësinor duhet të paraqesin parametra hyrës dhe udhëzues për planifikimin hapësinor dhe vendosjen e koncepteve dhe zgjidhjeve të planifikimit në të gjitha fushat që kanë të bëjnë me planifikimin hapësinor në dokumentin përkatës planor, në pajtim me Planin Hapësinor të Republikës së Maqedonisë.

2. Kushtet për planifikim hapësinor nga pika 1 e këtij vendimi, të përgatitura nga Agjencia e Planifikimit Hapësinor me nr. teknik U40324 janë pjesë integrale e Aktvendimit.

3. Kushtet për planifikimin e hapësirës me destinim për infrastrukturë për transmetimin e energjisë elektrike për ndërtimin e linjës kabllore nëntokësore 10(20) kV, KK Sushicë, Komuna e Novosellës, përmbajnë dispozita të përgjithshme dhe të veçanta, udhëzime dhe zgjidhje dhe vërejtje përmbyllëse me veprimtari obligative nga dokumentacioni planor i një niveli më të lartë dhe bashkëngjitjet grafike që paraqesin Ekstrakt nga plani.

4. Ndër përcaktimet prioritare të Planit Hapësinor është mbrojtja e tokës bujqësore, e veçanërisht kufizimi i rreptë i transformimit të tokës nga klasa kreditore I-IV për përdorim jo bujqësor, si dhe ruajtja e cilësisë dhe pjellorisë natyrore të tokën.

Министерство за животна средина и просторно планирање на
Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица“ бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

5. Донесувачот или изработувачот кој ја подготвува планската документација е должен да ги прибави сите податоци што произлегуваат од општите и посебните мерки за заштита на животната средина, природата и водите за конкретниот зафат и за соседните подрачја што граничат со планскиот опфат, а што се неопходни за изработување на урбанистичкиот план или урбанистички проект, согласно член 47 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32/20, 111/23 И 171/24).

6. Согласно податоците од Експертниот елабрат за заштита на културното наследство и Археолошката карта на Република Македонија на подрачјето на катастарската општина Сушица има евидентиран недвижен споменик на културата и археолошки локалитет.

7. При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за предметната документација со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, Општина Ново Село, задолжително да се земат во предвид насоките за потреба од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, како и забелешките и заклучоците од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.

5. Hartuesi ose përpiluesi që përgatit dokumentacionin e planifikimit është i detyruar të marrë të gjitha të dhënat që rrjedhin nga masat e përgjithshme dhe të veçanta për mbrojtjen e mjedisit, natyrës dhe ujërave për shtrirjen specifike dhe për zonat fqinje në kufi me objektin planore që janë të nevojshme për zhvillimin e planit urban ose projektit urbanistik, në pajtim me nenin 47 të Ligjit për planifikim urban ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 32/20, 111/23 dhe 171/24).

6. Sipas të dhënave nga Ekspertiza për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe hartës arkeologjike të Republikës së Maqedonisë në zonën e komunës kadastrale të Sushicës janë evidentuar monumente të paluajtshme të kulturës dhe lokacione arkeologjike.

7. Gjatë sjelljes së vendimit për zbatimin ose vendimin për moszbatimin e vlerësimit strategjik të dokumentacionit për zonën në fjalë me destinim për infrastrukturë për transmetimin e energjisë elektrike për ndërtimin e linjës kabllore nëntokësore 10(20) kV, KK Sushicë, Komuna e Novosellës, është e detyrueshme të merren parasysh udhëzimet për nevojën e kryerjes së një Vlerësimi Strategjik të ndikimit në mjedis, si dhe vërejtjet dhe konkluzionet e zonave sektoriale të përfshira në Planin Hapësinor të Republikës së Maqedonisë.

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица" бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
SEKTORI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Општина Ново Село, врз основа на член 42, став (1) од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/20, 111/23 и 171/24), поднесе барање преку е-урбанизам, со број на постапка УПП 65207 од 25.09.2024 година, до Агенцијата за планирање на просторот за издавање на Услови за планирање на просторот со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, Општина Ново Село.

Согласно член 42, став (8) од истоимениот закон, Агенцијата за планирање на просторот ги изработи Условите за планирање на просторот со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, Општина Ново Село и ги достави до Министерството за животна средина и просторно планирање под бр. УП1-15 2127/2024 од 18.11.2024 година.

Условите за планирање на просторот со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, Општина Ново Село претставуваат влезни параметри и смерници при планирањето на просторот и поставувањето на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот.

Заклучните согледувања, дефинирани во Условите за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторниот план на Република Македонија претставуваат

ARSYETIMI

Komuna e Shtipit, bazuar në nenin 42, paragrafi (1) të Ligjit për planifikim urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 32/20, 111/23 dhe 171/24), ka paraqitur kërkesë nëpërmjet sistemit e-urbanizëm, me numër të procedurës UPP 65207 nga data 25.09.2024, në Agjencinë për planifikimin e hapësirës për lëshimin e Kushteve për planifikimin e hapësirës me destinim për infrastrukturë për transmetimin e energjisë elektrike për ndërtimin e linjës kabllore nëntokësore 10(20) kV, KK Sushicë, Komuna e Novosellës.

Në përputhje me nenin 42, paragrafi (8) të të njëjtit ligj, Agjencia për planifikimin e hapësirës i ka përgatitur Kushtet për planifikimin e hapësirës me destinim për infrastrukturë për transmetimin e energjisë elektrike për ndërtimin e linjës kabllore nëntokësore 10(20) kV, KK Sushicë, Komuna e Novosellës dhe i ka dorëzuar te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor nën nr. UP1-15 2127/2024 nga data 18.11.2024.

Kushtet për planifikimin e hapësirës me destinim për infrastrukturë për transmetimin e energjisë elektrike për ndërtimin e linjës kabllore nëntokësore 10(20) kV, KK Sushicë, Komuna e Novosellës, përfaqësojnë parametra hyrës dhe udhëzime gjatë planifikimit të hapësirës dhe vendosjes së koncepteve dhe zgjidhjeve planifikuese për të gjitha fushat relevante për planifikimin e hapësirës.

Konkluzat përmbyllëse, të përcaktuara në Kushtet e Planifikimit Hapësinor që dalin nga Plani Hapësinor i Republikës së Maqedonisë, paraqesin

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица" бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

обврзувачки активности во понатамошното планирање на просторот.

Врз основа на горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против решението за услови за планирање на просторот може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 15 дена од приемот на решението.

aktivitete të detyrueshme në proçesin e planifikimit të mëtutjeshëm hapësinor.

Në bazë të asaj që u cek më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi.

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktvendimi për kushtet e planifikimit të hapësirës, mund të ngrihet një padi administrative përpara gjykatës kompetente brenda 15 ditëve nga pranimi i Aktvendimit.

МИНИСТЕР/ Ministër
Izet Mexhiti

Изработил/Përpiloi: Ismail Shehabi, советник / këshilltar
Контролирал/Kontrolloi: Соња Фурнациска, раководител на одделение / udhëheqes njësie
Одобрил:/Miratoi: Nebi Rexhepi, раководител на сектор / udhëheqes sektori

Одобрил/Miratoi: Resmi Ejupi-Државен секретар/Sekretar shtetëror
Кабинет на министер / Kabineti i ministrit
Согласен / Me pëlqim të: Посебен советник на Кабинет на министер/ Këshilltar i posaçëm i Kabinetit të Ministrit
Husamet Agushovski
Посебен советник на Кабинет на министер/ Këshilltar i posaçëm i Kabinetit të Ministrit
Nedim Rama

Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Северна Македонија
Плоштад „Пресвета Богородица" бр. 3, Скопје
Република Северна Македонија

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Republikës së Maqedonisë së Veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

+389 2 3251 403
www.moepp.gov.mk

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

SPATIAL PLANNING AGENCY

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Тех. бр. Y40324

Скопје, ноември 2024

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Барател: Општина Ново Село

Тех.бр. Y40324

Раководител на задачата
м-р Анита Кочан д.с.р.

Anita Kochan
Digitally signed by Anita Kochan
Date: 2024.11.15 13:44:12 +01'00'

Контролирал:
м-р Весна Мирчевска Димишковска, д.и.з.ж.с.
Раководител на одделение за спроведување на просторни планови

Vesna Mirchevska Dimishkovska
Digitally signed by Vesna Mirchevska Dimishkovska
Date: 2024.11.15 13:50:52 +01'00'

Агенција за планирање на просторот

Директор

Andrijana Andreeva
Digitally signed by Andrijana Andreeva
Date: 2024.11.15 14:29:27 +01'00'

м-р Андријана Андреева, д.и.а.

Скопје, ноември 2024

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица

ОПШТИНА НОВО СЕЛО

На седницата одржана на 11.06.2004 година, Собранието на Република Македонија, го донесе Просторниот план на Република Македонија како највисок, стратешки, долгорочен, интегрален и развоен документ, заради утврдување на рамномерен и одржлив просторен развој на државата, определување на намената, како и уредувањето и користењето на просторот.

Со Просторниот план се утврдуваат условите за хумано живеење и работа на граѓаните, рационалното управување со просторот и се обезбедуваат услови за спроведување на мерки и активности за заштита и унапредување на животната средина и природата, заштита од воени дејствија, природни и технолошки катастрофи.

Со донесувањето на Планот се донесе и Закон за спроведување на Просторниот план на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија", број 39/2004).

Со Законот се уредуваат условите начините и динамиката на спроведувањето на Просторниот план, како и правата и одговорностите на субјектите во спроведувањето на Планот.

Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија, се заснова врз следните основни начела:

- јавен интерес на Просторниот план на Република Македонија;
- единствен систем во планирањето на просторот;
- јавност во спроведувањето на Просторниот план;
- стратешкиот карактер на просторниот развој на државата;
- следење на состојбите во просторот;
- усогласување на стратешките документи на државата и сите зафати и интервенции во просторот;
- **координација на Просторниот план на Република Македонија, со другите просторни и урбанистички планови и другата документација за планирање и уредување на просторот**, како и со субјектите за вршење на стручни работи во спроведувањето на Планот.

Спроведувањето на Планот подразбира задолжително усогласување на соодветните стратегии, основи, други развојни програми и сите видови на планови од пониско ниво, со Просторниот план.

Според член 4 од овој Закон, Просторниот план, се спроведува со изготвување и донесување на просторни планови на региони, просторни планови на подрачја од посебен интерес, просторен план на општина, на општините во градот Скопје и на Градот Скопје, како и со **урбанистички планови за населените места** и друга документација за планирање и уредување на просторот, предвидена со закон.

За изработка и донесување на плановите од став 2 на овој член, Министерството надлежно за работите на просторното планирање, издава Решение за Услови за планирање на просторот.

Условите за планирање на просторот се со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, Општина Ново Село. Вкупната должина на трасата изнесува 0,62 km. Должината на трасата за која што се издаваат условите за планирање изнесува 0,32 km. Останатиот дел од трасата поминува низ издадени:

- Услови за планирање на просторот за изградба на градби за производство на електрична енергија од обновливи извори – фотоволтаична електрана (гп 1) со капацитет поголем од 1 MW на КП 3795, КП 3791, КП 3792, КП 3794, КП 3793, КП 3962, КП 3963 и КП 3789, КО Сушица, Општина Ново Село, со тех.бр Y24322.
- Услови за планирање на просторот за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.6-канализациски инфраструктури за пречестителна станица на фекален канализационене систем за с.Сушица и испусен колектор во реципиентот, Општина Ново Село, со тех.бр Y00521.
- Услови за планирање на просторот за Урбанистичли план за село Сушица, Општина Ново Село, со тех.бр Y25215.

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и насоки при планирањето на просторот на населбата и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со Просторниот план на Република Македонија.

Основни определби на Просторниот план на Република Македонија


Основната **стратешка определба** на Просторниот план на Републиката е остварување на повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на државата, како и **обезбедување услови за значително поголема инфраструктурна и економска интеграција со соседните и останатите европски земји.**


Остварувањето на повисок степен на интегрираност на просторот на Републиката подразбира **намалување на регионалните диспропорции**, односно квалитативни промени во просторната, економската и социјалната структура. Во инвестиционите одлуки, стриктно се почитуваат локациониte, техно-економските и критериумите за заштита на животната средина, кои се усвоени на национално ниво. Една од основните цели на Просторниот план се однесува на штедење, рационално користење и заштита на природните ресурси, искористување на погодностите за производство **и лоцирање на активности на простори врзани со местото на одгледување или искористување.**

Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е **заштитата на земјодел-ското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I - IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.**

Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во Републиката, посебно тежиште се става на **унапредувањето и заштитата на животната средина.** Состојбата на животната средина и еколошките барања се битен фактор на ограничување во планирањето на активностите, заради што е неопходна процена на влијанијата врз животната средина. Посебно значење имаат заштитата и промоцијата на вредните природни богатства и поголемите подрачја со посебна намена и со природни вредности, важни за биодиверзитетот и квалитетот на животната средина, како и заштитата и промоцијата, или соодветниот третман на културното богатство согласно со неговата културолошка и цивилизациска важност и значење.

Местоположба на локацијата и ружа на ветрови





- Општинска граница
- Катастарска граница
- Пречестителна станица-Y00521
- Фотоволтаична електрана-Y24322
- Урбанистичли план за село Сушица-Y25215

Природни и климатски карактеристики

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја создадени од природата, без учество и влијание на човекот. Тие ги опфаќаат: географската и геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, педолошки, хидрографски, сеизмички, климатски и др.

Предметната локација во КО Сушица, Општина Ново Село, се наоѓа јужно од населено место Сушица на надморска височина од 220 метри.

Подрачјето на Струмичкото поле, се карактеризира со изменето медитеранска клима. Влијанијата на медитеранската клима продираат по текот на река Струмица, која отекува северно, североисточно и источно од Струмица.

Просечната годишна температура на воздухот е 12,7^{0}C со највисоки просечно месечни температури во јули 23,6^{0}C и најниски во јануари 0,9^{0}C. Амплитудата изнесува 22,7^{0}C додека разликата меѓу апсолутно максималната 40,5^{0}C и апсолутно минималната температура -24,0^{0}C изнесува 64,5^{0}C. Мразниот период изнесува 160 дена. Бројот на денови со снег е 18.

Сончевиот сјај изнесува 2258,5 часови годишно. Бројот на ведри денови годишно е 127, облачни 168 и тмурни денови 71. Релативната влажност на воздухот изнесува 74% средно-годишно.

Во овој регион просечно годишно паѓаат 567,4mm. воден талог со максимум на есен и пролет (ноември и мај) додека долготрајните суши над еден месец се ретка појава (2%).

Маглите се појавуваат околу 23 дена и тоа од октомври - март.

Ветровите во ова подрачје дуваат од сите правци од кои најизразен интензитет има северозападниот правец. Овој ветар дува со честина од 163‰ и средна брзина од 2,1m/s. со максимум во јули од 8m/s. По честината втор ветер е југозападниот со 99‰ и средна брзина 1,7m/s. со максимум во пролет од 7m/s. Со слична честина е и јужниот ветер (83‰), а брзина од 1,8m/s, а северниот и западниот имаат брзина од 1,8 односно 2,0m/s и честина 68 односно 69‰ и максимална брзина од 8m/s. Источниот е со честина од 51‰ и средна брзина од 1,4m/s и максимална брзина од 10m/s.

Подрачјето на Струмица се наоѓа меѓу две **сеизмички** најмаркантни а може да се каже и најопасни зони на Балканот. Вардарската сеизмогена зона долж реката Вардар од запад и Струмската сеизмогена зона долж долината на Струма. Споменатите епицентрални подрачја имаат постојано влијание врз терените на ова подрачје а максимална јачина од досега случените земјотреси изнесува 8^0 по Меркалиевата скала.

На интензитетот на земјотресите посебно влијание имаат инженерско геолошките услови на тлото врз кои е направена и сеизмичка реонизација на теренот. Ритчестиот простор југозападно од Струмица има сеизмичко поволни инженерско геолошки услови, котлинскиот дел северно и северозападно е сеизмички чувствителна средина додека рамничарскиот дел источно од градот е сеизмички доста чувствителна средина и заедно со претходната категорија

поседуваат сеизмички неповолни инженерско - геолошки услови на тлото. Во овој регион присутни се артерски издани на различна длабочина.

Податоците се од мерна станица Струмица.

Економски основи на просторниот развој

Концептот на планиран развој и просторна разместеност на производните и услужни дејности во Просторниот план на Република Македонија се темели на дефинираните цели на економскиот развој во "Националната стратегија на економскиот развој", определбите за рационално користење на потенцијалите и погодностите на развојот, поставеноста на системот на населби, како и политиката за порамномерна и порационална просторна организација на економските дејности.

Според економската структура, фазата од развојот во која се наоѓа економијата, степенот на расположивоста на факторите, економските состојби и економската позиција на државата во светот, идниот развој на македонската економија е детерминиран од насоките и комбинацијата на инвестициите со другите развојни фактори.

Концепцијата на просторната организација на производните и услужни дејности поаѓајќи од објективните фактори, пазарните услови, доминацијата на приватната сопственост во економскиот систем и одлуките на државните и локалните органи, се остварува како комбинација на концентрацијата на стопанството на одделни места и дисперзија во просторот кои се комплементарни приоди во развојот и просторната разместеност на економските дејности.

Со разместувањето на производните и услужни дејности и со агломерирањето на населението во просторот, се формираат центри-полови на развојот како што е Градот Струмица со гравитационо влијание врз планскиот опфат на локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот.

Половите на развој ги формираат оските на развојот детерминирани од географските карактеристики на просторите, т.е. релјефот, теченијата на реките и слично, а во современите текови позначајни се деловните односи, комуникациите, како и изградените инфраструктурни системи и стопански капацитети.

Со Просторниот план на Р.Македонија дефинирани се пет оски на развој од кои релевантна за Општината на чиј простор припаѓа планскиот опфат за кој се наменети Условите за планирање е "Источната развојна оска" која има добри изгледи да се оформи во источниот дел од државата поврзувајќи ги градовите: Куманово - Свети Николе - Штип - Радовиш - Струмица. Во сегашно време оваа оска е со слаб интензитет, но развојот ќе го зголемува нејзиното значење. Од Струмица веќе сега еден крак води до Петрич во Бугарија.

Развојните оски имаат значајна улога во просторната организација, а во прв ред за модернизација на патиштата, за изградбата на далекуводи, гасоводи итн., со што ќе се создадат предуслови за поттикнување на развојот на вкупната економија во Регионот и интегрален просторен развој на Државата.

При спроведувањето на стратегијата за организација и користење на просторот за лоцирање на производните и услужни дејности, решенијата во

просторот треба да овозможат поголема атрактивност на просторот, заштита на природните и создадени ресурси и богатства, сообраќајно и информатичко поврзување, локациона флексибилност и почитување на факторите на развојот.

Поставувањето на 10(20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, ќе овозможи подобрување на инфраструктурните услови во ова подрачје.

Согласно определбите на Просторниот план на Република Македонија, идниот развој и разместеноста на производните и услужни дејности треба да базира на примена на принципите и стандардите за заштита на животната средина, особено превенција и спречување на негативните влијанија на економските активности врз животната и работна средина.

Користење и заштита на земјоделско земјиште

Зачувувањето, заштитата и рационалното користење на земјоделското земјиште е основна планска определба и главен предуслов за ефикасно остварување на производните и другите функции на земјоделството, а конфликтните ситуации кои ќе произлегуваат од развојот на другите стопански и општествени активности ќе се решаваат врз основа на критериуми за глобална општествено-економска рационалност и оправданост со што ќе се постигнат следните зацртани цели:

- Запирање на тенденциите на прекумерна и стихијна пренамена на плодните површини во непродуктивни цели;
- Зголемување на продуктивната способност на земјоделското земјиште и подобрување на структурата на обработливите површини во функција на поголемо производство на храна;
- Привремено или трајно исклучување од процесот на производство на храна на терените каде концентрацијата на токсични материи од сообраќајни коридори во земјиштето, воздухот и водата се над дозволените норми;
- Рекултивирање и враќање на деградираното земјиште во земјоделска намена со мелиоративни и агротехнички зафати;
- Искористување на компаративните предности и погодности на одделни подрачја и стопанства за повисок степен на финализација и задоволување на потребите на преработувачките капацитети и нивна ориентација кон извоз;
- Обезбедување на материјални и други услови за дефинирање и реализација на програмата за реонизација на земјоделското производство поради рационално искористување на сите природни ресурси, човечки потенцијали и индустриско-преработувачки капацитети.

Согласно Просторниот план на Република Македонија просторот на Републиката е поделен во **6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони**. **Предметната локација припаѓа на Медитерански или Повардарски земјоделско стопански реон поделен на Јужно медитерански со 2 микрореони и Централно-медитерански со 10 микрореони.**

При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на земјиштето и утврдување на нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

Водостопанство и водостопанска инфраструктура

Планирањето и реализирањето на активностите за подобрување на условите за живот согласно Просторниот план на Р. Македонија треба да се во корелација со концептот за одржлив развој, кој подразбира рационално користење на природните и создадените добра. Одржливиот развој подразбира користење на добрата во мерка која дозволува нивна репродукција, усогласување на развојните стратегии и спречување на конфликти во сите области на живеење. Во развојот на водостопанството и водостопанската инфраструктура концептот на одржлив развој е насочен кон рационално користење на водата, условен од фактот дека Републиката е сиромашна со вода. Колку водите во одреден простор може да се сметаат за „воден ресурс" зависи од можноста за нивно искористување, односно од можноста за реализирање на водостопански решенија со кои водите ќе се искористат за покривање на потребите од вода за населението, земјоделството, енергетиката, индустријата и за заштитата на живиот свет.

Со Просторниот план на Република Македонија на територијата на Републиката дефинирани се 15 водостопански подрачја (ВП): „Полог", „Скопје", „Треска", „Пчиња", „Среден Вардар", „Горна Брегалница", „Средна и Долна Брегалница", „Пелагонија", „Средна и Долна Црна", „Долен Вардар", „Дојран", „Струмичко Радовишко", „Охридско - Струшко", „Преспа" и „Дебар". Оваа поделба овозможува да се согледаат расположивите количини на вода за одреден регион.

Просторот за изграба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село се наоѓа во водостопанското подрачје (ВП) „Струмичко Радовишко" кое го опфаќа сливот на реката Струмица од изворот до Македонско Бугарската граница.

ВП „Струмичко Радовишко" е сиромашно со вода. Специфичното истекување на ова подрачје изнесува q=3,1 l/s/km^2. За искористување на постојниот хидролошки потенцијал на водотеците во ова водостопански подрачје изградени се акумулациите Водоча на реката Водоча и Турија на реката Турија. Во наредниот период се предвидува изградба на акумулациите Подареш на река Подареш и Ореховичка на река Ореховичка.

За наводнување на обработливите површини во ВП „Струмичко Радовишко" изградени се системи за наводнување кои покриваат површина од 18.432 ha., а се предвидува проширување за нови 8.300 ha. Сегашни изворници за наводнување во ова ВП се акумулациите Мантово, Водоча и Турија, а за идниот период се предвидува и акумулацијата Подареш. При изработката на документацијата да се утврди местоположба на постоечката и планираната инфраструктура за

наводнување и соодветно на тоа да се предвидат мерки за нивна заштита и непречено функционирање согласно законската регулатива.

Енергетика и енергетска инфраструктура

Од аспект на **енергетиката и енергетската инфраструктура** со Просторниот план на Р.Македонија се дефинираат состојбите, потребите и начините на задоволување на потрошувачката на разните видови на енергија во Републиката. При тоа приоритет се дава на намалување на увозната зависност на енергенти и енергија, односно задоволување на потрошувачката со домашно производство.

Според статистичките податоци последниве години во Републиката над 30% од потрошената електрична енергија е од увозно потекло за што се одвојуваат големи девизни средства. Зголемената потрошувачка на енергетски горива ја наметнува потребата од подобрување на енергетската ефикасност. Европската регулатива "Европа 2020" за паметен, одржлив и сеопфатен развој предвидува мерки за намалување на емисиите на издувни гасови, зголемување на користењето на обновливи извори на енергија и зголемување на енергетската ефикасност. Имплементирањето на овие мерки, ќе придонесе за подобра односно поквалитетна иднина за следните генерации, отворање на нови работни места, а истовремено се обезбедуваат услови за одржлив развој. Со рационално искористување на енергетските извори им се овозможува на идните генерации да имаат ресурси за сопствен раст и развој.

Размената на електрична енергија помеѓу балканските електроенергетски системи (чии земји најчесто се увозници) е многу значаен фактор за натамошниот развој. Електроенергетските системи на балканските земји треба да бидат поврзани со конективни водови кои што нема да преставуваат тесно грло во трансмисија на потребните количини на електрична моќност. Републиката досега има 400 kV конективни водови со Грција (кон Солун и Лерин) и Косово (Косово-Б) и кон Бугарија (Црвена Могила) а во план е градбата на вод кон Албанија. Планираната, со Просторниот план на РМ, траса на водот од Скопје5 кон Србија е сменета и изграден е водот Штип-Србија.

Локацијата за изградба на 10(20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село нема конфликт со постојните и планирани преносни и конективни водови. Така постојниот 110kV далновод Струмица1-Сушица-Петрич (Бугарија) минува на 0,1km северно од оваа локација.

Гасовод

Природниот гас, со сегашната потрошувачка, малку е застапен во енергетскиот сектор во Републиката. Со негова зголемена употреба се воведува еколошки поприфатливо гориво кое со својот хемиски состав и висока калорична моќ, претставува одлична замена за нафтата, нејзините деривати, јагленот и другите цврсти и течни горива. Природниот гас испушта помалку штетни материи во однос на другите енергенти, заради што аерозагадувањето е сведено на минимум.

Изградениот крак Жидилово-Скопје е дел од меѓународниот транзитен гасоводен систем Русија-Романија-Бугарија-Северна Македонија. Се планира во идниот период доизградба на гасоводната мрежа во Републиката и поврзување со мрежите на соседните држави што ќе овозможи зголемување на сигурноста во снабдувањето на сите региони во Републиката, но и урамнотежување на потрошувачката во текот на целата година.

При проширувањето и натамошната доизградба на гасоводниот систем се планира да се изгради делница-4 Хамзали-Богданци-Грција со што ќе се овозможат поволни услови за развој на гасоводната мрежа во овој регион.

Трасата на планираниот гасовод од делница-4 ќе минува на 10,6km северо-западно од оваа локација.

Население

Утврдувањето на концептот на просторната организација, уредувањето и користењето на територијата на Републиката, а во контекст на тоа и стопанската структура, зависи од развојот, структурните промени и просторната дистрибуција на населението.

Врз основа на прогноза за бројот, структурата, темпото на растежот, критериумите за разместување и подвижноста, треба да се покаже просторно-временската компонента на остварување на идната организација и уредување преку демографскиот аспект.

Демографските проекции, кои на планирањето му даваат нова димензија, покажуваат или треба да покажат, како во иднина ќе се формира населението, неговиот работен контингент (работна сила) и домаќинствата и како треба да придонесат кон сестрано согледување на идната состојба на населението како производен дел, потрошувач и управувач - креатор.

Тргнувајќи од определбата дека популациската политика преку систем на мерки и активности треба да влијае врз природниот прираст, се оценува дека за обезбедување на плански развој и излез од состојбата на неразвиеност се наметнува водењето активна популациска политика во согласност со можностите на социо-економски развој на Републиката. Во овие рамки треба да се води единствена популациска политика со диференциран пристап и мерки по одделни подрачја, со цел да се постигне оптимализација во користењето на просторот и ресурсите, хуманизација на условите за семејниот и општествениот живот на населението, намалување на миграциите, како и создавање на услови за порамномерен регионален развој на Републиката.

Како демографска рамка, населението е значајна категорија која треба да се има во предвид при апроксимацијата на потенцијалните работни ресурси и потенцијалните потрошувачи и корисници на сите видови услуги.

Урбанизација и мрежа на населби

Урбанизацијата како сложен, динамичен процес треба да претставува основна рамка и влијателен фактор во насочувањето на долгорочниот просторен развој на Република Северна Македонија.

Иницијативата за поставување на кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, ќе предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот, доколку е базирана врз принципите на одржлив развој и се одликува со максимално почитување и вградување на нормативите и стандарди за заштита на животната средина.

Насоките на Просторниот план се залагаат за:

- зголемено ниво на функционална и комунална опременост и планско уредување на селските населби, подобрување на локалната инфраструктура и **ефикасна комуникациска поврзаност со центрите од повисоко ниво**;
- создадавање на услови за рехабилитација и афирмирање на руралниот начин на живеење преку **инфраструктурно екипирање** на селските населби и ефикасно сообраќајно и **комуникациско поврзување.**

Домување

Во планските определби и насоки на Просторниот план од аспект на организација на домувањето како една од основните функции на населбите, е применета концепцијата на полицентричен развој која го третира домувањето како посебен тип на развоен ресурс, што е особено битно за неразвиените подрачја како нови жаришта на развојот. Суштината на овој пристап е што најмобилен елемент станува технологијата, а не работната сила.

Во тој контекст оваа иницијатива за **поставување на кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село,** е во функција на обезбедување поквалитетни услуги за снабдување на домаќинствата со електрична енергија во овој дел на Р.Северна Македонија, **со што се овозможува квалитативно и квантитативно подигнување на комуналната опременост на станот како негова основна клетка.**

Јавни функции

Организацијата на **јавните функции** е директно поврзана со планирањето и уредувањето на населбите и зависи од типот на населбата, нејзиното место и улога во хиерархијата на населбите и соодветното ниво на централитет.

Иницијативата **за поставување на кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село**, е надвор од урбаниот опфат на населбите, така што нема препораки и обврски за организација на јавни функции (локации со намена образование, култура, здравство и спорт и рекреација), што значи дека се исклучени можностите за било каков конфликт помеѓу два типа на функции.

Индустрија

Развојот и просторната разместеност на индустријата претставува значаен фактор и движечка сила за поттикнување на развојот на вкупната економија и модернизација на другите области од економскиот и општествениот живот. Ефикасното и успешно спроведување на насоките и определбите за поттикнување на развојот на индустриските дејности и нивно рационално разместување во просторот ги детерминираат позитивните промени и во другите сегменти на

економијата: пораст на вработеноста, зголемување на бруто домашниот производ, подобрување на животниот стандард и др.

Со планскиот и организиран начин на ширење на инфраструктурата и создавањето на други погодни услови за локација на производни капацитети во просторот околу општинските центри и во поширокиот рурален простор, се обезбедуваат основи врз кои може да се очекува остварување на просторна разместеност на индустријата, преку моделот на концентрираната дисперзија.

Во планскиот период, индустриското производство се очекува да биде застапено во сите општини и да остварува растеж кој ќе придонесе за зголемување на вработувањето, подобрување на условите за живеење на граѓаните на поширокиот простор на земјата.

Поставувањето на 10(20)kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, ќе биде во функција на унапредување на енергетскиот сектор.

Сообраќај и врски

Комуникациската мрежа на Република Северна Македонија, сочинета од повеќе комуникациски потсистеми, е етаблирана преку *системот за сообраќај и врски* врз чија основа, помеѓу другото, се темели и организацијата на просторот на државата. Комуникациските системи во Републиката, кои се од особено значење за развојот на стопанските активности, се очекува да се подобруваат, унапредуваат и да се развиваат во две насоки на развој на комуникациите:

- екстерното поврзување на државата (стратешки коридори);
- интерното поврзување во државата (регионални и локални потреби).

Основа за *екстерното поврзување* на државата се дефинираните комуникациски коридори согласно меѓународните конвенции и препораки, што воедно се и основа за ориентација кон европските и балканските определби за економски и технолошки комуникации, што е од особено значење за извозот.

Основата за *интерното поврзување* во државата односно планирање и развој на патната мрежа на Државата се базира на категоризација на патиштата, на стратешки дефинирани меѓународни коридори за патен сообраќај, на досега изградената европска патна мрежа-ТЕМ со "Е" ознака на патиштата, на досега изградената магистрална и регионална патна мрежа, како и на определбите од долгорочната стратегија за развој.

Мрежата на патишта *"Е"* ознака што ги дефинира меѓународните коридори за патен сообраќај низ Републиката се: *Е-65, Е-75, Е-850, Е-871.*

Според Просторниот план на Република Македонија, автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е:

- **М-6** - (БГ - Ново Село - Струмица - Радовиш - Штип - М-5; Крак: Струмица - М-1).

Врз основа на „Одлуката за категоризација на државните патишта" овој магистрален патен правец се преименува со ознаката:

- **А4 (М-6)** - (Граница со Косово-ГП Блаце-крстосница Стенковец-обиколница Скопје-Петровец-Миладиновци-Свети Николе-Штип-Радовиш-Струмица-гр.со Бугарија-ГП Ново Село).

Во идната патна мрежа на Републиката, основните патни коридори ќе ги следат веќе традиционалните правци во насока север-југ (коридор 10), односно исток-запад (коридор 8), што се вкрстосуваат во просторот помеѓу градовите: Скопје, Куманово и Велес. На тој начин дел од магистралните патишта во Републиката ќе формираат три основни патни коридори, што треба да се изградат со технички и експлоатациони карактеристики компатибилни со системот на европските автопатишта (ТЕМ):

- север-југ: М-1 (Србија - Куманово - Велес - Гевгелија - Грција),
- исток-запад: М-2 и М-4 (Бугарија-Крива Паланка-Куманово-Скопје-Тетово-Струга-Албанија и крак Скопје - Србија),
- исток-запад: М-5 (Бугарија - Делчево - Кочани - Штип - Велес -Прилеп - Битола - Ресен - Охрид- Требеништа - М4 (крак Битола -граница со Грција).

На автопатската и магистралната патна мрежа се надоврзуваат *регионалните патишта*, што заедно со локалните категоризирани патишта ќе ја сочинуваат патната мрежа на Републиката.

Релевантен регионален патен правец за предметната локација, според Просторниот план на Република Македонија, влегува во групата на регионални патишта "Р1" и е со ознака:

- **Р1302** - (Делчево-врска со А3-Пехчево-Берово-Дабиле-врска со А4).

Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно опслужување на Републиката, ќе биде во функција на сообраќајните потреби (очекуваниот обем на сообраќајот), потребите за интеграција во европскиот патен систем, како и економската моќ на државата, а трасите на меѓународните и магистралните патишта, задолжително ќе поминуваат надвор од населените места и се предлага да се решаваат со денивелирано вкрстосување со останатата патна мрежа.

При изработка на планската документација од аспект на безебедноста во Патниот сообраќај, да се почитува релевантната законска регулатива од областа на Сообраќајот, како и важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област.

Железнички сообраќај: Концепцијата за развој на *железничкиот систем* базира на потребата за модернизација и проширување на железницата во целина, како и поврзување на железничката мрежа на Републиката со соодветните мрежи на Република Бугарија и Република Албанија.

Железничката мрежа на Републиката, во планскиот период, треба да ја сочинуваат: магистрални железнички линии од меѓународен карактер, регионални линии и локални линии.

Магистрални железнички линии од меѓународен карактер:

- СР- Табановце-Скопје-Гевгелија-ГР ..... 213,5 km
- СР - Блаце-Скопје ..... 31,7 km
- СР -Кременица-Битола-Велес ..... 145,6 km
- БГ -Крива Паланка-Куманово ..... 84,7 km
- АЛ-Струга-Кичево-Скопје ..... 143,0 km

Покрај постојните врски Табановце и Блаце на север, односно Гевгелија и Кременица на југ, ќе се изврши и соодветно поврзување на исток кон Република

Бугарија, односно на запад кон Република Албанија, со што ќе се овозможи целосно интегрирање на македонскиот железнички систем со соодветните системи на соседните држави.

Во планскиот период меѓудругото, се очекува развој на интегралниот транспорт, односно техничко-технолошкото доопремување на Македонските железници за извршување на задачите и за вклучување во меѓународниот сообраќај, што е во согласност со стратегијата на развојот на железничкиот сообраќај и со реалните можности на Државата.

Според Просторниот план на Република Македонија, релевантна за предметниот простор во планскиот период, можна секундарна врска кон исток односно кон Република Бугарија е железничката линија:

- **Струмица – Ново Село – Р.Бугарија**

При изработка на планската документација од аспект на безебедноста во Железничкиот сообраќај, да се почитува релевантната законска регулатива од областа на Железнички систем и сигурност, како и важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област.

Воздушен сообраќај: Воздушните патишта во Државата се интегрален дел од европската мрежа на воздушни коридори со ширина од 10 наутички милји во кои контролирано се одвиваат прелетите над територијата на државата.

Примарната аеродромска мрежа треба да ја сочинуваат вкупно 4 аеродроми за јавен воздушен сообраќај, и тоа во Скопје, Охрид, Струмица и Битола. Аеродромот во Скопје е оспособен за прием и опрема на интерконтинентални авиони, аеродромот во Охрид е реконструиран во повисока-II категорија, а новите аеродроми што се предвидуваат во Струмица и Битола се предвидени да бидат со доминантна намена за карго транспорт на стоки.

Секундарната аеродромска мрежа се предлага да ја сочинуваат сегашните 5 реконструирани и технички доопремени спортски аеродроми и вкупно 15 аеродроми за стопанска авијација, од кои 7 нови. Покрај тоа треба да се уредат и околу 20 терени за дополнителен развој на воздухопловниот спорт и туризам во согласност со меѓународните прописи за ваков вид на аеродроми.

Радиокомуникациска мрежа и антенски системи

Радиокомуникациска мрежа е јавна електронска комуникациска мрежа со која се обезбедува емитување, пренос или прием на знаци, сигнали, текст, слики и звуци или други содржини од каква било природа преку радиобранови. Основни елементи на примопредавателниот систем се: антените, антенските столбови, водови, засилувачи и друго.

Јавните електронски комуникациски мрежи треба да се планираат, поставуваат, градат, употребуваат и слично под услови утврдени со Законот за електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него, прописите за просторно и урбанистичко планирање и градење, прописите за заштита на животната средина, нормативите, прописите и техничките спецификации содржани во препораките на Европската Унија.

Изложеноста на јавноста на нејонизирачко електромагнетно зрачење со пуштањето во работа на антенски систем не треба да ги надминува вредностите пропишани со Упатството за гранични вредности при изложеност на нејонизирачко зрачење издадено од Меѓународна комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP – International Commission on Non-Ionizig Radiation Protection). Агенцијата за електронски комуникации врши контрола со мерење на нејонизирачкото електромагнетно зрачење, со цел да ја утврди усогласеноста на антенските системи со граничните вредности.

Оператори на мобилната телефонија во Републиката се: М-Телеком, А1 Македонија, Телекабел и Лајкамобајл. Тие во своите секојдневни развојни активности вршат:

- Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на:
  - региони, општини, населени места,
  - подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски, стопански, индустриски, погранични зони и др.),
  - сообраќајна и транспортна инфраструктура.
- Подготовка на проекти за развој на мрежата согласно постоечката инфраструктура на теренот.
- Усогласување на развојните планови со одделни институции на државата (министерства, управи и сл.).

Целиот овој регион, покриен е со сигнал на мобилна телефонија на мобилните оператори.

Кабелска електронска комуникациска мрежа - се користи за дистрибуција на јавни електронски комуникациски услуги до крајниот корисник. Пристапниот дел на мрежата е изграден од кабли (од бакарни парици, коаксијални, хибридни коаксијално-оптички и/или оптички) и придружни дистрибутивни и изводни точки: канали, цевки, кабелски окна/шахти, надворешни ормари и др.

Јавната кабелска електронска комуникациска мрежа и придружните средства треба да се планираат, проектираат, поставуваат и градат на начин кој нема да ја попречува работата на другите електронски комуникациски мрежи и придружни средства, како ни обезбедувањето на другите електронски комуникациски услуги.

Изградбата на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства треба да обезбеди:

- заштита на човековото здравје и безбедност,
- заштита на работната и животната средина,
- заштита на просторот од непотребни интервенции,
- заштита на инфраструктурата на изградените јавни електронски комуникациски мрежи,
- унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните електронски комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и услуги, а особено со воведување на следни генерации на јавни електронски комуникациски мрежи.

АД “Македонски Телекомуникации” и останатите оператори за своите корисници обезбедуваат широк опсег на услуги како што се: говорни услуги (вклучувајќи услуги со додадена вредност), услуги за пренос на податоци, пристап

до Интернет, мобилни комуникациони услуги, јавни говорници и др. Комуникациските услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената електронска комуникациска мрежа со примена на најсовремени технологии.

Телефонските корисници во ова подрачје во електронско комуникацискиот сообраќај приклучени се преку телефонската централа за Општина Ново Село.

Операторите на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа треба да обезбедат можност за широкопојасен пристап до услуги (broadband) со големи брзини на: 100% од домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа со брзина на пренос од 30 Mbps и најмалку 50% од домаќинствата покриени со мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа со брзина на пренос од 100 Mbps.

За потреби на новите градби, изградената електронска комуникациска инфраструктура за пренос со големи брзини треба да им овозможи на сите корисници слободен избор на оператор, а на сите оператори пристап до градбите под еднакви и недискриминаторски услови.

Заштита на животната средина

Анализата на влијанијата врз животната средина, како превентива, има за цел да ги идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. За разлика од "пасивниот" пристап, со кој се применуваат заштитни мерки по настанатиот проблем, што претставува финансиско оптоварување на производителите, давачите на услуги и општеството во целост, превентивната заштита на животната средина се трансформира во елемент на развој и појдовна основа за глобалното управување со животната средина засновано на принципите на одржливиот развој. Одржувањето на континуитет во следењето на состојбите во медиумите и областите на животната средина, дава претстава за трендот на промени кои настанале во текот на подолг временски период на анализираното подрачје, како основа за планирање и предвидување на промените кои би можело да се очекуваат во животната средина во временската рамка на која се однесува планскиот документ.

Анализите на начинот на изведба, активностите кои би се одвивале на просторот за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село и активностите кои би се превземале во насока на одржување во текот на експлоатациониот период, овозможуваат утврдување на изворот на евентуалните негативни влијанија врз животната средина во текот на двете фази.

Во периодот на изградба, земјаните активности ќе бидат главен извор на негативно влијание врз животната средина. Во оваа фаза се вклучени следните активности:

Подготвителни активности: во кои се вбројуваат расчистување на локацијата, отстранување на вегетацијата и подготовка на тлото;

Градежни активности: во кои се вбројуваат земјаните активности (усеци, насипи, ископи или набивање на земјиштето и др.) и истите се однесуваат на сите елементи на изведба.

Во тек на експлоатациониот период, редовните активности и активностите кои се превземаат во интервентни случаи (инспекција, поправки, замена на делови и сл.) би можеле да имаат негативно влијание врз животната средина. Времените објекти (кампови) кои би служеле како место во кое би престојувале работниците во периодот на извршување и спроведување на активностите, исто така претставуваат потенцијален извор на загадување на животната средина.

Влијанија врз животната средина се одразуваат преку специфичните промени што се јавуваат во сите медиуми на животната средина. Промената на условите само во еден медиум може да предизвика промена во сите останати.

Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина на просторот за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа.

При реализација на предвидените активности на терен да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности. Потенцијалната ерозија на земјиштето треба да се спречи со што е можно побрзо завршување на земјените работи и ископувања и нивно покривање со вегетација. Озеленување на површините во непосредна близина на трасата (со автохтони видови), со цел да се добие разновиден и богат пејзаж во една просторно - естетска и функционална целина.

Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина.

Помошните и пратечките градежни објекти (магацински објекти за материјали, алати и гориво, и други помошни објекти), кои ќе се користат во фазата на изградба, треба да бидат лоцирани на поголеми растојанија од коритата на водотеците и површините под шуми, квалитетни земјоделски површини, населени места и заштитено и предложено за заштита природно наследство.

Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии.

Да се спроведе организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвика¬ните нарушувања во животната средина.

Заштита на природното наследство

Од областа на **заштита на природата** *(природното наследство, природните реткости и биолошката и пределската разновидност)*, документацијата за предметниот простор треба да се усогласи со Просторниот план на Република Македонија на тој начин што, врз основа на режимот за заштита, ќе се организира распоред на активности и изградба на објекти кои ќе се усогласат со барањата кои

ги поставува одржливото користење на природата и современиот третман на заштитата.

Особено внимание при заштита на природата, треба да се посвети на начинот, видот и обемот на изградбата што се предвидува во заштитените простори за да се одбегнат или да се надминат судирите и колизиите со инкомпатабилните функции. За таа цел е неопходно почитување на следните принципи:

- Оптимална заштита на просторите со исклучителна вредност;
- Зачувување и обновување на постојната биолошка и пределска разновидност во состојба на природна рамнотежа;
- Обезбедување на одржливо користење на природното наследство во интерес на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на деловите на природата и со што помали нарушувања на природната рамнотежа;
- Спречување на штетните активности на физички и правни лица и нарушувања во природата како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно обезбедување на што поповолни услови за заштита и развој на природата;
- Рационална изградба на инфраструктурата;
- Концентрација и ограничување на изградбата;
- Правилен избор на соодветна локација.

Согласно законската регулатива од областа на заштита на природата и подзаконските акти донесени врз нивна основа, потребно е внесување на мерки за заштита на природата при планирањето и уредувањето на просторот и истите треба строго да се почитуваат.

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија, на просторот за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство:

Доколку при изработка на документацијата за предметниот простор или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат мерки за заштита на природното наследство:

- Утврдување на границите и означување на сите објекти кои би можеле да бидат предложени и прогласени како природно наследство;
- Забрана за вршење на какви било стопански активности кои не се во согласност со целите и мерките за заштита утврдени со правниот акт за прогласување природното добро или Просторниот план за подрачје со специјална намена;
- Магистралната и останатата инфраструктура (надземна и подземна) да се води надвор од објектите со природни вредности, а при помали зафати потребно е нејзино естетско вклопување во природниот пејзаж;
- Воспоставување на мониторинг, перманентна контрола и надзор на објектите со природни вредности и преземање на стручни и управни постапки за санирање на негативните појави;

- Воспоставување на стручна соработка со соодветни институции во окружувањето;
- Почитување на начелата за заштита на природата согласно Законот за заштита на природата.

Заштита на културно наследство

Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од праисторијата до денес, на територијата на нашата држава, оставила значајни траги од вонредни културни, историски и уметнички вредности кои го потврдуваат постоењето, континуитетот и идентитетот на македонскиот народ на овие простори.

Просторниот аспект на недвижното културно наследство е предмет на анализа во корелација со долгорочната стратегија на економски, општествен и просторен развој, односно стратегија за зачувување и заштита на тоа наследство во услови на пазарно стопанство.

Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за потребите на Просторниот план на Републиката, изготви Експертен елаборат за заштита на недвижното културно наследство во кој е даден Инвентар на недвижното културно наследство од посебно значење.

Инвентарот содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни културни добра, што подразбира список на недвижните предмети со утврдено својство споменик на културата, односно на недвижните предмети за кои основано се претпоставува дека имаат споменично својство. Тоа се: археолошки локалитети, цркви, манастири, џамии, бањи, безистени, кули, саат кули, турбиња, мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии, стари градски јадра и други споменици со нивните имиња, локации, блиските населени места, период на настанување и општините во кои се наоѓаат спомениците.

Согласно постоечката законска регулатива, видови на недвижно културно наследство се: споменици, споменични целини и културни предели.

На подрачјето на катастарската општина Сушица која е предмет на анализа има евидентирани недвижни споменици на културата (Експертен елаборат):

1. *Археолошки локалитет "Долно Градиште", Сушица, среден век,*
2. *Археолошки локалитет "Искрово Грнчар", Сушица, доцноримски период,*
3. *Археолошки локалитет "Козарник", Сушица, доцноримски период,*
4. *Археолошки локалитет "Обрак", Сушица, среден век,*
5. *Археолошки локалитет "Селиште", Сушица, среден век,*
6. *Археолошки локалитет "Црквиште", Сушица, среден век,*
7. *Црква Св. Ѓорѓи, Сушица, 19 век.*

Во Археолошката карта на Република Македонија[1], која ги проучува предисториските и историските слоеви на човековата егзистенција, од најстарите времиња до доцниот среден век, на анализираното подрачје на катастарската општина Сушица евидентирани се следните археолошки локалитети:

КО Сушица: *Искрово – Грнчар,* населба и некропола од доцноантичкото време; *Козарник,* населба од донцоантичкото време.

[1] МАНУ Скопје, 1996г.

Според Просторниот план на Република Македонија, најголем број на цели се однесуваат на третманот и заштитата на културното наследство во плановите од пониско ниво.

При изработка на планска документација од пониско ниво, да се утврди точната позиција на утврдениот ***локалитет со културно наследство*** и во таа смисла да се применат плански мерки за заштита на недвижното наследство:

- задолжителен третман на недвижното културно наследство во процесот на изработката на просторните и урбанистичките планови од пониско ниво заради обезбедување на плански услови за нивна заштита, остварување на нивната културна функција, просторна интеграција и активно користење на спомениците на културата за соодветна намена, во туристичкото стопанство, во малото стопанство и услугите, како и во вкупниот развој на државата;
- планирање на реконструкција, ревитализација и конзервација на најзначајните споменички целини и објекти и организација и уредување на контактниот, околниот споменичен простор заради зачувување на нивната културно - историска димензија и нивна соодветна презентација;
- измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови заради усогласување од аспект на заштитата на недвижното културно наследство.

Културното недвижно наследство во просторните и урбанистички планови треба да се третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно вклопување во просторното и организационо ткиво на градовите и населените места или пошироките подрачја и потенцирање на неговите градежни, обликовни и естетски вредности.

Туризам и организација на туристички простори

Туризмот и угостителството со својата основна функција -прифаќање, сместување и истовремено задоволување на голем број разновидни барања и желби на туристите, влијае врз вкупната економија и развојот на одредена средина, а исто така има изразено влијание и врз просторот во кој ја извршува својата дејност. Туризмот со своето мултиплицирано влијание во процесот на стопанисување, посредно и непосредно, ги вклучува и другите гранки и дејности во вкупната понуда на туристичкиот пазар. Ова пред сé, се однесува на угостителството, трговијата, сообраќајот, занаетчиството, здравството и на разни други видови услуги. Исто така, преку туризмот се нудат и се продаваат нематеријални вредности, како што се: разни информации, обичаи, фолклор, забава, спортско-рекреативни активности и слично.

Врз основа на комплексно согледаните природни и создадени услови и ресурси по обем, квалитет, распространетост или уникатност, функционалност, атрактивност и степен на активираност, на територијата на Р. Северна Македонија како посебни целини може да се издвојат следните видови на туристички потенцијали: водените површини, планините, бањите, целините и добрата со природно и културно наследство, транзитните туристички правци, градските населби, ловните подрачја и селата.

Согласно со основните долгорочни цели, концептот и критериумите за развој и организација на туристичката понуда, во Републиката се дефинирани вкупно 10 туристички региони со 54 туристички зони.

Предметната локација припаѓа на Струмичко-Радовишки туристички регион со утврдени 4 туристички зони и 12 туристички локалитети.

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи

Согласно Просторниот план на Република Македонија, **предметната локација за која се наменети условите за планирање на просторот со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, се наоѓа во простори со висок степен на загрозеност од воени дејства.** Тоа се простори кои во случај на војна би се нашле во зафатот на стратегиските насоки на нападот на агресорот. Истовремено тоа се насоки кои се совпаѓаат со природните комуникациски коридори во кои се сконцентрирани најразвиените физички структури и се со најгуста населеност. Оттука во случај на војна во овие простори може да се очекува висок степен на повредливост на физичките структури, луѓето и материјалните добра.

При изработка на планската документација од областа на заштитата и спасувањето задолжително да се применуваат важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област, а се применуваат во процесот на планирање и уредување на просторот.

Сеизмичките појави - земјотресите се доминантни природни непогоди во Државата, кои можат да имаат катастрофални последици врз човекот и природата. Присутни се низ вековите, на десет сеизмички жаришта во земјата или во нејзината поблиска и поширока околина. Земјотресите со умерени магнитуди (M<6,0) можат да предизвикаат сериозни разурнувања, бидејќи традиционално градените објекти, особено во руралните средини, не можат да ги издржат овие земјотреси без значителни оштетувања. Историските податоци покажуваат дека силните земјотреси генерирани на територијата на државата се проследени и со појава на колатерални хазарди (ликвификација, одрони, свлечишта, пукнатини, раседници, померувања), со доминантни одрони и свлечишта, што уште повеќе ги зголемува негативните последици на земјотресите.

Во досегашниот просторен развој на Републиката, природните богатства, географските, морфолошките и другите погодности имале доминантно влијание врз изградбата и уредувањето на нејзината територија, без оглед на присутните сеизмички ризици. Тоа создава конфликтна ситуација во која најголемите градови, најголем број на населението, индустриските капацитети и најзначајните комуникации, како што се коридорите север - југ и исток - запад, се лоцирани во зоните со најголема сеизмичност (интензитет од VII – X степени на МКС -64).

Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот се наоѓа во зона со **VIII степени по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси.**

Намалување на сеизмичкиот ризик може да се изврши со задолжителна примена на нормативно - правна регулатива, со која се уредени постапките,

условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.

Во инвестиционите проекти треба да се разработат мерките за заштита на човекот, материјалните добра и животната средина од природни катастрофи.

Неопходно е перманентно ажурирање на плановите за заштита од елементарни непогоди, кои согласно законските обврски постојат за целата територија на државата, поради присутниот сеизмички хазард, како и изложеноста на други природни катастрофи. Со реализација на наведените приоритети се создаваат реални услови за успешна инженерска превенција и намалување на сеизмичкиот ризик на територијата на целата Држава, односно за ефикасен менаџмент на ефектите и вонредните состојби предизвикани од силните сеизмички сили.

За успешно функционирање **на заштитата од природни и елементарни катастрофи** во процесот на урбанистичко планирање потребно е да се преземат соодветни мерки за **заштита од пожари**, односно евентуалните човечки и материјални загуби да бидат што помали во случај на пожари.

Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, предметната локација во случај на пожар ќе ја опслужуваат противпожарни единици од **градот Струмица.**

Да се почитуваат одредбите од Законот за пожарникарство, во кои се регулира дејствувањето на територијалните противпожарни единици при гаснењето на големи пожари на целата територија на Републиката.

Во процесот на планирање потребно е да се води сметка за конфигурацијата на теренот, степен на загрозеност од пожари и услови кои им погодуваат на пожарите: климатско-хидролошките услови, ружата на ветрови и слично кои имаат влијание врз загрозеност и заштита од пожари.

Заради поуспешна заштита во урбанистички планови се превземаат низа мерки за отстранување на причините за предизвикување на пожари, спречување на нивното ширење, гаснење и укажување помош при отстранување на последиците предизвикани со пожари, кои се однесуваат на:

- изворите за снабдување со вода, капацитетите на водоводната мрежа и водоводните објекти кои обезбедуваат доволно количество вода за гаснење на пожари;
- оддалеченоста меѓу зоните предвидени за станбени и јавни објекти и зоните предвидени за индустриски објекти и објекти за специјална намена за сместување лесно запаливи течности, гасови и експлозивни материи;
- широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои ќе се овозможи пристап на противпожарни возила до секој објект и нивно маневрирање за време на гаснење на пожарите.

Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, оперативен, организационен, технички, образовно-воспитен и пропаганден карактер, кои се уредени со Законот за заштита и спасување, како и Уредбата за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари.

При појава на природни стихии, како што се **поплавите**, секое организирано општество превзема активни и пасивни мерки за организирана одбрана.

Појавата на **поплави** првенствено е поврзана со природните езера и хидрографската мрежа, но најчестиот вид на поплави и најголемата опасност од нив, сепак, доаѓа од поројните водотеци. Согласно со ова за донесување на брзи, исправни и ефикасни одлуки неопходно е да се располага со:

- однапред разработен план;
- сигурни информации за состојбата во загрозеното подрачје;
- сигурни прогностички информации за очекуваните состојби.

Од метеоролошки појави со карактеристики на елементарни непогоди се манифестираат појавата на **град, луњени ветрови и магли**.

Едно од можните и неопходно потребни превентивни мерки за заштита од **техничко - технолошки катастрофи** е планирањето, кое преку осознавање и анализа на состојбите и опасностите од можните инциденти, во одржувањето на инсталациите и опремата, треба да создаде прифатлив однос кон животната средина.

Потребна е доследна примена на основните методолошки постапки за планирање и уредување на просторот:

- оценка на состојбите на природните компоненти на животната средина и степенот на загрозеност од појава на технички катастрофи;
- оценка на оптовареноста на просторот со технолошки системи со одредено ниво на ризик;
- анализа на меѓусебната зависност на природните услови и постојните технолошки системи;
- дефинирање на нивото на постојниот ризик при редовна секојдневна работа на технолошките системи и при појавата на инцидентни случаи;
- процена на загрозеноста на луѓето и материјалните добра;
- утврдување на критериумите за избор на оптимална варијанта на заштита врз основа на проценетиот степен на загрозеност.

Со примена на оваа методолошка постапка може де се очекува остварување на следните основни цели за заштита од техничко-технолошки катастрофи:

- максимално усогласување и користење на просторот од аспект на заштита во рамките на просторните можности;
- вградување на мерките на кои се заснова организацијата на заштита и спасување на човечките животи и материјалните добра од техничко-технолошки катастрофи во определувањето на намената на просторот;
- интегрирање на елементите на загрозеноста на прашањата врзани со заштитата на животната средина.

Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните добра и потесната и поширокаата животна средина постојат три нивоа на преземање на сигурносни, превентивни мерки:

Прво ниво: ги вклучува сите мерки кои се преземаат во одржувањето на опремата и инсталациите, заради сигурно користење на опасни материјали во технолошките процеси и одбегнување на технолошки катастрофи.

Второ ниво: се однесува на сите мерки кои треба да обезбедат ограничување на емисијата како последица од пожар, експлозија или ослободување на хемикалии, што може да се случи во околности на поголеми индустриски акциденти.

Трето ниво: вклучува мерки кои се преземаат за заштита на животната средина во смисла на ограничување на ефектите од емисија на опасни материи, или последици од пожар и експлозии.

При изработката на плановите од пониско ниво треба да се има предвид следното:

- Потребата од оформување на системот на евиденција и анализа на технолошките акциденти, компатибилен на системот MAPC на Европската унија, како база за евиденција на опасни материјали, присутни во технолошките постројки и можни причини на катастрофи.
- Потребата од предвидување на превентивни мерки од страна на стопанските субјекти за спречување на технолошки катастрофи, базирани врз анализата на однесувањето на исти или слични постројки.
- Изработка на соодветни планови и програми за заштита на населението и едукација и тренинг на персоналот во случај на евентуална техничка катастрофа.

Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина

Во процесот за проценка на влијанието на плановите, стратегиите и програмите врз животната средина и врз здравјето на луѓето (Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина-СОВЖС), покрај проценката на влијанијата се предвидуваат и мерки кои имаат за цел заштита на животната средина од сите можни влијанија и тоа уште во процесот на планирање и донесување одлуки за одредени стратегии, планови и програми, т.е. плански документи. Преку навремено спроведување на постапката за СОВЖС се обезбедува идентификување на потенцијалните позитивни и негативни влијанија од реализацијата на планскиот документ врз животната средина, а исто така се дефинираат и алтернативи и можни мерки за спречување, намалување и ублажување на негативните влијанија врз сите елементи на животната средина.

СОВЖС се подготвува во согласност со националната легислатива и одредбите од друга релевантна меѓународна легислатива, која е инкорпорирана во националната, во форма на законски и подзаконски акти и Конвенции, кои се ратификувани од страна на РСМ со посебни закони.

Целта на СОВЖС постапката е да се процени дали планскиот документ е во согласност со поставените цели за животна средина на национално и меѓународно ниво. Целите на стратегиската оцена на влијанието врз животната средина се прикажани преку статусот на: населението, социо-економски развој, човековото здравје, воздухот, климатските промени, водата, почвата, природното и културното наследство и материјалните добра.

Најдобро е процесот на стратегиска оцена на влијанието на планскиот документ да се одвива паралелно со развојот на планскиот документ, со цел навремено да се земат во предвид целите на животната средина при дефинирање на целите на самиот плански документ.

Постапката за сратегиска оцена на влијанието врз животната средина се спроведува во неколку фази, од кои првата е ***Утврдување на потреба од***

спроведување на СОВЖС (дали планскиот документ ќе има значителни влијанија врз животната средина) согласно со Уредбата за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. Оваа фаза претставува изготвување на Одлуката за спроведување или неспроведување на СОВЖС. Органот кој го подготвува планскиот документ е должен да донесе Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена во која се образложени причините за спроведувањето, односно не спроведувањето согласно со критериумите врз основа на кои се определува дали еден плански документ би можел да има значително влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето.

Влијанијата, кои се претпоставува дека може да произлезат со имплементација на документацијата за предметниот простор, може да се разгледуваат од аспект на негативни влијанија и од аспект на идни бенефиции, односно позитивни влијанија, како и генерални мерки за заштита, намалување и ублажување на негативние влијанија се следните:

- Просторот за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село во рамките на предвидениот опфат, се очекува да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно опкружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот, социо-економски развој.
- На просторот за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село ќе има и негативни влијанија врз животната средина, во текот на подготвителните активности заради реализацијата на земјените работи и употреба на градежна механизација. Влијанијата што ќе се јават во фаза на градба (емисии на штетни материи во воздухот, можни штетни влијанија врз почвата (директни и индиректни), емисии на бучава, отпад и влијанија врз флората и фауната), ќе бидат локални и со ограничен временски рок.
- Анализите на начинот на изведба, активностите кои би се одвивале на просторот за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село и активностите кои би се превземале во насока на одржување во текот на експлоатациониот период, овозможуваат утврдување на изворот на евентуалните негативни влијанија врз животната средина во текот на двете фази. Мерки за заштита од овие влијанија се наведени во секторската област: заштита на животната средина.
- Неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на земјиштето и утврдување на нормите и стандардите за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.
- Предметната траса за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село нема конфликт со постојните и планирани

енергетски водови, радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи.

- На просторот за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство. Доколку при изработка на документацијата за предметниот простор или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно со законската регулатива.
- Во делот за заштита на културното наследство, културното наследство е наведено на ниво на катастарска општина, поради што при изработка на планска документација потребно е да се утврди дали на предметната локација има културно наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки за заштита на истото и да се постапи во согласност со постоечката законска регулатива.
- За предметниот простор не постои можност за појава на прекугранични влијанија, ниту во фазата на изведба, ниту во фазата на експлоатација, поради доволната оддалеченост на предвидениот опфат од границите на Државата.
- Мерки за ублажување на негативните влијанија од евенуални несреќи и хаварии се наведени во секторската област: Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи.

При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за документацијата за предметниот простор за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, задолжително да се земат во предвид претходно наведените забелешки, како и забелешките од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.

Усогласување на планската документација со Просторниот план

Сите активности во просторот треба **да се усогласат со насоките на Просторниот план на државата**, особено значителните и оние кои се однесуваат на планирањето и изградбата на:

- државните инфраструктурни системи (патишта, железници, воздушен сообраќај, телекомуникации);
- енергетските системи, енерговоди и поголеми водостопански системи;
- градежните објекти важни за Државата;
- капацитетите на туристичката понуда;
- стопанските комплекси и оние кои се однесуваат на поголеми концентрации (слободни економски зони);
- капацитетите за користење на природните ресурси.

Просторните планови на регионите и подрачјата од посебен интерес и урбанистичките планови се усогласуваат со Просторниот план на Републиката, особено во однос на следните елементи:

- намената и користењето на површините;
- **мрежата на инфраструктура;**
- мрежата на населби;
- заштитата на животната средина.

Насоките на Просторниот план на Републиката во однос на намената и користењето на површините се однесуваат на заложбата при изработката на урбанистичките планови, површините за сите урбани содржини треба да се бараат исклучиво на површини од послаби бонитетни класи (над IV категорија).

Посебни мерки и активности за остварување на рационалното користење и заштита на просторот, како и посебни интереси на просторниот развој се:

- Обезбедување на спроведување на постојните закони и прописи со кои се заштитува просторот, ресурсите и националното богатство и се организира и уредува просторот со цел за вкупен развој.
- Рационално користење на подрачјата за градба и нивно проширување или формирањето на нови врз база на критериумите за изготвување на соодветна планска документација.
- Насоките и критериумите за уредување на просторот надвор од градежните подрачја треба да се утврдат со помош на стручни основи и упатствата од ресорите на земјоделството, водостопанството, шумарството и заштитата на животната средина.

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Условите за планирање на просторот се со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод, КО Сушица, Општина Ново Село. Вкупната должина на трасата изнесува 0,62 km. Должината на трасата за која што се издаваат условите за планирање изнесува 0,32 km. Останатиот дел од трасата поминува низ издадени:

- Услови за планирање на просторот за изградба на градби за производство на електрична енергија од обновливи извори – фотоволтаична електрана (гп 1) со капацитет поголем од 1 MW на КП 3795, КП 3791, КП 3792, КП 3794, КП 3793, КП 3962, КП 3963 и КП 3789, КО Сушица, Општина Ново Село, со тех.бр Y24322.
- Услови за планирање на просторот за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.6-канализациски инфраструктури за пречестителна станица на фекален канализационене систем за с.Сушица и испусен колектор во реципиентот, Општина Ново Село, со тех.бр Y00521.
- Услови за планирање на просторот за Урбанистичли план за село Сушица, Општина Ново Село, со тех.бр Y25215.

Видот на планската документација да се усогласи со Законот за урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и смерници при планирањето на просторот на населбата и поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот, обработени во согласност со Просторниот план на Република Македонија.

При изработка на документацијата за предметниот простор треба да се земат во предвид горенаведените забелешки и следните поединечни заклучни согледувања од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија:

Економски основи на просторниот развој

- **Развојот на инфраструктурните системи претставува значајна детерминанта на економскиот развој. Унапредувањето на електро-енергетската инфраструктура влијае врз развојот и разместеноста на производните и услужни дејности.**
- **Поставувањето на 10(20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, ќе овозможи подобрување на инфраструктурните услови во ова подрачје.**
- Согласно определбите на Просторниот план на Р.Македонија, идниот развој и разместеноста на производните и услужни дејности треба да базира на примена на принципите и стандардите за заштита на животната средина, особено нивна превентивна примена и спречување на негативните влијанија врз животната и работна средина.

Користење и заштита на земјоделско земјиште

– Согласно Просторниот план на Република Македонија просторот на Републиката е поделен во **6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони**. **Предметната локација припаѓа на Медитерански или Повардарски земјоделско стопански реон поделен на Јужно медитерански со 2 микрореони и Централно-медитерански со 10 микрореони.**
  При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредување на нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.

Водостопанство и водостопанска инфраструктура

– За наводнување на обработливите површини во ВП „Струмичко Радовишко" изградени се системи за наводнување кои покриваат површина од 18.432 ha, а се предвидува проширување за нови 8.300 ha. При изработката на документацијата да се утврди местоположба на постоечката и планираната инфраструктура за наводнување и соодветно на тоа да се предвидат мерки за нивна заштита и непречено функционирање согласно законската регулатива.

Енергетика и енергетска инфраструктура

– **Локацијата за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село нема конфликт со постојните и планирани енергетски водови.**
– За електроенергетските корисници потребно е да се обезбеди сигурно и непрекинато снабдување со електрична енергија со напон кој ќе биде во дозволените граници.

Урбанизација и мрежа на населби

– **Иницијативата за поставување на кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, ќе предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот, доколку е базирана врз принципите на одржлив развој и се одликува со максимално почитување и вградување на нормативите и стандарди за заштита на животната средина.**

Домување

– **Иницијативата за поставување на кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, е во функција на обезбедување поквалитетни услуги за снабдување на домаќинствата со електрична енергија во овој дел на Р. Северна Македонија, со што се овозможува квалитативно и квантитативно подигнување на комуналната опременост на станот како негова основна клетка.**

Јавни функции

- **Локацијата за поставување на кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, е надвор од урбаниот опфат на населбите, така што нема препораки и обврски за организација на јавни функции (локации со намена образование, култура, здравство и спорт и рекреација), што значи дека се исклучени можностите за било каков конфликт помеѓу два типа на функции.**

Индустрија

- **Со планскиот и организиран начин на ширење на инфраструктурата и** создавањето на други погодни услови за локација на производни капацитети во просторот околу општинските центри и во поширокиот рурален простор, се обезбедуваат основи врз кои може да се очекува да се остварува просторната разместеност на индустријата, преку моделот на концентрираната дисперзија.
- **Поставувањето на 10(20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, ќе биде во функција на унапредување на енергетскиот сектор.**

Сообраќајна инфраструктура

- **Според Просторниот план на Република Македонија автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е:**
  А4 (М-6) - (Граница со Косово-ГП Блаце-крстосница Стенковец-обиколница Скопје-Петровец-Миладиновци-Свети Николе-Штип-Радовиш-Струмица-гр.со Бугарија-ГП Ново Село).
- **Релевантниот регионален патен правец за предметната локација влегува во групата на регионални патишта "Р1" и се со ознака:**
  Р1302 - (Делчево-врска со А3-Пехчево-Берово-Дабиле-врска со А4).
- **При изработка на планската документација од аспект на безебедноста во Патниот сообраќај, да се почитува релевантната законска регулатива од областа на Сообраќајот, како и важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област.**
- **При изработка на планската документација од аспект на безебедноста во Железничкиот сообраќај, да се почитува релевантната законска регулатива од областа на Железнички систем и сигурност, како и важечките Законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област.**

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа

- **Трасата за изграба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, нема конфликт со постојните и планирани радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи.**
- Преку кабелските електронски комуникациски мрежи, на крајните корисници треба да им се обезбеди сигурен пренос на јавни електронски комуникациски услуги со задоволување на одредени општи и посебни услови за квалитет, во согласност со Законот за електронските комуникации и препораките за обезбедување на одредено ниво на квалитет на пренос.

Заштита на животна средина

- **Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина на просторот за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа.**
- Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности.
- Потенцијалната ерозија на земјиштето треба да се спречи со што е можно побрзо завршување на земјените активности, покривање на околниот терен со вегетација и оградувања на нагибите.
- Озеленување на површините во непосредна близина на трасата (со автохтони видови), со цел да се добие разновиден и богат пејзаж во една просторно - естетска и функционална целина.
- Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина.
- Помошните и пратечките градежни објекти (магацински објекти за материјали, алати и гориво, и други помошни објекти), кои ќе се користат во фазата на изградба, треба да бидат лоцирани на поголеми растојанија од коритата на водотеците и површините под шуми, квалитетни земјоделски површини, населени места и заштитено и предложено за заштита природно наследство.
- Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии.
- Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.
- Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.

Заштита на природно наследство

- **Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија, на предметниот простор за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство.**
- Доколку при изработка на документацијата на предметниот простор или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно Законот за заштита на природата.

Заштита на културното наследство

- Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното наследство и Археолошката карта на Република Македонија[2], на подрачјето на катастарската општина Сушица, има евидентирани недвижни споменици на културата и археолошки локалитети.
- При изработка на планска документација од пониско ниво да се утврди точната локација на евидентираното и регистрираното културно наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки за заштита на истото.
- Доколку при изведување на земјаните работи се наиде на археолошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со културно-историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со постоечката законска регулатива, Законот за заштита културното наследство и важечките законски и подзаконски акти кои ја допираат оваа област, односно веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита на културното наследство.

Туризам и организација на туристички простори

- Предметната локација за која што се наменети Условите за планирање, припаѓа на **Струмичко-Радовишки туристички регион со утврдени 4 туристички зони и 12 туристички локалитети.**
- **Согласно поставките на Концептот и критериумите за развој и организација на туристичката дејност, за непречен развој на вкупната туристичка понуда на ова подрачје, се препорачува, при идната организација на стопанските дејности да се почитуваат критериумите за заштита и одржлив економски развој.**

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи

- **Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот со намена инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, се наоѓа во простори со висок степен на загрозеност од воени дејства.** Според тоа во согласност со Законот за заштита и спасување, задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување.
- Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар.
- **Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со јачина до VIII степени по МКС**, што наметнува задолжителна примена на нормативно- правна регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.

[2] МАНУ Скопје, 1996г.

Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина

– **При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска оцена за документацијата за предметниот простор за изградба на 10 (20) kV кабелски подземен вод во КО Сушица, Општина Ново Село, задолжително да се земат во предвид насоките за потреба од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, како и забелешките и заклучоците од секторските области опфатени со Просторниот план на Република Македонија.**

ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Биланс на намена на површините

Користење на земјиштето

Карта бр. 20

Легенда:

- шуми и шумско земјиште
- земјоделско земјиште
- наводнувани површини
- високопланински пасишта
- акумулации
- зони за експлоат. на минерали
- туристички простори
- транзитни коридори
- туристички центри
- автопат
- магистрален пат
- регионален пат
- железничка мрежа
- воздухопловно пристаниште



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти

Тема:
Просторно-функционална организација

Систем на населби и сообраќајна мрежа

Карта бр. 22

Легенда:

Центар на макрорегион

Центар на микрорегион

Центри на просторно-функционални единици

Управа

Просторно-функц. единици

Граници на влијанија на макрорегион. центри

Општински центар

Образование

Средно Вишо Високо

Здравствена заштита

2 Секундарна 3 Терцијална

Оски на развој

источна

север-југ

западна

јужна

северна

Слободна економ.зона

Автопат

Магистрален пат


Регионален пат

Железничка мрежа

Воздухоплов. пристан.

Стопански аеродром

Спортски аеродром



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Техничка инфраструктура

Водостопанска и енергетска инфраструктура

Карта бр. 23

Легенда:

- Изворишта
- Водоводен систем
- Регионален водост. систем
- Акумулации
- Акумулации по 2020г.
- Природни езера
- Наводнувани површини
- Водостопански подрачја
- Термоелектрани
- Хидроелектрани
- Далноводи: 110 kV, 220 kV, 400 kV
- Трафостаници: 110 kV, 220 kV, 400 kV
- Рафинерија
- Нафтовод
- Индустриски топлани
- Рудник на јаглен
- Брикетара
- Гасовод
- Регулациони станици
- Канализационен систем



ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2002 - 2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Сектор:
Синтезни карти


Тема:
Заштита на животната средина

Реонизација и категоризација на просторот за заштита

Карта бр. 24

Легенда:


- Граници на региони за управување со животната средина
- Заштита на простори со природни вредности
- Рекултивација на деград. простори
- Управување со загад. на воздух и вода
- Заштита на реки со нарушен квалитет
- Заштита на акумулации и реки за водозафати
- Рекултивација на деградирани простори
- Заштита на земјоделско земјиште
- Заштита на шуми
- Поволни подрачја за лоцирање регионални санитарни депонии
- Поволни хидрогеолошки средини за лоцирање на депонии
- Споменичко подрачје
- Археолошки локалитети
- Споменички целини




ГРАФИЧКИ ДЕЛ – планска документација

1. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ 1:1000
2. ДЕТАЛИ НА ПЛАНИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА 1:20

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com





НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА ГРАДБИТЕ ВО ПРОЕКТЕН ОПФАТ

Број на градба	Намена на градба	Површина на градба (m²)	Развиена површина на градба (m²)	Катност	мак. Висина до венец (m)
/	E1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија	1237m²	1237m²	/	/
ВКУПНО:		1237m²	1237m²		

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ

Документациона основа и Планска документација

		Документациона основа	Планска документација
1	ПРОЕКТЕН ОПФАТ	1237m2 (100%)	1237m² (100%)
2	E1.1 - сообраќајни патни инфраструктури	34m2 (3%)	/
3	E1.8 – инфраструктури за пренос на електрична енергија	37m2 (3%)	1237m² (100%)
4	E1.13 – површински и соларни и фотоволтаични електрани	265m2 (21%)	/
5	НЗ – неизградено земјиште	889m2 (73%)	/
6	ВП – водена површина	12m2 (0%)	/
7	ПОВРШИНА ПОД ГРАДБА	/	1237m²
8	ВКУПНО ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА	/	1237m²
9	ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ НА ЗЕМЈИШТЕТО	0%	100%
10	КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ НА ЗЕМЈИШТЕТО	0.00	1.00

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ - УП Фотоволтачна централа
ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ - УП Пречистителна станица
ИГЛ ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕ

E1.8 ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 1237m2 (100%)


ПРОЕКТЕН ОПФАТ 1237m2 (100%)

ИНФРАСТРУКТУРА

ПЛАНИРАН ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОД 10/20kV
ПОСТОЕЧКИ НАДЗЕМЕН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОД 10/20kV
ПОСТОЕЧКИ ПОДЗЕМЕН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОД 10/20kV
ПОСТОЕЧКА 110/35-10(20)kV ТРАНСФОРМАТРОСКА СТАНИЦА
ПОСТОЕЧКИ ПОДЗЕМЕН ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ КАБЕЛ
ПОСТОЕЧКИ СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ - ЦЕВКОВОД

N

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ лиценца бр.П.2658/А	ОЗНАКА	ЦРТЕЖ БР.	РАЗМЕР	ВЕРЗИЈА
		У	1	1:1000	1
ИНВЕСТИТОР	ДПТУ „ЕКОВАТ-ГРУП" ДОО Струмица	ВИД НА ПРОЕКТ	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ		
		ТЕХ. БРОЈ	115/2024-У		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		ДАТА	МАРТ 2025		
		ДИМЕНЗИИ	765 x 297 mm		
НИВО НА ПРОЕКТ	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена E1.8 - инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ				
ФАЗА	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ				
СОРАБОТНИЦИ		ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ			
ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР Печат и потпис	АЛЕКСАНДАР ГОРГИЕВ М.И.А. овластување бр.0.0705	ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ Печат и потпис			
		Управител ЈОВАН КОСТАДИНОВ			



ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		У	**2**	**1:50**	**1**
ИНВЕСТИТОР	**ДПТУ „ЕКОВАТ-ГРУП“ ДОО Струмица**	*ВИД НА ПРОЕКТ*	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**		
		ТЕХ. БРОЈ	**115/2024-У**		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*	**МАРТ 2025**		
		ДИМЕНЗИИ	**765 x 297 mm**		
НИВО НА ПРОЕКТ	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8 - инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10kV до ТС ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20)kV, КО Сушица - општина Ново Село**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ДЕТАЛ НА ПОЛАГАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ КАБЕЛ**				
ФАЗА	**УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ**				
СОРАБОТНИЦИ		*ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ*			
ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР *ПЕЧАТ И ПОТПИС* **АЛЕКСАНДАР ЃОРГИЕВ М.И.А.** **овластување бр.0.0705**	*ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ* *ПЕЧАТ И ПОТПИС*	*Управител* **ЈОВАН КОСТАДИНОВ**			

ИДЕЕН ПРОЕКТ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Доминг јтд Радовиш

Трговија со материјали за хидроградба
Проектирање и изградба на градежни објекти
и водоводни инсталации

Ул."Илија Алексов" б.б., 2420 Радовиш, Р. Македонија
Тел. 00 389 (0)32 630 240 | Моб. 00 389 (0)78 214 499
Жиро сметки. 200-0000270149-77 Стопанска Банка
270-0520979001-22 Халк Банка
ЕДБ. МК 4023998107436
www.doming.mk | info@doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Друштво за градежништво, трговија и услуги
Доминг ЈТД Јован Костадинов
Бр. 08-96/25
14.02 2025 год.
Радовиш

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРАНА ГРАДБА: Е1.8 - ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20)KV КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД ОД ТС СУШИЦА 110/10KV ДО ТС ЕКОВАТ ГРОУП 0.8/10(20)KV, КО СУШИЦА - ОПШТИНА НОВО СЕЛО

Техн. бр. 115 / 2024 - И



Инвеститор:	ЕКОВАТ-ГРОУП ДОО Ново Село
Објект:	Е1.8 - ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ИЗГРАДБА НА НОВ 10(20)KV КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД
Место:	КО Сушица, Општина Ново Село
Ниво на проект:	Идеен проект
Ознака:	Електротехника (Е)
Дата:	Февруари, 2025

Risto Gacev

Digitally signed by Risto Gacev
DN: C=MK, O=Makedonski Telekom, CN=Makedonski Telekom CA, SERIALNUMBER=CRT3584662 + CN=Risto Gacev
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.02.14 16:14:19+01'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

ФАЗА: | Е |

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов" бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Известување:

Оваа проектна документација е авторско дело на Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов увоз-извоз – Радовиш, заштитено со Законот за авторски права и претставува нивна Интелектуална сопственост. Инвеститорот има право да ја користи оваа документација за свои цели, но единствено за објектот кој е обработен во документацијата.

Се забранува целосно или делумно копирање на поедини делови од Проектот. Се забранува да се користи истиот проект за други објекти. Се забранува промена на техничките решенија, без писмена согласност од проектантите.

Се забранува измена на предвидената опрема без писмена согласност на проектантите, затоа што со тоа може да се наруши квалитетот на функционалноста на целиот систем. При неовластени измени, проектантот нема обврска кон Инвеститорот во однос на квалитетот на проектот и може да бара обештетување заради неовластени измени.

Инвеститорот и Изведувачот на работите се должни да го почитуваат Законот за авторски права и за заштита на интелектуалната сопственост.

Управител:

Јован Костадинов д.г.и.

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Инвеститор:	ЕКОВАТ-ГРОУП ДОО Ново Село
Објект:	Е1.8 - ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ИЗГРАДБА НА НОВ 10(20)KV КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД
Место:	Општина Ново Село
Категорија на објект:	II (Втора) категорија
Ниво на проект:	Идеен проект
Содржина / Фаза:	Е | Електротехника
Одговорен проектант:	Ристо Гацев д.е.и., Овластување 4.1178
Технички број:	115 / 2024 - И
Датум на изработка:	Февруари, 2025

Управител

Јован Костадинов д.г.и.

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

СОДРЖИНА

- **ОПШТ ДЕЛ**
- **ПРОЕКТЕН ДЕЛ**
  - ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
  - ГРАФИЧКИ ДЕЛ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ОПШТ ДЕЛ

- Потврда за регистрирана дејност
- Лиценца А за проектирање на проектна документација
- Решение за одредување на одговорен проектант
- Овластување на одговорен проектант

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Трговски регистар и регистар на други правни лица

www.crm.com.mk

Број: 0809-50/150020240350433

Датум и време: 7.10.2024 г. 13:46

Дигитално потпишан од: CRRSM
Централен Регистар на Република Северна Македонија
Датум и час на потпишување: 07.10.2024 во 13:46
Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qseal CA G2
Сертификатот е валиден до: 07.11.2024
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

/Електронски издаден документ/

ПОТВРДА

за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5209790
Назив:	Друштво за градежништво,трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш
Седиште:	ИЛИЈА АЛЕКСОВ ББ РАДОВИШ, РАДОВИШ

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	43.22 - Поставување на инсталации за водовод, канализација и плин и инсталации за греење и клима-уреди
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Верификација

Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/D22BD1EDF5B27A2BF7F2BC2EBC4251DD45A93B49510BA35E1C6EA311FDD363D9

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 16 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19 и 18/20), Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А А
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПРВА КАТЕГОРИЈА
на

Друштво за градежништво, трговија и инженеринг увоз-извоз ДОМИНГ ЈТД Јован Костадинов Радовиш

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правно лице)

ИЛИЈА АЛЕКСОВ ББ РАДОВИШ, РАДОВИШ
ЕМБС: 5209790

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО 25.09.2027 година

Број П.268/А
25.09.2020 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР

Благој Бочварски

Врз основа на Законот за градење (Сл. Весник на РСМ бр. 70/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14 и 42/14), а во врска со изработка на Идеен Проект за линиска инфраструктурна градба за изградба на 10(20)KV кабелски подземен вод, управителот на Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД – Радовиш го донесува следното :

Друштво за градежништво, трговија и инж.
Доминг ЈТД Јован Костад
Бр. 08-96/24
03.02. 2025 год.
Радовиш

Р Е Ш Е Н И Е

За одредување на **одговорен проектант** за изработка на проектната документација

Идеен проект за инфраструктурна градба: Е1.8 - инфраструктури за пренос на електрична енергија за изградба на 10(20)kV кабелски подземен вод од ТС Сушица 110/10KV до ТС 1 Ековат Груп 0.8/10(20)KV, КО Сушица - општина Ново Село

За одговорен проектант за фазата Електротехника се одредува:

- **Ристо Гацев д.е.и., Овластување 4.1178**

Образложение

Одредениот проектант е сопственик на Овластување за изработување на проектна документација од електротехниката.

Радовиш,
02.2025 год.

Управител

Јован Костадинов д.г.и.

Друштво за градежништво, трговија и ин... Доминг 2 ЈТД Јован Костадинов Радо...

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com



Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 31 став 3 од Законот за градење „Службен весник на Република Македонија" бр.70/2013-пречистен текст, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016 , 39/2016, 71/2016 и 132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018, 244/2019, 18/2020), Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ Б

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

од

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

на

РИСТО ГАЦЕВ

дипломиран инженер по електротехника (NQF VII_1)

со подмирување на членаринатa за секоја тековна година
овластувањето важи до 14.05.2028 год.

Број: 4.1178

Издадено на: 15.05.2023 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

М-р Кристинка Радевски
дипл.инж.арх.

ПРОЕКТЕН ДЕЛ

- ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ
- ГРАФИЧКИ ДЕЛ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

А: Општи податоци

1. Вид на техничка документација:	Идеен Проект
2. Технички прописи:	Техничката документација да се изработи според важечките технички нормативи, прописи и стандарди од соодветната област

Б: Технички податоци

1. Име на водот: среднонапонски	Нов 10(20)KV подземен кабелски вод за приклучок на дистрибутивен блок на Ековат Груп со ТС Сушица 110/10kV
2. Почетна точка за СН водот:	Излезна среднонапонска ќелија во ТС Сушица 110/10kV
3. Крајна точка на СН водот:	Новопредвиден среднонапонски дистрибутивен блок 10(20)KV на (КП 3795 КО Сушица, општина Ново Село)
4. Траса на водот:	Кабелска траса
5.Номинален напон за СН водот:	10(20) kV; 50 Hz
6. Должина на СН кабелски вод:	620,0 метри
7. Кабел за СН вод:	3 x NA2XS(F)2Y 3x(1x400mm^2) 12/24 kV

ИНВЕСТИТОР
ЕКОВАТ ГРУП ДОО

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

1. ВОВЕД

Поради изградбата на нова соларна фотонапонска централа со моќност од 10MW на опфати ГП1, ГП2 и ГП5 КО Сушица, Општина Ново Село, на инвеститорот ЕКОВАТ ГРУП ДОО, предвидена е изградба на нов приклучен среднонапонски 10(20)KV кабелски вод.

Предмет на овој идеен проект е нов 10(20) kV кабелски вод за приклучок на трафостаниците за Соларна фотонапонска централа, на КП бр. 3794, 3795, 3926 и други КО Сушица, општина Ново Село. Овој проект опфаќа дел од техничкото решение за квалитетно и доверливо поврзување на Соларна фотонапонска централа преку нов збирен среднонапонски дистрибутивен блок веднаш до трафостаницата 1 од 0.8/10(20)kV со среднонапонската дистибутивна мрежа на ЕВН Македонија. (како приклучна точка е одредена излезна среднонапонска ќелија од ТС 110/10 kV Сушица).

Новиот 10(20) kV кабелски вод има за цел да ја пренесе произведената електрична енергија од Соларната фотонапонска централа со моќност од 10MW на КП бр.3794, 3795, 3926 и други КО Сушица, во енергетската мрежа на ЕВН Македонија.

За приклучување на новата Соларна фотонапонска централа на електродистрибутивната мрежа предвиден е кабелски приклучен вод со три кабли тип NA2XS(F)2Y 3x(1x400mm^2). За изведбата на приклучокот, техничкото решение предвидува трасата за новиот приклучен вод да се изведе подземно во стандарден ров со димензии 0,4 x 0,8 m, во кој ќе се положени снопот од три кабли тип NA2XS(F)2Y 3 x (1x400mm²) 12/24 kV, поставени во триаголен распоред. Трасата се простира по земјена површина, согласно планскиот опфат. Вкупната должина на трасата изнесува 620,0 метри.

Основниот проект е изработен во се според „Законот за градење“ (Сл. весник на РМ број 70/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15 и 129/15), важечките прописи, нормативи и стандарди, како и препораките на ЕВН – Македонија АД – Скопје.

2. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА 10(20) kV КАБЕЛСКИ ВОД

1. Почетна точка:	Излезни среднонапонски ќелии од ТС Сушица 110/10kV
2. Крајна точка:	збирен среднонапонски дистрибутивен блок До ТС 1 на ЕКОВАТ ГРУП
3. Траса на водот:	Подземен вод
4. Номинален напон:	10(20)kV; 50Hz
5. Должина на кабелски вод:	620 метри
6. Кабел:	3 x NA2XS(F)2Y 3x(1x400mm^2) 12/24kV

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

3. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАБЕЛОТ

Ознака по МКС:	XHE 49-A
Ознака по DIN:	NA2XS(F)2Y
Проводник:	Алуминиумски, трожилен
Пресек на проводник:	400 mm²
Надворешен дијаметар на кабел:	45 mm
Тежина на кабел:	2480 kg/km
Изолација:	Умрежен полиетилен (XLPE) DIX8 (според DIN VDE 0276-620PVC) MDPE
Радиус на свиткување:	600 mm
Дозволена сила на влечење при положување:	3 daN/mm²

4. ОПИС НА ТРАСАТА НА 10(20) kV КАБЕЛСКИ ВОД

Почетна точка на предметниот 10(20) kV кабелски вод ќе биде излезна среднонапоснака ќелија која се наоѓа во просториите на ТС Сушица, поставена на КП бр. 3992, КО Сушица (110/10 kV ТС Сушица). Од оваа точка, трасата продолжува како кабелска, во стандарден ров со димензии 0,4x0,8 m по земјена површина, во должина од сса 620,0 метри. Површината на проектниот опфат изнесува 1237m^2 (0.12ha). Дел од проектниот опфат е во граници на проектен опфат на:

- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за ГП1 со намена Е1.13 - градби за производство на електрична енергија од обновливи извори фотоволтаична електрана со капацитет поголем од 1MW КО Сушица, општина Ново Село - Услови за планирање на простор - Y24322 (l=132m)
- Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за пречистителна станица на фекален канализационен систем за с.Сушица и испусен колектор во реципиент, општина Ново Село - Услови за планирање на простор - Y00521 (l=29m)
- Услови за планирање на просторот за изработка на урбанистички план за село Сушица кои произлегуваат од просторниот план на Р.С.Македонија - Y25215 (l=144m)

Должината на трасата на планираната инфраструктура изнесува 620m од кои:

- 305m планираната инфраструктура со заштитен коридор е во граници на веќе издадени Услови за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторниот план на Р.Македонија
- 315m планираната инфраструктура со заштитен коридор надвор од граници на други издадени Услови за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторниот план на Р.Македонија.

Кабелската траса завршува во новопредвиден збирен среднонапонски дистрибутивен блок кој се наоѓа веднаш до ТС 1 на ЕКОВАТ ГРУП 0.8/10(20); 2000 kVA, (на граница на КП бр.3794 и 3795; КО Сушица).

Кабелскиот вод е изведен со три трожилни кабли тип NA2XS(F)2Y 1x400 12/24 kV, поставени во земјен ров во триаголен распоред. За формирање на триаголниот распоред предвидено е на растојание од 2 метри по должината на кабелската траса, каблите се врзани со пластични везици.


5. КАРАКТЕРИСТИКИ НА 10(20) kV КАБЕЛСКИ ВОД

Ископот на кабелскиот ров треба да се изведе рачно или машински, со внимателно копање. Ваквото барање е заради можноста за постоење на подземни инсталации кои не се очекувани при ископот. При ископ на ровот, доколку дојде до обрушување на земјата, треба да се изврши потпирање на страните на ровот. Ширината на дното на ровот треба да е 0.4 m и длабочина на ровот од 0.8 m на регулирана површина. Предметниот кабелски вод со три кабли тип NA2XS(F)2Y 3x(1x400mm^2) 12/24 kV во ровот се положува на начин претставен на цртеж бр. Е002.

Затрупувањето на ровот се изведува во слоеви со нивно набивање а површината на ровот треба да се врати во првобитната состојба. Каблите механички се заштитуваат со поставување на пластични “ГАЛ” штитници на начин кој е претставен во цртеж бр. Е002.

На делот од трасата кој минува по земјена површина, враќањето во првобитна состојба се изведува така што:

- се расчистува ископот од непотребен материјал и отпад,
- се поставува и набива земја во слоеви од 20 см,
- се насипува хумус до ниво на терен и валирање на делот од трасата кој претходно бил зеленило, се врши повторно посејување на трева.



Слика бр.1 Ров во земјена површина

Над положените кабли треба да се положи пластифицирана предупредувачка лента по целата должина на ровот. Доколку Инвеститорот смета дека е потребно, може да се вградат и други ознаки за обележување на кабелската траса.

Во кабелскиот ров се предвидува полагање на FeZn лента 40x4 mm по целата должина на трасата. Лентата треба да биде поврзана со заштитното заземјување на блокот и трафостаницата. На деловите каде кабелската траса се вкрстува со улица или со премин за влез во околните објекти, треба да се положат заштитни дебелосидни PVC цевки во кои ќе биде вовлечен кабелскиот вод. По затрупувањето, локацијата треба да се врати во првобитната положба.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

6. ВКРСТУВАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОДЕЊЕ НА КАБЕЛСКАТА ТРАСА СО ДРУГИ ИНСТАЛАЦИИ И СООБРАЌАЈНИЦИ

На вкрстувањата на кабелската траса со други подземни инсталации, кабелот треба да биде вовлечен во заштитна дебелосидна PVC цевка Ø 160 mm, како што е прикажано во упатството за поставување на енергетски кабли во земја.

7. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА КАБЛИТЕ

Над положените кабли треба да се положи пластифицирана предупредувачка (опоменска) лента по целата должина на ровот. Предупредувачката лента треба да биде со црвена боја на која ќе биде испишан натпис „ВНИМАНИЕ ЕНЕРГЕТСКИ КАБЕЛ“.
Доколку Инвеститорот смета дека е потребно, може да се вградат и други ознаки за обележување на кабелската траса.

8. КАБЕЛСКИ СПОЈНИЦИ И РЕЗЕРВА НА КАБЕЛ

Локацијата на кабелските спојници т.е. местата на кои ќе се изведе продолжување на кабелот и каде ќе се остави резерва на кабелот, зависи од должината на кабелските непрекинати делници т.е. од должината на кабелот на еден котур и од која страна (од почетокот или од крајот) ќе се почне со полагање на кабелот. Потребно е да се предвиди оставање на резерва на кабел. Резервата на кабел треба да се остави на местата каде се предвидува продолжување на каблите т.е. местата каде ќе се постават кабелските спојници. Резервата треба да биде доволна за да овозможи поправки на евентуални
оштетувања на кабелот. Резервата на кабелот треба да се постави во вид на шлинга т.е. кружно поставување со радиус на свиткување на кабелот поголем од минимално дозволениот. Резервата на кабел треба да е вкопана во земја на минимална длабочина од 0,8 метри.

9. УПАТСТВО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ КАБЛИ

9.1. Директно полагање на енергетски кабли во земја

Се препорачува директно полагање на енергетски каблови во земја, во кабелски ров чии димензии зависат од номиналниот напон на кабелот, видот на земјиштето како и од бројот на кабли кои се полагаат во истиот ров. Нормална длабочина на ровот во кој се полага кабелот изнесува:

- 1.1 m за кабли 35 kV
- 0.7 – 0.8 m за кабли 1 kV, 10 kV и 20 kV

Отстапувања се дозволени на помали должини при вкрстување со други кабли и инсталации, како и во случаи на неповолни услови на полагање. Доколку кабелот се полага на помали длабочини поради разни препреки или други инсталации, потребно е да се предвиди дополнителна заштита од механички оштетувања со примена на заштитни цевки, бетонски заштитници и сл.

Кабелот се полага во средина на слој од песок и шљунак кој е со дебелина 0.2 m. над дното на кабелскиот ров. За набивање на овој слој треба да се користат исклучително рачни набивачи. Кабелскиот ров се копа како отворен ров. Само во случај на вкрстување на кабелот со железничка пруга или со пат или улица каде не смее да се прекинува сообраќајот се врши бушење на отвор за цевка низ која се провлекува


кабелот. Ова мора да се врши многу внимателно, да не дојде до оштетување на друга инсталација.

Ископаниот кабелски ров мора да биде видливо обележан, поради сигурност на пешаците и возилата. Влезовите во куќи и деловни простории треба да имаат соодветни премостувања. Затрупувањето на кабелскиот ров се врши со земја од откопот или со новодонесена земја во слоеви од по 0.3 m. Слоевите од земја над постелицата од песок и шљунак се набиваат со механички набивачи.


При затрупувањето на кабелскиот ров, над кабелот вдолж целата траса треба да се постави пластична предупредувачка лента:

- при полагање на кабел на регулирани површини се поставува една предупредувачка лента на 0.4 m над кабелот (сл. 2),
- при полагање на кабелот на нерегулирани површини се поставуваат две предупредувачки ленти од кои првата е на 0.3 m, а втората на 0.5 m над кабелот (сл. 2),
- ако во исти ров се полагаат повеќе кабли, тогаш бројот на предупредувачки ленти и нивното меѓусебно растојание треба да бидат така одбрани да сите кабли бидат “покриени” со предупредувачки ленти (сл. 3).

Пластичната педупредувачка лента е со црвена боја со втиснат натпис за внимателност, ширината на траката треба да биде околу 10 cm, а квалитетот на материјалот треба да гарантира век на траење од околу 30 години.




1 предупредувачка лента; 2 набиена земја во слоеви; 3 кабел; 4 песок
Слика бр. 2



1 СН кабел; 2 НН кабел; 3 песок; 4 набиена земја во слоеви;
5 предупредувачка лента; 6 цигли;
Слика бр. 3

За премин под пат во урбанизирани населби наместо кабелска канализација може да се користи и директно полагање на кабли во земја, во ров со длабочина 1.4 m се поставува постелица на кабелот која е претходно опишана, над неа се поставуваат армирно-бетонски плочи, слој на земја и слој на мршав бетон МБ-15 (сл. 4). После полагањето, изработката на кабелските спојници и завршници, напонското испитување на комплетниот кабелски вод и затрпувањето, кабелската траса се доведува во првобитната состојба т.е. вишокот на земја се одвезува на планирано место, се поправаат и асфалтираат сообраќајниците и т.н.



1 кабел; 2 песочна постелица; 4 армиранобетонска плоча;
3 слој на земја; 5 предупредувачка лента; 6 бетон МБ 15 7 тампон на патот
Слика бр. 4

9.2.Приближување и вкрстување на енергетски кабел со други подземни инсталации

9.2.1. Приближување и вкрстување на енергетски и телекомуникациони кабли

Дозволено е паралелно водење на енергетски и телекомуникациски кабел на меѓусебно растојание од најмалку:

- 0.5 m за кабли 1 kV, 10 kV и 20 kV
- 1 m за кабли 35 kV

Вкрстување на енергетски и телекомуникациски кабел се врши на растојание од најмалку 0.5 m. Аголот на вкрстување треба да биде:

- во населени места најмалку 30°, а по можност што поблиску до 90°,
- вон населени места најмалку 45°.

Енергетскиот кабел по правило се поставува под телекомуникацискиот кабел. Доколку неможат да се постигнат растојанијата кои се претходно дадени на местото на вкрстување енергетскиот кабел треба да се вовлече во заштитна цевка, но и тогаш растојанието не смее да биде помало од 0.5 m. Растојанијата и аглите на вкрстување кои се претходно дадени не се однесуваат на оптички кабли. Телекомуникациските кабли кои исклучително служат за потребите на електродистрибуциите можат да се полагаат во исти ров со енергетски кабли на растојание не помало од 0.2 m.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

9.2.2. Приближување и вкрстување на енергетски кабел со цевки на водовод и канализација

Не е дозволено паралелно водење на енергетски кабли под или над водоводни и канализациски цевки. Хоризонталното растојание на енергетскиот кабел од водоводна или канализациска цевка треба да изнесува најмалку 0.5 m за кабли 35 kV т.е. најмалку 0.4 m за останатите кабли. При вкрстување, енергетски кабел може да биде положен под или над водоводна или канализациска цевка на растојание од најмалку 0.4 m за кабли 35 kV односно најмалку 0.3 m за останатите кабли. Доколку не можат да се постигнат растојанијата претходно дадени, на тие места енергетскиот кабел треба да се провлече низ заштитна цевка. На местата на паралелно водење или вкрстување на енергетски кабел со водоводни или канализациски цевки, кабелскиот ров се копа рачно (без употреба на механизација).


9.2.3. Приближување и вкрстување на енергетски кабел со топловод

Не е дозволено паралелно водење на енергетски кабли под или над топловод. При вкрстување, енергетскиот кабел се полага над топловод, а во исклучителни случаеви под топловод. Помеѓу енергетски кабел и топловод се поставува топлотна изолација од полиуретан, пенлив бетон и т.н. (сл. 5). Хоризонталното растојание помеѓу енергетскиот кабел и надворешната ивица на каналот за топловод треба да изнесува најмалку 0.7 m за кабли 35 kV, односно 0.6 m за останатите кабли.

Доколку не може да се постигнат претходно дадените најмали растојанија се применуваат дополнителни заштитни мерки со кои се обезбедува да топлотното влијание на топловодот врз кабелот не биде поголемо од 20°C. Заштитни мерки се следните:


- зајакната изолација помеѓу топловодот и енергетскиот кабел,
- примена на кабли со изолација од вмрежен полиетилен (XP00; XHE 49-A и сл.)
- примена на метални екрани помеѓу кабелот и топловодот и други.

При вкрстување и паралелно водење на енергетски кабел за јавно осветлување и топловод треба да се оствари растојание од најмалку 0.3 m.



1 површина на тло 2 предупредувачка лента; 3 пластична цевка Ø 160;
4 кабел; 5 изолација од пенлив бетон; Слика бр. 5

ПАРАЛЕЛНО ВОДЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ КАБЕЛ СО ТОПЛОВОД



Слика бр. 6

9.2.4. Приближување и вкрстување на енергетски кабел со гасовод

Не е дозволено паралелно водење на енергетски кабли под или над гасовод. Растојанието помеѓу енергетски кабел и гасовод при вкрстување и паралелно водење треба да биде најмалку:

- 0.8 m во населено место
- 1.2 m вон населено место

Растојанијата можат да се намалат до 0.3 m ако кабелот се положи во заштитна цевка со должина најмалку 2 m од двете страни на вкрстувањето или по целата должина на паралелното водење.

9.2.5. Приближување и вкрстување на енергетски кабли

Меѓусебното растојание на енергетски кабли (повеќежилни кабли или кабелски сноп од три едножилни кабли) во ист ров се одредува врз основа на струјното оптоварување на истите, но не смее да биде помало од 0.07 m при паралелно водење, односно 0.2 m при вкрстување.

За обезбедување на пропишаното растојание при паралелно водење т.е. недопирање на каблите потребно е по целата должина на трасата да се постават бетонски опеки на меѓусебно растојание од 1 m.

9.2.6. Вкрстување на енергетски кабел со пат вон населено место

Вкрстување на кабелски вод со пат вон населено место се врши така што кабелот се полага во бетонски канал или бетонска или пластична цевка навлечена во хоризонтално избушен отвор. Со тоа се обезбедува замена на кабелот без раскопување на патот.
Вертикалното растојание помеѓу горната ивица на кабелската канализација и површината на патот треба да изнесува најмалку 0.8 m. Растојанието помеѓу кабелскиот вод и пат вон населено место при паралелно водење, односно приближување изнесува:

- за автопат и пат од прв ред: најмалку 5 m за паралелно водење и најмалку 3 m заприближување,
- за патишта под прв ред: најмалку 3 m за паралелно водење и најмалку 1 m за приближување.

9.2.7. Полагање на енергетски кабли преку мостови


За полагање преку мостови се препорачува користење на кабли со полимерна изолација и полимерен плашт (XP00-AS, XHE 49-A и др.). За полагање преку мост дозволено е користење на хартиени кабли со алуминиумски плашт, тип NPHA 03-A. Не е дозволено полагање на енергетски кабли со оловен плашт. Се препорачува полагањето на енергетските кабли да биде под пешачката стаза на мостот во канали или цевки. Овие канали (цевки) не смее да се користат за атмосферски води и мора да биде овозможено природно ладење на каблите во цевките. Дозволено е слободно полагање по конструкцијата на мостот ако енергетските кабли се непристапни на нестручни лица и ако се заштитени од директно влијание на сончевите зраци.

Енергетските кабли под мостовите, доколку е можно, треба да се полагаат во еден дел, без употреба на спојници. Во спротивно кабелската спојница треба да е оддалечена најмалку 10 метри од краевите на мостот. Треба да се избегнува полагање на каблите под дрвени мостови. Во спротивно каблите треба да се полагаат во пластични или метални цевки. На премините на енергетските кабли од челичната конструкција на мостовите на страничните потпирачи, како и на премините на дилетационите делови на мостот, потребно е да се остави соодветна резерва.

9.3 Полагање на едножилни енергетски кабли

Се препорачува полагање на едножилни кабли (XHE 49-A и др.) во триаголнест сноп. На пократки делници дозволено е и полагање во хоризонтална рамнина на меѓусебно растојание од 0.07 m. Снопот се формира со провлекување на каблите низ соодветна матрица при одмотување од три котури. Формираниот сноп на секој 1-2 метри се зацврстува (обмотува) со обујмица или самолеплива лента.





а) во триаголен сноп б) во хоризонтална рамнина

Дозволено е поединечно провлекување на едножилен кабел низ цевка од неферомагнетен материјал под услов цевката да не е подолга од 20 метри. Дозволено е провлекување на сноп од три едножилни кабли од сите три фази низ челична цевка. За прицврстување на едножилни кабли можат да се користат само обујмици од неферомагнетен материјал (бакар, алуминиум, пластика и т.н.).

На двата краја на кабелскиот вод потребно е галвански да се поврзат металните плаштови на сите три едножилни кабли и овој спој да се заземји.

© Д.Г.Т.И. ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ

10. КАБЕЛСКИ ПРИБОР

Кабелскиот прибор служи за затварање на краевите на кабелот за да се спречи продирање на влага, што се остварува со помош на кабловски завршници (глави) за внатрешна и надворешна монтажа и кабловски спојници.

За среднонапонските кабли (XHE 49-A, NPO 13-AS итн.) се препорачува да се користат кабелски спојници и завршници од топлособирачки, ладнособирачки или префабрикувани елементи. Кабелските спојници и завршници траба да ги монтираат стручно обучени работници кои доследно ги применуваат сите упатства и барања на производителите посебно во врска со технолошката чистота, непрекинатоста на електричната заштита, слабопроводните слоеви и плаштот на среднонапонските кабли итн.

Кабелската завршница на среднонапонскиот кабел мора да има прибор за едноставно приклучување на металниот плашт и арматурата, односно електричната заштита на кабелот, на заземјувачот на трансформаторската станица или столбот.
Кабелската спојница посебно не се заземјува, независно од тоа дали е од изолационен материјал или метална.

11. ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ НА КАБЕЛСКИ ВОД

Предметната ТС 1 10(20), што се наоѓа веднаш до предметниот среднонапонски блок (на граница помеѓу КП бр. 3794 и КП бр. 3795 КО Сушица) ќе биде опремена со енергетски трансформатор со номинална моќност од 800 kVA. Номиналната (максимална) струја I_n низ кабелот изнесува:

$$In = \frac{Sn}{\sqrt{3} * Un} = \frac{800}{\sqrt{3} * 10} = 80{,}8\ A$$

S_n 800 kVA – номинална моќност на енергетскиот трансформатор
U_n 10 kV – номинален напон

Согласно пресметаната номинална струја, унификацијата и анализите на ЕВН Македонија за новиот 10(20) kV кабелски приклучен вод, би се избрал еден кабел тип NA2XS(F)2Y 1x400 mm^2 12/24 kV кој положен во триаголен сноп може трајно да се оптовари со струја од 320 А.

I_n = 80,8 А <320 А

Според пресметката, во овој случај, новиот кабелски вод ќе биде во можност да го прифати секое оптоварување на изводот, а со самото тоа, не може да се појави ситуација на негово преоптоварување.

12. ПРЕСМЕТКА НА ЗАЗЕМЈУВАЊЕТО НА КАБЕЛСКИ ВОД

Во кабелскиот ров се предвидува полагање на FeZn лента 40x4 mm по целата должина на трасата. Лентата треба да биде поврзана со заземјувањето на постоечката тафостаница и со заштитното заземјување на новопредвидената трафостаницата ТС 1 10(20)/0.4 kV; 800 kVA, (КП бр.3794 и 3795; КО Сушица) и среднонапонскиот блок.

Преодниот отпор на лентата се пресметува на следниот начин:

$$R = \frac{\rho}{2\pi l} ln \frac{l^2}{h * d} \Omega$$

Каде:


ρ=100 Ωm – специфична отпорност на тлото
l- должина на контурата (m);
d – пресметковен пречник на лентата (m);
h - длабочина на закопување (m).

Според соодветната должина на лентата и длабочината на нејзиното вкопување, за отпорот на распростирање по должината на кабелскиот ров се добива:

$$R = \frac{\rho}{2\pi l} ln \frac{l^2}{h * d} = \frac{100}{2 * 3{,}14 * 620} ln \frac{620^2}{0{,}8 * 0{,}02} = 0{,}435\Omega$$

ГРАФИЧКИ ДЕЛ

Д.Г.Т.И.ДОМИНГ ЈТД
Ул. „Илија Алексов“ бб., Радовиш, Македонија
Тел. +389 (0)32 630 240, Моб. +389 (0)78 214 499
www.doming.mk | domingjovan@yahoo.com



ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

N


СООБРАЌАЈНИЦИ ВО РАМКИ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

ПРЕСЕК 1-1 ПРЕСЕК 2-2

Легенда:
- опфат
- проширен опфат за ажурирање
- катастарски парцели
- сув дол
- брег на сув дол
- земјен пат
- далековод
- бетонска електрична бандера


ЛЕГЕНДА:
- Новопредвидена ТС 10(20)/0,4 kV (800 kVA)
- Постоечка ТС Сушица 110/10kV (Приклучна точка од ЕВН)
- Новопредвиден среднонапонски кабел тип 3 x NA2XS(F)2Y 1x400 mm² 12/24 kV должина на кабелска траса L=620 m

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ лиценца бр.П.268/А	ОЗНАКА	ЦРТЕЖ БР.	РАЗМЕР	ВЕРЗИЈА
		Е	1	1:1000	1
ИНВЕСТИТОР	ЕКОВАТ ГРОУП ДОО Ново Село	ВИД НА ПРОЕКТ	ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПРОЕКТ		
		ТЕХ. БРОЈ	115/2024-И		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		ДАТА	ФЕВРУАРИ 2025		
		ДИМЕНЗИИ	420 x 297 mm		
НИВО НА ПРОЕКТ	ИДЕЕН ПРОЕКТ				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА Е1.8 - ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20)kV КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД ОД ТС СУШИЦА 110/10kV ДО ТС ЕКОВАТ ГРОУП 0.8/10(20)kV КО СУШИЦА, ОПШТИНА НОВО СЕЛО				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	СИТУАЦИЈА НА КАБЕЛСКА ТРАСА НА КАТАСТАРСКА ПОДЛОГА				
ФАЗА	ЕЛЕКТРОТЕХНИКА				
СОРАБОТНИЦИ		ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ			
ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ ПЕЧАТ И ПОТПИС	РИСТО ГАЦЕВ д.о.и. овластувања бр.4.1178	ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ ПЕЧАТ И ПОТПИС		Управител ЈОВАН КОСТАДИНОВ	




ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		Е	**2**	**1:50**	**1**
ИНВЕСТИТОР	**ЕКОВАТ ГРОУП ДОО Ново Село**	*ВИД НА ПРОЕКТ*	**ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПРОЕКТ**		
		ТЕХ. БРОЈ	**115/2024-И**		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*	**ФЕВРУАРИ 2025**		
		ДИМЕНЗИИ	**420 x 297 mm**		
НИВО НА ПРОЕКТ	**ИДЕЕН ПРОЕКТ**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА Е1.8 - ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20)kV КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД ОД ТС СУШИЦА 110/10kV ДО ТС ЕКОВАТ ГРОУП 0.8/10(20)kV КО СУШИЦА, ОПШТИНА НОВО СЕЛО**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ПРИКАЗ НА КАБЕЛСКИ РОВ - ПРЕСЕК**				
ФАЗА	**ЕЛЕКТРОТЕХНИКА**				
СОРАБОТНИЦИ		*ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ*			
ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ *ПЕЧАТ И ПОТПИС* **РИСТО ГАЦЕВ д.е.и.** **овластување бр.4.1178**		*ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ* *ПЕЧАТ И ПОТПИС*		*Управител* **ЈОВАН КОСТАДИНОВ**	


01.01	Ровови (кабелски и други ископи)
01.01 01	Трасирање и изработка на ров без повторно полнење
01.01 01 A- C	Ширина b , длабочина t без повторно полнење
01.01 02	Ископи на ровови за поставување на заземјување со повторно затрупување



01.01 01 A- C
Ископ на ров без повторно полнење




01.01 02 A- C
Ископ на ров со повторно полнење



Ископ на ров со замена на материјал за полнење


ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		E	**3**	**1:50**	**1**
ИНВЕСТИТОР	**ЕКОВАТ ГРОУП ДОО Ново Село**	*ВИД НА ПРОЕКТ*		**ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПРОЕКТ**	
		ТЕХ. БРОЈ		**115/2024-И**	
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*		**ФЕВРУАРИ 2025**	
		ДИМЕНЗИИ		**420 x 297 mm**	
НИВО НА ПРОЕКТ	**ИДЕЕН ПРОЕКТ**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА Е1.8 - ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20)kV КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД ОД ТС СУШИЦА 110/10kV ДО ТС ЕКОВАТ ГРОУП 0.8/10(20)kV КО СУШИЦА, ОПШТИНА НОВО СЕЛО**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ДЕТАЛ - РОВОВИ И ДОПЛАТИ**				
ФАЗА	**ЕЛЕКТРОТЕХНИКА**				
СОРАБОТНИЦИ		*ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ*			
ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ *ПЕЧАТ И ПОТПИС* **РИСТО ГАЦЕВ д.е.и.** **овластување бр.4.1178**		*ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ* *ПЕЧАТ И ПОТПИС*		*Управител* **ЈОВАН КОСТАДИНОВ**	


01.04	Доплати
01.04 05 0	Доплати за карпи ,армиран бетон , ѕидови ... Отстранување на ископана земја
01.04 10 A	Меѓуфазно преместување (товарање, преместување и
01.04 10 B	растоварање - рачно или механизирано)



доплата за карпи и сличен материјал
01.04 05 0


Целата кубатура на ископот се пресметува по позиција 01.02. (ископ за класа на земја I-IV) , а за кубатурата од друга класа на земја се пресметува доплата по позиција 01.04






ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		Е	**4**	**1:50**	**1**
ИНВЕСТИТОР	**ЕКОВАТ ГРОУП ДОО Ново Село**	*ВИД НА ПРОЕКТ*		**ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПРОЕКТ**	
		ТЕХ. БРОЈ		**115/2024-И**	
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*		**ФЕВРУАРИ 2025**	
		ДИМЕНЗИИ		**420 x 297 mm**	
НИВО НА ПРОЕКТ	**ИДЕЕН ПРОЕКТ**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА Е1.8 - ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20)kV КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД ОД ТС СУШИЦА 110/10kV ДО ТС ЕКОВАТ ГРОУП 0.8/10(20)kV КО СУШИЦА, ОПШТИНА НОВО СЕЛО**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ДЕТАЛ - РОВОВИ И ДОПЛАТИ**				
ФАЗА	**ЕЛЕКТРОТЕХНИКА**				
СОРАБОТНИЦИ		*ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ*			
ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ *ПЕЧАТ И ПОТПИС* **РИСТО ГАЦЕВ д.е.и.** **овластување бр.4.1178**		*ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ* *ПЕЧАТ И ПОТПИС*		*Управител* **ЈОВАН КОСТАДИНОВ**	

01.09	Материјал за полнење
01.09 05 0	Повторно полнење на канали/ровови
01.09 10 0	Песок за подлога 0-4мм
01.09 20 0	Дренажен чакал 16/32
01.09 25 0	Материјал за замена
01.09 30 0	Испорака и покривање со хумус
01.09 35 0	Испорака и покривање со глина или бентолит
02	Површини
02.01	Незацврстени површини
02.01.05 0	Отстранување на хумусот од работните површини и прекривање со хумус
02.01.10 0	Засејување на хумусираните површини




пример за ископ со три различни типа на материјал за полнење



Отстранување странично , складирање и повторно засејување хумусни површини

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		Е	**5**	**1:50**	**1**
ИНВЕСТИТОР	**ЕКОВАТ ГРОУП ДОО Ново Село**	*ВИД НА ПРОЕКТ*		**ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПРОЕКТ**	
		ТЕХ. БРОЈ		**115/2024-И**	
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*		**ФЕВРУАРИ 2025**	
		ДИМЕНЗИИ		**420 x 297 mm**	
НИВО НА ПРОЕКТ	**ИДЕЕН ПРОЕКТ**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА Е1.8 - ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20)kV КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД ОД ТС СУШИЦА 110/10kV ДО ТС ЕКОВАТ ГРОУП 0.8/10(20)kV КО СУШИЦА, ОПШТИНА НОВО СЕЛО**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ДЕТАЛ - МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЛНЕЊЕ И РАЗБИВАЊЕ НА ЗАЦВРСТЕНИ ПОВРШИНИ**				
ФАЗА	**ЕЛЕКТРОТЕХНИКА**				
СОРАБОТНИЦИ		*ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ*			
ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ *ПЕЧАТ И ПОТПИС* **РИСТО ГАЦЕВ д.е.и.** **овластување бр.4.1178**		*ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ* *ПЕЧАТ И ПОТПИС*		*Управител* **ЈОВАН КОСТАДИНОВ**	

02.02	Разбивање на зацврстени површини
02.02 05 0	Сечење на асфалтни , бетонски , мермерни и други камени покривки
02.02 10 A-E	
02.03	Возобновување
02.03 05 A-J	
03.01 05 A-B	Хоризонтално дупчење
03.01 10 A-0	Пробивање на бетонски ѕидови , одн. ѕидови од цигла , огноотпорни прегради и фундаменти




разбивање асфалт (во m3)
h - длабочина која се пресметува

l - должина на засек (м)
t - длабочина на засек (цм)

$$1\ ПЕ = l \times t$$


02.02 05 0
приказ на засек на асфалтна или бетонска површина




разбивање калдрма (во m2)
h - длабочина која се пресметува

ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		Е	**6**	**1:50**	**1**
ИНВЕСТИТОР	**ЕКОВАТ ГРОУП ДОО Ново Село**	*ВИД НА ПРОЕКТ*	**ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПРОЕКТ**		
		ТЕХ. БРОЈ	**115/2024-И**		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*	**ФЕВРУАРИ 2025**		
		ДИМЕНЗИИ	**420 x 297 mm**		
НИВО НА ПРОЕКТ	**ИДЕЕН ПРОЕКТ**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА Е1.8 - ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20)kV КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД ОД ТС СУШИЦА 110/10kV ДО ТС ЕКОВАТ ГРОУП 0.8/10(20)kV КО СУШИЦА, ОПШТИНА НОВО СЕЛО**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ДЕТАЛ - МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЛНЕЊЕ И РАЗБИВАЊЕ НА ЗАЦВРСТЕНИ ПОВРШИНИ**				
ФАЗА	**ЕЛЕКТРОТЕХНИКА**				
СОРАБОТНИЦИ		*ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ*			
ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ *ПЕЧАТ И ПОТПИС* **РИСТО ГАЦЕВ д.е.и.** **овластување бр.4.1178**		*ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ* *ПЕЧАТ И ПОТПИС*		*Управител* **ЈОВАН КОСТАДИНОВ**	


08	Кабелски водови
08.01.	Положување на 20KV и 35KV водови
08.01.01	заедно со помошен материјал во ровови
08.01.01.A	
08.01.01B	Заштита на постоечки енергетски кабел
08.01 03 0	Кабелски ознаки
08.01 05 0	




витло со помошно јаже



распоред на едножилен кабел



приказ на заштита на кабел при вкрстување



ПРОЕКТАНТ ПРАВНО ЛИЦЕ	**ДОМИНГ ЈТД РАДОВИШ** лиценца бр.П.268/А	*ОЗНАКА*	*ЦРТЕЖ БР.*	*РАЗМЕР*	*ВЕРЗИЈА*
		Е	**7**	**1:50**	**1**
ИНВЕСТИТОР	**ЕКОВАТ ГРОУП ДОО Ново Село**	*ВИД НА ПРОЕКТ*	**ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПРОЕКТ**		
		ТЕХ. БРОЈ	**115/2024-И**		
РЕВИДЕН ПРАВНО ЛИЦЕ		*ДАТА*	**ФЕВРУАРИ 2025**		
		ДИМЕНЗИИ	**420 x 297 mm**		
НИВО НА ПРОЕКТ	**ИДЕЕН ПРОЕКТ**				
НАЗИВ НА ПРОЕКТ	**ЗА ИЗГРАДБА НА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА Е1.8 - ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 10(20)kV КАБЕЛСКИ ПОДЗЕМЕН ВОД ОД ТС СУШИЦА 110/10kV ДО ТС ЕКОВАТ ГРОУП 0.8/10(20)kV КО СУШИЦА, ОПШТИНА НОВО СЕЛО**				
НАЗИВ НА ЦРТЕЖ	**ПОЛОЖУВАЊЕ НА 10(20)kV КАБЕЛСКИ ВОДОВИ**				
ФАЗА	**ЕЛЕКТРОТЕХНИКА**				
СОРАБОТНИЦИ		*ПЕЧАТ И ПОТПИС НА ПРАВНО ЛИЦЕ ПРОЕКТАНТ*			
ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ *ПЕЧАТ И ПОТПИС* **РИСТО ГАЦЕВ д.е.и.** **овластување бр.4.1178**	*ОВЛАСТЕН РЕВИДЕНТ* *ПЕЧАТ И ПОТПИС*	*Управител* **ЈОВАН КОСТАДИНОВ**			